

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20"

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сооружения ОРУ 110/35кВ, Азовская группа ПС, ПС "А-1" ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ					
1	Разборка покрытий : цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,0376	норматив по смете	
2	Разборка оснований: черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,0056	норматив по смете	
3	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0245	норматив по смете	
4	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	2,362	норматив по смете	
5	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0245	норматив по смете	
6	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,88	норматив по смете	
7	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная	100 м2 фасада	1,88	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко