

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Производственного отделения
Южные электрические сети

А. М. Лукашов

"20"

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Сооружения ОРУ 110/35кВ, Азовская группа ПС, ПС "Юбилейная" ПО ЮЭС

№ пп	Вид работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции	Прим.
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Сооружения ОРУ-110/35кВ					
7	Разборка покрытий : цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,019	норматив по смете	
3	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	3,744	норматив по смете	
16	Заделка отверстий, борозд: в стойках, опорах бетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	3,72	норматив по смете	
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	3,744	норматив по смете	
8	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	3	норматив по смете	
Раздел 2. Маслоприемники Т - 2; МВ ВЛ -110 "Степная", МВ ВЛ - 110 "Самарская", ОСВ					
62	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,185	норматив по смете	
63	Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,011	норматив по смете	
64	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3 грунта	0,0094	норматив по смете	
65	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	0,55	норматив по смете	
66	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,004	норматив по смете	

1	2	3	4	5	6
67	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатуривае мой поверхности	0,693	норматив по смете	
68	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: цементная	100 м2 фасада	0,693	норматив по смете	

Главный инженер ПО ЮЭС

Инженер по ОЭиР ЗиС РСУ

В. В. Потапенко

С. В. Тарадайко