

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОСТЬ

| №<br>пп                                                                | Наименование                                                                                                                                                          | Ед.<br>изм. | Кол.   | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|------------|
| 1                                                                      | 2                                                                                                                                                                     | 3           | 4      | 6          |
| 1                                                                      | Володарский РЭС, Долгино. Производственное здание, замена окон, ремонт помещений, ремонт системы отопления.                                                           |             |        |            |
| Раздел 1. Замена окон, замена дверей в тамбуре                         |                                                                                                                                                                       |             |        |            |
| 1                                                                      | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками                                                                                                 | м2          | 91,2   |            |
| 2                                                                      | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских           | м2          | 91,2   |            |
| 3                                                                      | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых        | м2          | 90,44  |            |
| 4                                                                      | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м                                                                                               | м2          | 60,8   |            |
| 5                                                                      | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                       | м2          | 15,96  |            |
| 6                                                                      | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                                                            | м2          | 6,9    |            |
| 7                                                                      | Снятие дверных полотен                                                                                                                                                | м2          | 6,9    |            |
| 8                                                                      | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих                                                                                                                   | м2          | 0,0345 |            |
| 9                                                                      | Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных                                                                                                              | м2          | 3,45   |            |
| 10                                                                     | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских           | м2          | 5,8    |            |
| Раздел 2. Ремонт помещений прачечной и сушки белья                     |                                                                                                                                                                       |             |        |            |
| 11                                                                     | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                          | м2          | 40     |            |
| 12                                                                     | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен                                                                                               | м2          | 40     |            |
| 13                                                                     | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%                                                                   | м2          | 40     |            |
| 14                                                                     | Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм                                                    | м2          | 11     |            |
| 15                                                                     | Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных                                                               | м2          | 5      |            |
| 16                                                                     | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков                                                                                           | м2          | 11     |            |
| 17                                                                     | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35%                                                                   | м2          | 11     |            |
| 18                                                                     | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                       | м2          | 11     |            |
| 19                                                                     | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2          | 11     |            |
| 20                                                                     | Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук                                                    | шт          | 31     |            |
| Раздел 3. Ремонт системы отопления в помещении прачечной и сушки белья |                                                                                                                                                                       |             |        |            |
| 21                                                                     | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг                                                                                                                                   | шт          | 1      |            |
| 22                                                                     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм                                                               | м           | 7      |            |
| 23                                                                     | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм                                                                | м           | 3      |            |
| 24                                                                     | Установка радиаторов: чугунных                                                                                                                                        | кВт         | 1,08   |            |
| 25                                                                     | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм                                                                    | м           | 7      |            |
| 26                                                                     | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм                                                                 | м           | 3      |            |
| 27                                                                     | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм                                                    | м           | 20     |            |

|                                                            |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|---|
| 1                                                          | 2                                                                                                                                                                                                   | 3  | 4       | 6 |
| 29                                                         | Окраска металлических огурунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                                                                                    | м2 | 6       |   |
| 2                                                          | Володарский РЭС, ПС Тумак. Ремонт маслоприемного ограждения                                                                                                                                         |    |         |   |
| Раздел 1. Ремонт ограждения ПС                             |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 1                                                          | Разборка бортовых камней: на бетонном основании                                                                                                                                                     | м  | 127     |   |
| 2                                                          | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                    | м3 | 4,8     |   |
| 3                                                          | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                           | м3 | 1,6     |   |
| 4                                                          | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                                                                                                                     | м3 | 8       |   |
| Раздел 2. Ремонт маслоприемного ограждения Т-1             |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 5                                                          | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании                                                                                                                                                   | м  | 24      |   |
| 6                                                          | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                    | м3 | 9       |   |
| 7                                                          | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                           | м3 | 1       |   |
| 8                                                          | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                                                                                                                     | м3 | 3       |   |
| 9                                                          | Устройство подливки толщиной 20 мм                                                                                                                                                                  | м2 | 36      |   |
| 10                                                         | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (на 80мм)                                                                                                         | м2 | 36      |   |
| 11                                                         | Устройство щебеночного балласта в маслоприемном устройстве                                                                                                                                          | м3 | 9       |   |
| Раздел 3. Ремонт маслоприемного ограждения Т-2             |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 12                                                         | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании                                                                                                                                                   | м  | 24      |   |
| 13                                                         | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                    | м3 | 9       |   |
| 14                                                         | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                                                           | м3 | 1       |   |
| 15                                                         | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                                                                                                                     | м3 | 3       |   |
| 16                                                         | Устройство подливки толщиной 20 мм                                                                                                                                                                  | м2 | 36      |   |
| 17                                                         | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (на 80мм)                                                                                                         | м2 | 36      |   |
| 18                                                         | Устройство щебеночного балласта в маслоприемном устройстве                                                                                                                                          | м3 | 9       |   |
| Раздел 4. Ремонт и усиление обоймами стоек порталов        |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 19                                                         | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                                       | м2 | 5       |   |
| 20                                                         | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) | т  | 0,06835 |   |
| 21                                                         | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами                                                                                                                                           | т  | 0,06835 |   |
| 3                                                          | Володарский РЭС, ПС Володаровка. Ремонт фундаментов опор, трещина в стене здания ПС                                                                                                                 |    |         |   |
| Раздел 1. Ремонт фундаментов опор                          |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 1                                                          | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков                                                                                                                  | м2 | 12,8    |   |
| 2                                                          | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм                                                                                                                  | м3 | 1,28    |   |
| Раздел 2. Ремонт наружных стен и заделка трещины здания ПС |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 3                                                          | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм                                   | м2 | 185     |   |
| 4                                                          | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                                                              | м2 | 185     |   |
| 5                                                          | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц                                                                                        | м2 | 7       |   |
| 6                                                          | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                                                              | м  | 5       |   |
| 4                                                          | Городской РЭС, ПС Первомайская. Ремонт стоек порталов                                                                                                                                               |    |         |   |
| Раздел 1. Ремонт порталов                                  |                                                                                                                                                                                                     |    |         |   |
| 1                                                          | Отбивка бетона с поверхностей: столбов, колонн                                                                                                                                                      | м2 | 300     |   |
| 2                                                          | Очистка поверхности щетками                                                                                                                                                                         | м2 | 300     |   |
| 3                                                          | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                                                    | м3 | 0,3     |   |
| 4                                                          | Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн                                                                                                                                               | м3 | 3,84    |   |
| 5                                                          | Армирование колонн                                                                                                                                                                                  | т  | 0,1728  |   |
| 6                                                          | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) | т  | 0,42    |   |
| 7                                                          | Усиление железобетонных колонн стальными обоймами                                                                                                                                                   | т  | 0,42    |   |

| 1  | 2                                                                                                                                                             | 3  | 4     | 6 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---|
| 8  | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021                                                                                          | м2 | 13,72 |   |
| 9  | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115                                                                                              | м2 | 13,72 |   |
| 10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 300   |   |
| 11 | Разборка: кирпичных стен                                                                                                                                      | м3 | 0,3   |   |
| 12 | Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах                                                             | м3 | 0,226 |   |
| 13 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов                                                                                               | шт | 3     |   |
| 14 | Демонтаж сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м                                                                                      | м3 | 5     |   |
| 15 | Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м                                                                                     | м3 | 5     |   |
| 16 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                        | м2 | 150   |   |

#### **Раздел 2. Замена окон и входной двери здания ОПУ**

|    |                                                                                                                                                                |    |       |  |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|--|
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками                                                                                          | м2 | 68,43 |  |
| 18 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых | м2 | 68,43 |  |
| 19 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м                                                                                        | м  | 46,22 |  |
| 20 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                | м2 | 45,62 |  |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных                                                                                                     | м2 | 3,36  |  |
| 22 | Снятие дверных полотен                                                                                                                                         | м2 | 3,36  |  |
| 23 | Установка противопожарных дверей: двупольных глухих                                                                                                            | м2 | 3,36  |  |
| 24 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских    | м2 | 27,31 |  |

#### **Раздел 3. Ремонт фасада и ремонт отмостки здание ОПУ**

|    |                                                                                                                                                                   |    |        |  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--|
| 25 | Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм | м2 | 0,734  |  |
| 26 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                          | м2 | 0,3701 |  |

### **5 Городской РЭС, ПС Городская. Ремонт полов**

#### **Раздел 1. ПС Городская ремонт полов помещения АБ**

|   |                                                                                                                                                                       |    |      |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток                                                                                                                       | м2 | 52,2 |  |
| 2 | Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм                                                                                                                            | м2 | 52,2 |  |
| 3 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | м2 | 52,2 |  |
| 4 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную                                                           | т  | 261  |  |

### **6 Енотаевский РЭС, ПС Ватажная. Ремонт стоек, бортового ограждения маслоприемника**

#### **Раздел 1. Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1**

|   |                                                                                                  |    |      |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|
| 1 | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании                                                | м  | 36   |  |
| 2 | Демонтаж щебеночного балласта из маслоприемного устройства                                       | м3 | 20   |  |
| 3 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 2,2  |  |
| 4 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                        | м3 | 2    |  |
| 5 | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                  | м3 | 4,32 |  |
| 6 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                        | м3 | 5,4  |  |
| 7 | Устройство подливки толщиной 20 мм                                                               | м2 | 81   |  |
| 8 | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (на 80мм)      | м2 | 81   |  |
| 9 | Устройство щебеночного балласта в маслоприемном устройстве                                       | м3 | 20   |  |

#### **Раздел 2. Ремонт и усиление стоек порталов**

|    |                                                                                                                                                                     |    |     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|--|
| 10 | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 120 |  |
| 11 | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | м2 | 120 |  |

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---|
| 1                                                                                                    | 2                                                                                                                                                                                                   | 3     | 4       | 6 |
| 12                                                                                                   | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) | т     | 0,07032 |   |
| 13                                                                                                   | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами                                                                                                                                           | т     | 0,06032 |   |
| 7                                                                                                    | Икрянинский РЭС, ПС Икряное. Усиление стен ОПУ с ЗРУ. Ремонт стоек                                                                                                                                  |       |         |   |
| Раздел 1. Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 1                                                                                                    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                                                              | м2    | 140     |   |
| 2                                                                                                    | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами                                                                                                                                  | т     | 1       |   |
| 3                                                                                                    | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                                                              | м     | 35      |   |
| 4                                                                                                    | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                                                             | м2    | 30      |   |
| 5                                                                                                    | Заделка швов цементным раствором в полах                                                                                                                                                            | м     | 15      |   |
| 6                                                                                                    | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                                                            | м2    | 140     |   |
| Раздел 2. Ремонт шиферной кровли                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 7                                                                                                    | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля                                                                                                                       | м2    | 180     |   |
| 8                                                                                                    | Икрянинский РЭС, База ремонт гаража. Усиление стен                                                                                                                                                  |       |         |   |
| Раздел 1. Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 1                                                                                                    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                                                              | м2    | 160     |   |
| 2                                                                                                    | Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами                                                                                                                                  | т     | 1,3     |   |
| 3                                                                                                    | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                                                              | м     | 15      |   |
| 4                                                                                                    | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                                                             | м2    | 120     |   |
| 5                                                                                                    | Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2                                                                                                                                                | место | 10      |   |
| 6                                                                                                    | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                                                            | м2    | 87      |   |
| 9                                                                                                    | Икрянинский РЭС, ПС Оранжерей. Ремонт фундамента стоек, ремонт стоек порталов                                                                                                                       |       |         |   |
| Раздел 1. Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №135                                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 1                                                                                                    | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков                                                                                                                  | м2    | 4,8     |   |
| 2                                                                                                    | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм                                                                                                                  | м3    | 4,8     |   |
| Раздел 2. Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №126                                                  |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 3                                                                                                    | Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков                                                                                                                  | м2    | 3,2     |   |
| 4                                                                                                    | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм                                                                                                                  | м3    | 3,2     |   |
| Раздел 3. Ремонт стоек шинного разъединителя ШР ТН 2/110кВ                                           |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 5                                                                                                    | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                                 | м2    | 10      |   |
| Раздел 4. Усиление стоек металлическим каркасом ВЛ 126                                               |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 7                                                                                                    | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) | т     | 0,11    |   |
| 8                                                                                                    | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами                                                                                                                                           | т     | 0,1     |   |
| 10                                                                                                   | Красноярский РЭС, ПС Красный Яр. Ремонт стоек порталов                                                                                                                                              |       |         |   |
| Раздел 1. Ремонт стоек порталов ВЛ 437 и ВЛ 436                                                      |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 1                                                                                                    | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм                                 | м2    | 70      |   |
| 2                                                                                                    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                                                              | м2    | 180     |   |
| Раздел 2. Усиление стоек ремонтных перемычек стальными обоймами                                      |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 3                                                                                                    | Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) | т     | 0,1031  |   |
| 4                                                                                                    | Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоймами                                                                                                                                           | т     | 0,1031  |   |
| Раздел 3. Ремонт отмостки ЗРУ                                                                        |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 5                                                                                                    | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                                                            | м2    | 41      |   |
| 11                                                                                                   | Красноярский РЭС, ПС Сеитовка. Ремонт бортового ограждения маслоприемника, ремонт стоек.                                                                                                            |       |         |   |
| Раздел 1. Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1                                            |                                                                                                                                                                                                     |       |         |   |
| 1                                                                                                    | Разборка бортовых камней: на щебеночном основании                                                                                                                                                   | м     | 36      |   |

|                                                       |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---|
| 1                                                     | 2                                                                                                                                                                   | 3  | 4    | 6 |
| 2                                                     | Демонтаж щебеночного балласта из маслоприемного устройства                                                                                                          | м3 | 20   |   |
| 3                                                     | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2                                                                    | м3 | 2,2  |   |
| 4                                                     | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                           | м3 | 2    |   |
| 5                                                     | Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм                                                                                     | м3 | 4,32 |   |
| 6                                                     | Устройство подстилающих слоев: щебеночных                                                                                                                           | м3 | 8,1  |   |
| 7                                                     | Устройство подливки толщиной 20 мм                                                                                                                                  | м2 | 81   |   |
| 8                                                     | На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (на 80мм)                                                                         | м2 | 81   |   |
| 9                                                     | Устройство щебеночного балласта в маслоприемном устройстве                                                                                                          | м3 | 20   |   |
| Раздел 2. Ремонт стоек порталов                       |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 10                                                    | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 50   |   |
| 11                                                    | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | м2 | 50   |   |
| 12                                                    | Лиманский РЭС, ПС Камышово. Ремонт стоек порталов                                                                                                                   |    |      |   |
| Раздел 1. Ремонт стоек порталов ВЛ 136                |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 1                                                     | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 48   |   |
| 2                                                     | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | м2 | 48   |   |
| Раздел 2. Ремонт стоек порталов ВЛ 137                |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 4                                                     | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 56   |   |
| 5                                                     | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | м2 | 56   |   |
| Раздел 3. Ремонт стоек ВЛ 35кВ Киреты                 |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 7                                                     | Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм | м2 | 7    |   |
| 8                                                     | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                              | м2 | 7    |   |
| 13                                                    | Правобережный РЭС, ПС Прикаспийская. Ремонт кровли, стен, заделка швов                                                                                              |    |      |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли и устройство кирпичной кладки |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 1                                                     | Разборка покрытий кровель: из листовой стали                                                                                                                        | м2 | 84   |   |
| 2                                                     | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                                                                   | м2 | 89   |   |
| 3                                                     | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                                           | м  | 65   |   |
| 4                                                     | Установка стропил                                                                                                                                                   | м3 | 2    |   |
| 5                                                     | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков                                                                                                                | м2 | 173  |   |
| 6                                                     | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м                                                                                    | м2 | 173  |   |
| 7                                                     | Подшивка потолков: досками обшивки (Установка ветровой доски)                                                                                                       | м2 | 3,06 |   |
| 8                                                     | Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                                     | м2 | 20   |   |
| 9                                                     | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м                                                                                                  | м3 | 3    |   |
| Раздел 2. Ремонт фасада, отмостки                     |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 10                                                    | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                             | м2 | 5    |   |
| 11                                                    | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                            | м2 | 32,2 |   |
| Раздел 3. Ремонт трещин зданий ЗРУ, ОПУ               |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 12                                                    | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                              | м  | 27   |   |
| 13                                                    | Заделка швов цементным раствором в полах                                                                                                                            | м  | 14   |   |
| Раздел 4. Ремонт ограждения маслоприемного устройства |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 14                                                    | Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах                                                                                                            | м  | 16   |   |
| 14                                                    | Центральный РЭС, ОВБ. Ремонт внутренних помещений здания                                                                                                            |    |      |   |
| Раздел 1. Демонтаж                                    |                                                                                                                                                                     |    |      |   |
| 1                                                     | Разборка облицовки из пластиковых панелей: стен и перегородок                                                                                                       | м2 | 200  |   |
| 2                                                     | Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей                                                                                      | м2 | 105  |   |
| 3                                                     | Демонтаж: выключателей, розеток                                                                                                                                     | шт | 18   |   |
| 4                                                     | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп                                                                                                                      | шт | 10   |   |

|                              |                                                                                                                            |    |     |   |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----|---|
| 1                            | 2                                                                                                                          | 3  | 4   | 6 |
| 5                            | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами                                           | м2 | 52  |   |
| 6                            | Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен                        | м2 | 52  |   |
| 7                            | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                            | м2 | 52  |   |
| Раздел 2. Ремонт кровли      |                                                                                                                            |    |     |   |
| 8                            | Установка стропил                                                                                                          | м3 | 3   |   |
| 9                            | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов                                 | м2 | 52  |   |
| 10                           | Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам                      | м2 | 52  |   |
| 11                           | Подшивка потолков: досками обшивки (Установка ветровой доски)                                                              | м2 | 10  |   |
| Раздел 3. Внутренняя отделка |                                                                                                                            |    |     |   |
| 12                           | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами                           | м2 | 200 |   |
| 13                           | Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами                                    | м2 | 31  |   |
| 14                           | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску     | м2 | 231 |   |
| 15                           | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен                                           | м2 | 231 |   |
| 16                           | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля                                        | м2 | 62  |   |
| 17                           | Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)                     | м2 | 43  |   |
| 18                           | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску | м2 | 43  |   |
| 19                           | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков                                       | м2 | 43  |   |
| 20                           | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4                         | шт | 12  |   |
| 21                           | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2                         | шт | 6   |   |
| 22                           | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке                                                                 | шт | 14  |   |
| 23                           | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                                           | шт | 3   |   |
| 24                           | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке                                                           | шт | 5   |   |
| 15                           | Центральный РЭС, ТП 24. Ремонт кровли, отмостки                                                                            |    |     |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли      |                                                                                                                            |    |     |   |
| 1                            | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                  | м  | 33  |   |
| 2                            | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                          | м2 | 60  |   |
| 3                            | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                          | м2 | 60  |   |
| 4                            | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной              | м2 | 60  |   |
| 5                            | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                          | м2 | 60  |   |
| 6                            | Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                            | м2 | 13  |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки    |                                                                                                                            |    |     |   |
| 7                            | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                   | м2 | 16  |   |
| 16                           | Центральный РЭС, ТП 29. Ремонт кровли, отмостки                                                                            |    |     |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли      |                                                                                                                            |    |     |   |
| 1                            | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                  | м  | 29  |   |
| 2                            | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                          | м2 | 51  |   |
| 3                            | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                          | м2 | 51  |   |
| 4                            | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной              | м2 | 51  |   |
| 5                            | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                          | м2 | 51  |   |
| 6                            | Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                            | м2 | 12  |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки    |                                                                                                                            |    |     |   |
| 7                            | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                   | м2 | 15  |   |
| 17                           | Центральный РЭС, ТП 200. Ремонт кровли, отмостки, стен                                                                     |    |     |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли      |                                                                                                                            |    |     |   |

|                                                                          |                                                                                                                                                            |        |       |   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|
| 1                                                                        | 2                                                                                                                                                          | 3      | 4     | 6 |
| 1                                                                        | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                                                            | м2     | 34    |   |
| 2                                                                        | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                                  | м      | 23    |   |
| 3                                                                        | Установка стропил                                                                                                                                          | м3     | 0,4   |   |
| 4                                                                        | Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков                                                                                                       | м2     | 34    |   |
| 5                                                                        | Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой                                                               | м2     | 34    |   |
| 6                                                                        | Подшивка потолков: досками обшивки (Установка ветровой доски)                                                                                              | м2     | 34    |   |
| 7                                                                        | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                            | м2     | 10    |   |
| Раздел 2. Ремонт фасада                                                  |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 8                                                                        | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м                                                                                            | м3     | 1,5   |   |
| 9                                                                        | Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ                                                     | м2     | 92    |   |
| 10                                                                       | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2                                       | м2     | 7     |   |
| 11                                                                       | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | м2     | 92    |   |
| 12                                                                       | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1                   | м2     | 92    |   |
| Раздел 3. Ремонт отмостки                                                |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 13                                                                       | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                   | м2     | 12    |   |
| 18                                                                       | Центральный РЭС, ТП 203. Ремонт кровли, отмостки, стен                                                                                                     |        |       |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли из асбестоцементных листов, ремонт наружных стен |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 1                                                                        | Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов                                                                            | м2     | 16    |   |
| 2                                                                        | Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором                                                                                                     | м      | 17    |   |
| 3                                                                        | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2                                    | м2     | 44    |   |
| 4                                                                        | Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м                              | т      | 0,285 |   |
| 5                                                                        | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м                                                                           | м2     | 16    |   |
| 6                                                                        | Резка стального профилированного настила                                                                                                                   | м реза | 15    |   |
| Раздел 2. Ремонт мягкой кровли                                           |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 7                                                                        | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                                  | м      | 16,6  |   |
| 8                                                                        | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                                                          | м2     | 17    |   |
| 9                                                                        | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                                          | м2     | 17    |   |
| 10                                                                       | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной                                              | м2     | 17    |   |
| 11                                                                       | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                                                          | м2     | 17    |   |
| 12                                                                       | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                            | м2     | 16    |   |
| Раздел 3. Ремонт отмостки                                                |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 13                                                                       | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                   | м2     | 12    |   |
| 19                                                                       | Центральный РЭС, ТП 242. Ремонт кровли, отмостки                                                                                                           |        |       |   |
| Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен.                                |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 1                                                                        | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.                                                  | м      | 28    |   |
| 2                                                                        | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                                                          | м2     | 28    |   |
| 3                                                                        | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                                                          | м2     | 28    |   |
| 4                                                                        | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной                                              | м2     | 28    |   |
| 5                                                                        | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                                                          | м2     | 28    |   |
| 6                                                                        | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком                                       | м      | 10    |   |
| 7                                                                        | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                                                            | м2     | 9     |   |
| 8                                                                        | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2                                       | м2     | 7,1   |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                                                |                                                                                                                                                            |        |       |   |
| 9                                                                        | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                                                   | м2     | 12    |   |
| 20                                                                       | Центральный РЭС, ТП 272. Ремонт кровли, отмостки                                                                                                           |        |       |   |

|                                           |                                                                                                                         |        |      |   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---|
| 1                                         | 2                                                                                                                       | 3      | 4    | 6 |
| Раздел 1. Ремонт кровель                  |                                                                                                                         |        |      |   |
| 1                                         | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.               | 100 м  | 23   |   |
| 2                                         | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                       | 100 м2 | 32   |   |
| 3                                         | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                       | 100 м2 | 32   |   |
| 4                                         | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной           | 100 м2 | 32   |   |
| 5                                         | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                       | 100 м2 | 32   |   |
| 6                                         | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком    | 100 м  | 5,4  |   |
| 7                                         | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                         | 100 м2 | 9    |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                 |                                                                                                                         |        |      |   |
| 8                                         | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                | 100 м2 | 12   |   |
| 21                                        | Центральный РЭС, ТП 393. Ремонт кровли, отмостки                                                                        |        |      |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                   |                                                                                                                         |        |      |   |
| 1                                         | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.               | м      | 24   |   |
| 2                                         | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                       | м2     | 35   |   |
| 3                                         | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                       | м2     | 35   |   |
| 4                                         | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной           | м2     | 35   |   |
| 5                                         | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                       | м2     | 35   |   |
| 6                                         | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                         | м2     | 10   |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                 |                                                                                                                         |        |      |   |
| 7                                         | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                | м2     | 12   |   |
| 22                                        | Центральный РЭС, ТП 422. Ремонт кровли, отмостки                                                                        |        |      |   |
| Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен. |                                                                                                                         |        |      |   |
| 1                                         | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.               | м      | 47,5 |   |
| 2                                         | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                       | м2     | 47,5 |   |
| 3                                         | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                       | м2     | 47,5 |   |
| 4                                         | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной           | м2     | 47,5 |   |
| 5                                         | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                       | м2     | 47,5 |   |
| 6                                         | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком    | м      | 16   |   |
| 7                                         | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                         | м2     | 9    |   |
| 8                                         | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 | м2     | 10   |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                 |                                                                                                                         |        |      |   |
| 9                                         | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                | м2     | 16   |   |
| 23                                        | Центральный РЭС, ТП 442. Ремонт кровли, отмостки                                                                        |        |      |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                   |                                                                                                                         |        |      |   |
| 1                                         | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.               | м      | 32   |   |
| 2                                         | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                       | м2     | 59   |   |
| 3                                         | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                       | м2     | 59   |   |
| 4                                         | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной           | м2     | 59   |   |
| 5                                         | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                       | м2     | 59   |   |
| 6                                         | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                         | м2     | 13   |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                 |                                                                                                                         |        |      |   |
| 7                                         | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                                | м2     | 16   |   |
| 24                                        | Центральный РЭС, ТП 446. Ремонт кровли, отмостки                                                                        |        |      |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                   |                                                                                                                         |        |      |   |
| 1                                         | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.               | м      | 24   |   |
| 2                                         | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                       | м2     | 35   |   |
| 3                                         | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                       | м2     | 35   |   |
| 4                                         | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной           | м2     | 35   |   |

|                                                |                                                                                                                      |    |    |   |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---|
| 1                                              | 2                                                                                                                    | 3  | 4  | 6 |
| 5                                              | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                    | м2 | 35 |   |
| 6                                              | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                      | м2 | 10 |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                      |                                                                                                                      |    |    |   |
| 7                                              | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                             | м2 | 12 |   |
| 25                                             | Центральный РЭС, ТП 460. Ремонт кровли, отмостки                                                                     |    |    |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                        |                                                                                                                      |    |    |   |
| 1                                              | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.            | м  | 30 |   |
| 2                                              | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                    | м2 | 54 |   |
| 3                                              | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                    | м2 | 54 |   |
| 4                                              | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной        | м2 | 54 |   |
| 5                                              | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                    | м2 | 54 |   |
| 6                                              | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                      | м2 | 12 |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                      |                                                                                                                      |    |    |   |
| 7                                              | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                             | м2 | 15 |   |
| 26                                             | Центральный РЭС, ТП 553. Ремонт кровли, отмостки                                                                     |    |    |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                        |                                                                                                                      |    |    |   |
| 1                                              | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.            | м  | 34 |   |
| 2                                              | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                    | м2 | 64 |   |
| 3                                              | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                    | м2 | 64 |   |
| 4                                              | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной        | м2 | 64 |   |
| 5                                              | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                    | м2 | 64 |   |
| 6                                              | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                      | м2 | 14 |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                      |                                                                                                                      |    |    |   |
| 7                                              | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                             | м2 | 17 |   |
| 27                                             | Центральный РЭС, ТП 664. Ремонт кровли, отмостки                                                                     |    |    |   |
| Раздел 1. Ремонт кровель и устройство отмостки |                                                                                                                      |    |    |   |
| 1                                              | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.            | м  | 10 |   |
| 2                                              | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                    | м2 | 53 |   |
| 3                                              | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                    | м2 | 53 |   |
| 4                                              | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной        | м2 | 53 |   |
| 5                                              | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                    | м2 | 53 |   |
| 6                                              | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком | м  | 11 |   |
| 7                                              | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                      | м2 | 13 |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                      |                                                                                                                      |    |    |   |
| 8                                              | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                             | м2 | 16 |   |
| 28                                             | Центральный РЭС, ТП 685. Ремонт кровли, отмостки                                                                     |    |    |   |
| Раздел 1. Ремонт кровли                        |                                                                                                                      |    |    |   |
| 1                                              | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.            | м  | 39 |   |
| 2                                              | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов                                                                    | м2 | 72 |   |
| 3                                              | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм                                                    | м2 | 72 |   |
| 4                                              | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной        | м2 | 72 |   |
| 5                                              | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя                                                    | м2 | 72 |   |
| 6                                              | Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали                      | м2 | 16 |   |
| Раздел 2. Ремонт отмостки                      |                                                                                                                      |    |    |   |
| 7                                              | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см                                                                             | м2 | 20 |   |

Начальник управления ремонтов



Бахмутов Р.Т.