

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 1. ВРЭС Долгино Произв.здание,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2878738,92 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Замена окон, замена дверей в тамбуре												
1	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,912	1767,24 1525,29	241,95 104,49		1953,4 1685,96	267,44 115,49		188,54	171,95
		Накладные расходы от ФОТ(1801,45 руб.)						1 981,60				
		Сметная прибыль от ФОТ(1801,45 руб.)						1 261,02				
		Всего с НР и СП						5 196,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,912	739,34 713,71	23,82 14,51	1,81	941,8 907,22	32,91 20,04	1,67	83,67	76,31
		Накладные расходы от ФОТ(927,26 руб.)						973,62				
		Сметная прибыль от ФОТ(927,26 руб.)						433,49				
		Всего с НР и СП						2 348,91				
39	ФССЦ-14.5.11.06-0006	Шпатлевка: Ветонит V, цвет белый 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	1,12176	10 156,02		10 156,02	11 506,55		11 506,55		
40	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	18,24	21,77		21,77	401,05		401,05		
5	ФЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,9044	9827,15 1273,59	255,21 50,32	8 298,35	9535,18 1605,42	349,68 68,95	7 580,08	145,72	131,79
		Накладные расходы от ФОТ(1674,37 руб.)						1 975,76				
		Сметная прибыль от ФОТ(1674,37 руб.)						896,63				
		Всего с НР и СП						12 407,57				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ФССЦ-11.3.02.01-0025	Блок оконный пластиковый: двустворчатый, с глухой и поворотнo-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	90,44	2 680,76		2 680,76	244 872,41		244 872,41		
7	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,608	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	2614,94 153,18	10,23 2,1	2 451,53	21,19	12,88
		Накладные расходы от ФОТ(155,28 руб.)						183,23				
		Сметная прибыль от ФОТ(155,28 руб.)						83,15				
		Всего с НР и СП						2 881,32				
8	ФССЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	60,8	25,93		25,93	1 592,31		1 592,31		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,1596	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1652,37 213,96	5,28 0,85	1 433,13	112,75	17,99
		Накладные расходы от ФОТ(214,81 руб.)						257,77				
		Сметная прибыль от ФОТ(214,81 руб.)						118,68				
		Всего с НР и СП						2 028,82				
22	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,069	1082,58 840,63	241,95 104,49		90,54 70,31	20,23 8,74		103,91	7,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(79,05 руб.)						86,96				
		Сметная прибыль от ФОТ(79,05 руб.)						55,34				
		Всего с НР и СП						232,84				
23	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,069	288,06			24,1			36,28	2,5
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			288,06			24,1				
		Накладные расходы от ФОТ(24,1 руб.)						19,76				
		Сметная прибыль от ФОТ(24,1 руб.)						14,94				
		Всего с НР и СП						58,80				
41	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	0,0345	87,14	7,22	51,95	3,29	0,3	1,81	2,78	0,1
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			27,97	0,23		1,18	0,01			
		Накладные расходы от ФОТ(1,19 руб.)						1,07				
		Сметная прибыль от ФОТ(1,19 руб.)						0,86				
		Всего с НР и СП						5,22				
47	ФССЦ-07.1.01.01-0009	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм	шт	1	5 954,52		5 954,52	6 014,07		6 014,07		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
3	ФЕР09-04-013-04	Установка противопожарных дверей: двупольных остекленных	м2	3,45	81,29	5,6	51,95	303,69	23,41	181,02	2,36	8,14
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			23,74	0,23		99,26	0,96			
		Накладные расходы от ФОТ(100,22 руб.)						90,20				
		Сметная прибыль от ФОТ(100,22 руб.)						72,41				
		Всего с НР и СП						466,30				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
4	ФССЦ-07.1.01.01-0025	Дверь противопожарная металлическая: остекленная двупольная ДПМО-02/60, размером 1500x2100 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	1	6 025,88		6 025,88	6 086,14		6 086,14			
46	ФССЦ-01.7.04.07-0031	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	компл.	2	240,79		240,79	486,40		486,40			
48	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,058	739,34 713,71	23,82 14,51	1,81	59,9 57,7	2,09 1,28	0,11	83,67	4,85	
		Накладные расходы от ФОТ(58,98 руб.)						61,93					
		Сметная прибыль от ФОТ(58,98 руб.)						27,57					
		Всего с НР и СП						149,40					
49	ФССЦ-14.5.11.06-0006	Шпатлевка: Ветонит V, цвет белый 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,07134	10 156,02		10 156,02	731,78		731,78			
50	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	0,00116	21,77		21,77	0,03		0,03			
Итого по разделу 1 Замена окон, замена дверей в тамбуре								2 236 943,49				564,3	
Раздел 2. Ремонт помещений прачечной и сушки белья													

Страница 5 из 15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ФЕРр61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,4	2553,1 <u>1391,91</u>	20,94 <u>9,05</u>	1 140,25	1145,61 <u>674,8</u>	10,15 <u>4,39</u>	460,66	157,1	62,84
		Накладные расходы от ФОТ(679,19 руб.)						536,56				
		Сметная прибыль от ФОТ(679,19 руб.)						339,60				
		Всего с НР и СП						2 021,77				
11	ФЕР15-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2 покрытия	0,4	64,37 <u>63,01</u>	1,18 <u>0,14</u>	0,18	35,91 <u>35,12</u>	0,7 <u>0,09</u>	0,09	6,55	2,62
		Накладные расходы от ФОТ(35,21 руб.)						36,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(35,21 руб.)						16,46				
		Всего с НР и СП						89,34				
12	ФССЦ-14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,0052	18 362,00		18 362,00	96,43		96,43		
42	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,4	1135,44 <u>653,96</u>	7,07 <u>2,05</u>	474,41	512,13 <u>317,04</u>	3,43 <u>1</u>	191,66	75,69	30,28
		Накладные расходы от ФОТ(318,04 руб.)						254,43				
		Сметная прибыль от ФОТ(318,04 руб.)						159,02				
		Всего с НР и СП						925,58				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,00876	24 119,00		24 119,00	213,39		213,39		
15	ФЕРр61-4-3	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,11	2958,27 1755,88	22,51 9,72	1 179,88	368,18 234,1	3 1,3	131,08	195,75	21,53
		Накладные расходы от ФОТ(235,4 руб.)						185,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(235,4 руб.)						117,70				
		Всего с НР и СП						671,85				
16	ФЕРр61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,05	5751,96 3436,05	36,26 15,66	2 279,65	325,55 208,22	2,2 0,95	115,13	383,06	19,15
		Накладные расходы от ФОТ(209,17 руб.)						165,24				
		Сметная прибыль от ФОТ(209,17 руб.)						104,59				
		Всего с НР и СП						595,38				
17	ФЕР15-04-006-01	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,11	79,07 77,92	0,97 0,26	0,18	12,13 11,95	0,16 0,05	0,02	8,1	0,89
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						12,60				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						5,61				
		Всего с НР и СП						30,34				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ФССЦ-14.4.01.19-0001	Грунтовка: ХС-04 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,00143	18 362,00		18 362,00	26,52		26,52		
43	ФЕРр62-7-6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски более 35% 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,11	1135,44 653,96	7,07 2,05	474,41	140,84 87,19	0,95 0,28	52,70	75,69	8,33
		Накладные расходы от ФОТ(87,47 руб.)						69,98				
		Сметная прибыль от ФОТ(87,47 руб.)						43,74				
		Всего с НР и СП						254,56				
20	ФССЦ-14.4.04.09-0022	Эмаль ХВ-785 белая 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,002409	24 119,00		24 119,00	58,68		58,68		
21	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,11	641 595,99	45,01 19,44		85,46 79,46	6 2,59		69,87	7,69
		Накладные расходы от ФОТ(82,05 руб.)						65,64				
		Сметная прибыль от ФОТ(82,05 руб.)						55,79				
		Всего с НР и СП						206,89				
44	ФЕР11-01-027-06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,11	9047,81 1046,88	142,03 53,61	7 858,90	1057,31 160,51	23,68 8,94	873,12	119,78	13,18
		Накладные расходы от ФОТ(169,45 руб.)						208,42				
		Сметная прибыль от ФОТ(169,45 руб.)						108,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 373,75</i>				
24	ФЕРр63-9-1	Ремонт облицовки из керамических глазурованных плиток: рядовых на стенах со сменой плиток в одном месте до 10 штук 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,31	423,18 242,35	4,85 1,26	175,98	147,98 91,06	1,82 0,47	55,10	28,05	8,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ(91,53 руб.)</i>						<i>70,48</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(91,53 руб.)</i>						<i>45,77</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>264,23</i>				
25	ФССЦ-03.2.02.07-0001	Портландцемент пластифицированный марки 400 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,00031	667,93		667,93	0,21		0,21		
26	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,01147	519,80		519,80	6,02		6,02		
45	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,7287	42,98	42,98		142,14	142,14			
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>142,14</i>				
Итого по разделу 2 Ремонт помещений прачечной и сушки белья								52 467,34				213,25
Раздел 3. Ремонт системы отопления в помещении прачечной и сушки белья												
27	ФЕРр65-19-1	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,01	935,72 865,7	70,02 30,24		11,34 10,5	0,84 0,36		110	1,1
		<i>Накладные расходы от ФОТ(10,86 руб.)</i>						<i>8,04</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(10,86 руб.)						5,43				
		Всего с НР и СП						24,81				
28	ФЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,07	603,67 <u>557,01</u>	16,32	30,34	50,79 <u>47,26</u>	1,38	2,15	65,3	4,57
		Накладные расходы от ФОТ(47,26 руб.)						34,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(47,26 руб.)						23,63				
		Всего с НР и СП						109,39				
29	ФЕРр65-14-2	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на резьбе диаметром до 50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,03	466,59 <u>466,59</u>			16,97 <u>16,97</u>			54,7	1,64
		Накладные расходы от ФОТ(16,97 руб.)						12,56				
		Сметная прибыль от ФОТ(16,97 руб.)						8,49				
		Всего с НР и СП						38,02				
30	ФЕР18-03-001-01	Установка радиаторов: чугунных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 кВт радиаторов и конвекторов	0,0108	34183,59 <u>679,03</u>	387,89 <u>36,72</u>	33 116,67	377,8 <u>10,21</u>	6,35 <u>0,6</u>	361,24	75,7	0,82
		Накладные расходы от ФОТ(10,81 руб.)						13,84				
		Сметная прибыль от ФОТ(10,81 руб.)						7,63				
		Всего с НР и СП						399,27				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ФЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,07	998,42 778,36	168,42 21,24	51,64	97,46 75,95	17,86 2,25	3,65	79,75	5,58
		Накладные расходы от ФОТ(78,2 руб.)						100,10				
		Сметная прибыль от ФОТ(78,2 руб.)						55,17				
		Всего с НР и СП						252,73				
32	ФССЦ-23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 76 мм, толщина стенки 3,5 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	7	53,12		53,12	375,56		375,56		
33	ФЕР16-02-005-01	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,03	712,72 593,7	97,51 12,66	21,51	29,91 24,83	4,44 0,58	0,64	60,83	1,82
		Накладные расходы от ФОТ(25,41 руб.)						32,52				
		Сметная прибыль от ФОТ(25,41 руб.)						17,93				
		Всего с НР и СП						80,36				
34	ФССЦ-23.7.01.04-0001	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр: 45 мм, толщина стенки 3,5 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	3	31,75		31,75	96,20		96,20		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
35	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,2	113,95 58,32	44,51	11,12	32 16,26	13,49	2,25	5,01	1
		Накладные расходы от ФОТ(16,26 руб.)						20,81				
		Сметная прибыль от ФОТ(16,26 руб.)						11,47				
		Всего с НР и СП						64,28				
36	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,06	268,49 56,55	9,22 0,22	202,72	17,85 4,72	0,84 0,01	12,29	5,31	0,32
		Накладные расходы от ФОТ(4,73 руб.)						4,26				
		Сметная прибыль от ФОТ(4,73 руб.)						2,81				
		Всего с НР и СП						24,92				
37	ФЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,06	322,02 34,74	6,01 0,22	281,27	20,49 2,9	0,54 0,01	17,05	3,83	0,23
		Накладные расходы от ФОТ(2,91 руб.)						2,62				
		Сметная прибыль от ФОТ(2,91 руб.)						1,73				
		Всего с НР и СП						24,84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
38	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,3	42,98	42,98		15,62	15,62			
		<i>Всего с НР и СП</i>						15,62				
Итого по разделу 3 Ремонт системы отопления в помещении прачечной и сушки белья								11 324,82				22,25
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								289738,72	720,73	283655,38		625,97
								5362,61	182,46			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								294386,40	967,20	286491,88		799,8
								6927,32	242,28			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1, 22, 39-40, 49-50, 12, 18, 2, 48, 11, 17, 6, 8, 47, 4, 46, 5, 7, 9, 23, 41, 3, 10, 15-16, 42, 14, 43, 20-21, 44, 24-26, 45, 38, 27-29, 32, 34, 30-31, 33, 35-37)								2897,37	7,21	2836,55		
								53,63	1,82			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 22, 2, 48, 11, 17, 5, 7, 9, 23, 41, 3, 10, 15-16, 42, 14, 43, 20-21, 44, 24-26, 45, 38, 27-31, 33, 35-37)								1228,82	145,59			125,194
								1083,25	36,86			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 48, 11, 17, 5, 7, 9, 44, 30-31, 33, 35-37)								521,49	93,65			48,6495
								427,82	21,15			
Накладные расходы								7467,87				
В том числе, справочно:												
74% ФОТ (от 75,08) (Поз. 27-29)								55,56				
77% ФОТ (от 91,53) (Поз. 24-26)								70,48				
79% ФОТ (от 1123,74) (Поз. 10, 15-16)								887,75				
80% ФОТ (от 487,55) (Поз. 42, 14, 43, 20-21)								390,04				
82% ФОТ (от 24,1) (Поз. 23)								19,76				
90% ФОТ (от 109,05) (Поз. 41, 3, 36-37)								98,15				
105% ФОТ (от 1033,45) (Поз. 2, 48, 11, 17)								1085,12				
110% ФОТ (от 1880,51) (Поз. 1, 22)								2068,56				
118% ФОТ (от 1829,65) (Поз. 5, 7)								2158,99				
120% ФОТ (от 214,81) (Поз. 9)								257,77				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		123% ФОТ (от 169,45) (Поз. 44)						208,42				
		128% ФОТ (от 130,68) (Поз. 30-31, 33, 35)						167,27				
		Сметная прибыль						4094,65				
		В том числе, справочно:										
		50% ФОТ (от 1695,85) (Поз. 10, 15-16, 42, 14, 43, 20, 24-29)						847,93				
		55%*0,85 ФОТ (от 1033,45) (Поз. 2, 48, 11, 17)						483,14				
		62% ФОТ (от 24,1) (Поз. 23)						14,94				
		63%*0,85 ФОТ (от 1829,65) (Поз. 5, 7)						979,78				
		65%*0,85 ФОТ (от 214,81) (Поз. 9)						118,68				
		68% ФОТ (от 82,05) (Поз. 21)						55,79				
		70% ФОТ (от 1880,51) (Поз. 1, 22)						1316,36				
		70%*0,85 ФОТ (от 7,64) (Поз. 36-37)						4,55				
		75%*0,85 ФОТ (от 169,45) (Поз. 44)						108,02				
		83%*0,85 ФОТ (от 130,68) (Поз. 30-31, 33, 35)						92,19				
		85%*0,85 ФОТ (от 101,41) (Поз. 41, 3)						73,27				
		Итоги по смете:										
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						5428,85				214,94
		Отделочные работы						15380,38				116,84
		Деревянные конструкции						274340,2				199,64
		Кровли						2028,82				24,83
		Проемы (ремонтно-строительные)						58,8				3
		Строительные металлические конструкции						471,52				9,89
		Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						3288,96				124,22
		Малярные работы (ремонтно-строительные)						1452,19				46,33
		Полы (ремонтно-строительные)						206,89				9,23
		Полы						1373,75				18,19
		Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)						270,46				10,44
		Погрузо-разгрузочные работы						157,76				
		Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)						172,2				8,77
		Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)						1268,38				12,72
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						49,76				0,76
		Итого						305948,92				799,8
		Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"						2300735,88				799,8
		Справочно, в базисных ценах:										
		Материалы						286491,88				
		Машины и механизмы						967,2				
		ФОТ						7169,6				
		Накладные расходы						7467,87				
		Сметная прибыль						4094,65				
		Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500						51175				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого								2351910,88				
Непредвиденные затраты 2%								47038,22				
Итого с непредвиденными								2398949,1				
НДС 20%								479789,82				
ВСЕГО по смете								2878738,92				799,8

Составил:


Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко