

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 10. КРЭС ПС Красный Яр,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

128530,9 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт стоек порталов ВЛ 437 и ВЛ 436												
1	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,7	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	2453,98 1647	0,82	806,16	250,76	175,53
		Накладные расходы от ФОР(1647 руб.)						1 301,13				
		Сметная прибыль от ФОР(1647 руб.)						823,50				
		Всего с НР и СП						4 578,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,8	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	1013,92 785,77	10,45 1,84	217,70	43,5	78,3
		Накладные расходы от ФОТ(787,61 руб.)						960,88				
		Сметная прибыль от ФОТ(787,61 руб.)						535,57				
		Всего с НР и СП						2 510,37				
9	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	3,388	42,98	42,98		147,08	147,08			
		Всего с НР и СП						147,08				
Итого по разделу 1 Ремонт стоек порталов ВЛ 437 и ВЛ 436								54 415,17				265,58
Раздел 2. Усиление стоек ремонтных перемычек стальными обоями												
10	ФЕРм38-01-002-04 ПРИМ	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,1031	520,17 298,22	179,79 12,55	42,16	63,51 35,72	23,41 1,63	4,38	31	3,2
		Накладные расходы от ФОТ(37,35 руб.)						24,65				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>88,16</i>				
3	ФЕР46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями	т	0,1031	1052,69	443,96	174,89	109,62	46,23	18,21	46,7	4,81
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			433,84	45,79		45,18	4,77			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(49,95 руб.)</i>						<i>54,95</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(49,95 руб.)</i>						<i>34,97</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>199,54</i>				
4	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм	т	0,091	5 763,00		5 763,00	529,67		529,67		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм	т	0,0121	6 100,00		6 100,00	74,55		74,55		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
Итого по разделу 2 Усиление стоек ремонтных перемычек стальными обоями								6 707,24				8,49
Раздел 3. Ремонт отмоксти ЗРУ												
6	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмоксти: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,41	7755,72	2380,61	4 350,67	3211,65	985,81	1 801,62	126,63	51,92
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			1024,44	233,65		424,22	96,76			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(520,98 руб.)</i>						<i>406,36</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(520,98 руб.)</i>						<i>260,49</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>3 878,50</i>				
7	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм	м3	4,1	118,60		118,60	491,12		491,12		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2,05	708,21		708,21	1 466,35		1 466,35		
Итого по разделу 3 Ремонт отмотки ЗРУ								43 886,49				51,92
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								9353,98	1195,07	5356,21		313,76
								2802,70	103,27			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								9561,45	1213,80	5409,76		325,99
								2937,89	105,00			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 9, 3-8, 10)								93,55	11,95	53,56		
								28,03	1,03			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 10)								113,92	6,77			12,225
								107,15	0,69			
Накладные расходы								2747,97				
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 37,35) (Поз. 10)								24,65				
78% ФОТ (от 520,98) (Поз. 6)								406,36				
79% ФОТ (от 1647) (Поз. 1)								1301,13				
110% ФОТ (от 49,95) (Поз. 3-5)								54,95				
122% ФОТ (от 787,61) (Поз. 2)								960,88				
Сметная прибыль								1654,53				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 2167,98) (Поз. 1, 6)								1083,99				
70% ФОТ (от 49,95) (Поз. 3-5)								34,97				
80%*0,85 ФОТ (от 787,61) (Поз. 2)								535,57				
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								104345,94				322,31
Итого Монтажные работы								662,96				3,68
Итого								105008,9				325,99
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								5409,76				
Машины и механизмы								1213,8				
ФОТ								3042,89				
Накладные расходы								2747,97				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	Сметная прибыль							1654,53					
	Непредвиденные затраты 2%							2100,18					
	Итого с непредвиденными							107109,08					
	НДС 20%							21421,82					
	ВСЕГО по смете							128530,9					325,99

Составил:


Инженер 1 к СТОиР УР



/И.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



/С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



/Л.Г. Соляниченко