

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 12. ЛРЭС ПС Камышово,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 108771,53 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт стоек порталов ВЛ 136												
1	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,48	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	1682,73 1129,37	0,57	552,79	250,76	120,36
		Накладные расходы от ФОТ(1129,37 руб.)						892,20				
		Сметная прибыль от ФОТ(1129,37 руб.)						564,69				
		Всего с НР и СП						3 139,62				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
4	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,48	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	270,38 209,53	2,79 0,49	58,06	43,5	20,88
		Накладные расходы от ФОТ(210,02 руб.)						256,22				
		Сметная прибыль от ФОТ(210,02 руб.)						142,81				
		Всего с НР и СП						669,41				
7	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,3232	42,98			100,85				
		Всего с НР и СП						100,85				
Итого по разделу 1 Ремонт стоек порталов ВЛ 136								29 402,30				144,37
Раздел 2. Ремонт стоек порталов ВЛ 137												
2	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,56	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	1963,18 1317,6	0,66	644,92	250,76	140,43
		Накладные расходы от ФОТ(1317,6 руб.)						1 040,90				
		Сметная прибыль от ФОТ(1317,6 руб.)						658,80				
		Всего с НР и СП						3 662,88				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,56	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	315,45 244,46	3,26 0,56	67,73	43,5	24,36
		Накладные расходы от ФОТ(245,02 руб.)						298,92				
		Сметная прибыль от ФОТ(245,02 руб.)						166,61				
		Всего с НР и СП						780,98				
8	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,7104	42,98			117,65				
		Всего с НР и СП						117,65				
Итого по разделу 2 Ремонт стоек порталов ВЛ 137								34 302,56				168,44
Раздел 3. Ремонт стоек ВЛ 35кВ Киреты												
3	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,07	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	245,4 164,7	0,08	80,62	250,76	17,55
		Накладные расходы от ФОТ(164,7 руб.)						130,11				
		Сметная прибыль от ФОТ(164,7 руб.)						82,35				
		Всего с НР и СП						457,86				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,07	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	39,43 30,56	0,4 0,08	8,47	43,5	3,05
		Накладные расходы от ФОТ(30,64 руб.)						37,38				
		Сметная прибыль от ФОТ(30,64 руб.)						20,84				
		Всего с НР и СП						97,65				
9	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,3388	42,98			14,71				
		Всего с НР и СП						14,71				
Итого по разделу 3 Ремонт стоек ВЛ 35кВ Киреты								4 288,05				21,06
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								4638,89	6,40	1398,6		326,63
								3002,99	0,90			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								4749,77	7,75	1412,59		333,87
								3096,22	1,14			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-9)								46,39	0,06	13,99		
								30,03	0,01			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 4-6)								64,49	1,29			7,2435
								63,20	0,23			
Накладные расходы								2655,76				
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 2611,67) (Поз. 1-3)								2063,22				
122% ФОТ (от 485,69) (Поз. 4-6)								592,54				
Сметная прибыль								1636,11				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 2611,67) (Поз. 1-3)								1305,84				
80%*0,85 ФОТ (от 485,69) (Поз. 4-6)								330,27				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Итого по смете:													
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								7260,37				278,34	
Конструкции из кирпича и блоков								1548,06				55,53	
Погрузо-разгрузочные работы								233,21					
Итого								9041,64				333,87	
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								67993,13				333,87	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								1412,59					
Машины и механизмы								7,75					
ФОТ								3097,36					
Накладные расходы								2655,76					
Сметная прибыль								1636,11					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								20872,5					
Итого								88865,63					
Непредвиденные затраты 2%								1777,31					
Итого с непредвиденными								90642,94					
НДС 20%								18128,59					
ВСЕГО по смете								108771,53				333,87	

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко