

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 13. ПБРЭС ПС Прикаспийская,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 324822,77 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли и устройство кирпичной кладки												
22	ФЕР46-04-008-02	Разборка покрытий кровель: из листовой стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,84	79,44 66,92	12,52		80,88 68,12	12,76		8,58	7,21
		Накладные расходы от ФОТ(68,12 руб.)						74,93				
		Сметная прибыль от ФОТ(68,12 руб.)						47,68				
		Всего с НР и СП						203,49				
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,89	153,59 112,16	41,43		165,69 121	44,69		14,38	12,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(121 руб.)						133,10				
		Сметная прибыль от ФОТ(121 руб.)						84,70				
		Всего с НР и СП						383,49				
23	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,65	71,18 70,98	0,20		56,08 55,92	0,16		9,1	5,92
		Накладные расходы от ФОТ(55,92 руб.)						46,41				
		Сметная прибыль от ФОТ(55,92 руб.)						36,35				
		Всего с НР и СП						138,84				
34	ФЕР10-02-036-01	Установка стропил 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2	295,91 109,7	31,26 4,58	154,95	713,53 305,8	94,73 13,88	313,00	12,86	25,72
		Накладные расходы от ФОТ(319,68 руб.)						377,22				
		Сметная прибыль от ФОТ(319,68 руб.)						171,19				
		Всего с НР и СП						1 261,94				
32	ФЕР12-01-034-02	Устройство обрешетки: с прозорами из досок и брусков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,73	650,59 105,72	86,9 13,59	457,97	1282,9 254,93	227,76 35,63	800,21	12,94	22,39
		Накладные расходы от ФОТ(290,56 руб.)						348,67				
		Сметная прибыль от ФОТ(290,56 руб.)						160,53				
		Всего с НР и СП						1 792,10				
4	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,73	933,04 310,27	468,81 41,15	153,96	1902,56 650,57	982,98 86,28	269,01	35,5	61,42

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(736,85 руб.)						663,17				
		Сметная прибыль от ФОТ(736,85 руб.)						532,37				
		Всего с НР и СП						3 098,10				
8	ФССЦ- 08.1.02.07-0040	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для торцов длиной 2000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	8	84,42		84,42	682,11		682,11		
7	ФССЦ- 08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	173	64,97		64,97	11 352,21		11 352,21		
36	ФЕР10-01-022- 01 (ПРИМ.)	Подшивка потолков: досками обшивки (Установка ветровой доски) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,0306	4702,94 495,33	51,31 7,8	4 156,30	151,97 21,13	2,39 0,36	128,45	57,33	1,75
		Накладные расходы от ФОТ(21,49 руб.)						25,36				
		Сметная прибыль от ФОТ(21,49 руб.)						11,51				
		Всего с НР и СП						188,84				
30	ФЕР12-01-010- 01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,2	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	2070,62 268,09	6,63 1,06	1 795,90	112,75	22,55
		Накладные расходы от ФОТ(269,15 руб.)						322,98				
		Сметная прибыль от ФОТ(269,15 руб.)						148,71				
		Всего с НР и СП						2 542,31				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ФЕР08-02-001-02	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа свыше 4 м	м3	3	194,83 43,71	30,24 4,73	120,88	686,48 182,77	137,45 21,5	366,26	5,26	15,78
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(204,27 руб.)						249,21				
		Сметная прибыль от ФОТ(204,27 руб.)						138,90				
		Всего с НР и СП						1 074,59				
6	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт	1,182	2 420,00		2 420,00	2 889,04		2 889,04		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
Итого по разделу 1 Ремонт кровли и устройство кирпичной кладки								192 564,56				226,51
Раздел 2. Ремонт фасада, отмостки												
1	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	100 м2	0,05	3117,5 3004,07	111,99 13,5	1,44	188,91 182,04	6,79 0,83	0,08	361,5	18,08
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(182,87 руб.)						157,27				
		Сметная прибыль от ФОТ(182,87 руб.)						128,01				
		Всего с НР и СП						474,19				
16	ФССЦ-04.3.01.12-0007	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 200	м3	0,12	602,17		602,17	72,98		72,98		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
17	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм	1000 шт	0,26	2 420,00		2 420,00	635,49		635,49		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,322	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	2743,79 399,8	929,08 91,19	1 414,91	126,63	40,77
		Накладные расходы от ФОТ(490,99 руб.)						382,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(490,99 руб.)						245,50				
		Всего с НР и СП						3 372,26				
25	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	3,22	198,73		198,73	646,31		646,31		
26	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,61	736,78		736,78	1 198,08		1 198,08		
Итого по разделу 2 Ремонт фасада, отмостки								48 122,81				70,62
Раздел 3. Ремонт трещин зданий ЗРУ, ОПУ												
11	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м	2,7	24,33 24,31		0,02	79,61 79,56		0,05	2,71	7,32
		Накладные расходы от ФОТ(79,56 руб.)						68,42				
		Сметная прибыль от ФОТ(79,56 руб.)						55,69				
		Всего с НР и СП						203,72				
12	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,054	424,88		424,88	23,17		23,17		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
19	ФЕРр68-18-1 прим	Заделка швов цементным раствором в полах 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	14	1,23 1,23			20,87 20,87			0,16	2,24
		Накладные расходы от ФОТ(20,87 руб.)						21,70				
		Сметная прибыль от ФОТ(20,87 руб.)						12,52				
		Всего с НР и СП						55,09				
20	ФССЦ- 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,14	424,88		424,88	60,07		60,07		
Итого по разделу 3 Ремонт трещин зданий ЗРУ, ОПУ								2 572,22				11,47
Раздел 4. Ремонт ограждения маслоприемного устройства												
21	ФЕРр68-18-1	Заделка швов цементным раствором в существующих бордюрах 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	16	1,23 1,23			23,86 23,86			0,16	2,56
		Накладные расходы от ФОТ(23,86 руб.)						24,81				
		Сметная прибыль от ФОТ(23,86 руб.)						14,32				
		Всего с НР и СП						62,99				
3	ФССЦ- 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,16	424,88		424,88	68,66		68,66		
24	ФССЦпг-01-01- 01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	1,3	42,98	42,98		67,72	67,72			
		Всего с НР и СП						67,72				
Итого по разделу 4 Ремонт ограждения маслоприемного устройства								1 499,26				3,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								26549,72	1996,12	22491,1		246,51
								2062,50	194,91			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								27863,53	2513,11	22715,97		311,67
								2634,45	250,72			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 22, 2, 23, 34, 36, 8, 7, 32, 30, 4, 6, 5, 1, 16-17, 11-12, 20, 3, 18, 25-26, 19, 21, 24)								265,47	19,96	224,91		
								20,63	1,95			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 22, 2, 23, 34, 36, 32, 30, 4-5, 1, 16-17, 11-12, 20, 3, 18, 25, 19, 21, 24)								819,85	403,22			49,302
								416,63	39,37			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 34, 36, 32, 30, 5)								228,49	93,79			15,8745
								134,70	14,48			
Накладные расходы								2896,21				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 490,99) (Поз. 18, 25)								382,97				
83% ФОТ (от 55,92) (Поз. 23)								46,41				
86% ФОТ (от 262,43) (Поз. 1, 16-17, 11-12, 20, 3)								225,69				
90% ФОТ (от 736,85) (Поз. 4)								663,17				
104% ФОТ (от 44,72) (Поз. 19, 21)								46,51				
110% ФОТ (от 189,12) (Поз. 22, 2)								208,03				
118% ФОТ (от 341,17) (Поз. 34, 36)								402,58				
120% ФОТ (от 559,7) (Поз. 32, 30)								671,64				
122% ФОТ (от 204,27) (Поз. 5)								249,21				
Сметная прибыль								1787,96				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 490,99) (Поз. 18, 25)								245,5				
60% ФОТ (от 44,72) (Поз. 19, 21)								26,83				
63%*0,85 ФОТ (от 341,17) (Поз. 34, 36)								182,7				
65% ФОТ (от 55,92) (Поз. 23)								36,35				
65%*0,85 ФОТ (от 559,7) (Поз. 32, 30)								309,23				
70% ФОТ (от 451,55) (Поз. 22, 2, 1, 16-17, 11-12, 20, 3)								316,08				
80%*0,85 ФОТ (от 204,27) (Поз. 5)								138,9				
85%*0,85 ФОТ (от 736,85) (Поз. 4)								532,37				
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Прочие ремонтно-строительные работы							4018,57				48,92
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							1198,08				
	Благоустройство (ремонтно-строительные)							118,06				5,76
	Погрузо-разгрузочные работы							67,72				
	Итого							32547,7				311,67
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							244758,7				311,67
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							22715,97				
	Машины и механизмы							2513,11				
	ФОТ							2885,17				
	Накладные расходы							2896,21				
	Сметная прибыль							1787,96				
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500							20819,38				
	Итого							265378,08				
	Непредвиденные затраты 2%							5307,56				
	Итого с непредвиденными							270685,64				
	НДС 20%							54137,13				
	ВСЕГО по смете							324822,77				311,67

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко