

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 14. ЦРЭС ОВБ Столярная мастерская, литер Б,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 583279,2 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Демонтаж												
1	ФЕРр63-10-1 (ПРИМ.)	Разборка облицовки из пластиковых панелей: стен и перегородок 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	2	69,41 63,16	6,25 2,7		168 152	16 6		7,31	14,62
		Накладные расходы от ФОТ(158 руб.)						122,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(158 руб.)						79,00				
		Всего с НР и СП						369,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕРр63-15-2	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: пластиковых панелей 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,05	221,66 <u>221,66</u>			282 <u>282</u>			26,9	28,25
		Накладные расходы от ФОТ(282 руб.)						217,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(282 руб.)						141,00				
		Всего с НР и СП						640,00				
3	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,18	45,55 <u>45,55</u>			10 <u>10</u>			5,84	1,05
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						9,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						26,00				
4	ФЕРр67-4-5	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,1	145,98 <u>143,48</u>	2,5 <u>1,08</u>		18 <u>18</u>			17,89	1,79
		Накладные расходы от ФОТ(18 руб.)						15,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(18 руб.)						12,00				
		Всего с НР и СП						45,00				
5	ФЕРр58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,52	160,11 <u>120,37</u>	39,74 <u>6,21</u>		101 <u>77</u>	24 <u>4</u>		15,16	7,88
		Накладные расходы от ФОТ(81 руб.)						67,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(81 руб.)						53,00				
		Всего с НР и СП						221,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ФЕРр58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,52	255,37 219,08	36,29 5,67		161 138	23 4		27,08	14,08
		Накладные расходы от ФОТ(142 руб.)						118,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(142 руб.)						92,00				
		Всего с НР и СП						371,00				
7	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,52	154,66 124,02	30,64		97 78	19,00		15,9	8,27
		Накладные расходы от ФОТ(78 руб.)						86,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(78 руб.)						55,00				
		Всего с НР и СП						238,00				
39	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	1,6752	42,98	42,98		88,00	88,00			
		Всего с НР и СП						88,00				
Итого по разделу 1 Демонтаж								15 032,00				91,12
Раздел 2. Ремонт кровли												
8	ФЕР10-01-002-01	Установка стропил 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	3	2293,7 200,19	31,26 4,58	2 062,25	7228 837	143 21	6 248,00	24,09	72,27
		Накладные расходы от ФОТ(858 руб.)						1 012,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(858 руб.)						459,00				
		Всего с НР и СП						8 699,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
40	ФЕРр58-12-3	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из асбестоцементных листов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,52	1328,33 149,27	12,51 3,73	1 166,55	715 95	8 2	612,00	18,8	9,78
		Накладные расходы от ФОТ(97 руб.)						81,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(97 руб.)						63,00				
		Всего с НР и СП						859,00				
41	ФЕР12-01-007-03	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов: унифицированного профиля по готовым прогонам 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,52	4264,4 408,07	101,96 15,31	3 754,37	2348 296	81 13	1 971,00	47,23	24,56
		Накладные расходы от ФОТ(309 руб.)						371,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(309 руб.)						171,00				
		Всего с НР и СП						2 890,00				
10	ФССЦ-01.7.07.14-0041	Прокладки толевые уплотнительные 20x20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 шт	260	3,00		3,00	788,00		788,00		
11	ФЕР10-01-022-01 (ПРИМ.)	Подшивка потолков: досками обшивки (Установка ветровой доски) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,1	4702,94 495,33	51,31 7,8	4 156,30	497 70	8 1	419,00	57,33	5,73
		Накладные расходы от ФОТ(71 руб.)						84,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(71 руб.)						38,00				
		Всего с НР и СП						619,00				
Итого по разделу 2 Ремонт кровли								104 242,00				153,27
Раздел 3. Внутренняя отделка												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ФЕР10-05-012-01	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	2	2525,45 <u>724,51</u>	3,41 <u>1,41</u>	1 797,53	5661 <u>2019</u>	10 <u>5</u>	3 632,00	80,77	161,54
		Накладные расходы от ФОТ(2024 руб.)						2 388,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2024 руб.)						1 084,00				
		Всего с НР и СП						9 133,00				
42	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	210	15,00		15,00	3 182,00		3 182,00		
14	ФЕР10-05-013-01	Облицовка откосов по готовому металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,31	2595,28 <u>500,03</u>	2,43 <u>1,01</u>	2 092,82	872 <u>216</u>	1,00	655,00	55,13	17,09
		Накладные расходы от ФОТ(216 руб.)						255,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(216 руб.)						116,00				
		Всего с НР и СП						1 243,00				
43	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	32,55	15,00		15,00	493,00		493,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
48	ФЕР15-04-027-05	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52 $434,78 = 518,84 - 0,029 \times 2\ 898,50$	100 м2	2,31	434,78 <u>114,02</u>	2,28 <u>0,49</u>	318,48	1118 <u>367</u>	8 <u>1</u>	743,00	11,99	27,7
		Накладные расходы от ФОТ(368 руб.)						386,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(368 руб.)						172,00				
		Всего с НР и СП						1 676,00				
44	ФССЦ-14.5.11.02-0001	Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	67	22,20		22,20	1 502,00		1 502,00		
17	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	2,31	1033,68 <u>380,71</u>	10,41 <u>1,97</u>	642,56	2762 <u>1226</u>	36 <u>8</u>	1 500,00	43,56	100,62
		Накладные расходы от ФОТ(1234 руб.)						1 296,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1234 руб.)						577,00				
		Всего с НР и СП						4 635,00				
45	ФССЦ-14.3.02.01-0006	Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	л	69,3	57,30		57,30	4 011,00		4 011,00		
19	ФССЦ-14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,0462	11 594,98		11 594,98	541,00		541,00		

Страница 6 из 12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ФЕР15-01-047-15	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,62	6623,23 963,12	324,71 63,39	5 335,40	4479 833	305 59	3 341,00	102,46	63,53
		Накладные расходы от ФОТ(892 руб.)						937,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(892 руб.)						417,00				
		Всего с НР и СП						5 833,00				
21	ФЕР10-05-011-02	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,43	4212,86 879,79	10,75	3 322,32	1978 527	8,00	1 443,00	97	41,71
		Накладные расходы от ФОТ(527 руб.)						622,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(527 руб.)						282,00				
		Всего с НР и СП						2 882,00				
22	ФССЦ-07.2.06.04-0111	Тяга подвеса: 250 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,3483	38,86		38,86	14,00		14,00		
23	ФССЦ-01.7.06.11-0012	Лента уплотнительная шириной: 50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	58,05	0,83		0,83	48,00		48,00		
46	ФССЦ-01.6.01.02-0006	Листы гипсокартонные: ГКЛ 12,5 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	210	15,00		15,00	3 182,00		3 182,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
49	ФЕР15-04-027-06	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52 $478,34 = 571,09 - 0,032 \times 2\ 898,50$	100 м2	0,43	478,34 156,92	2,94 0,6	318,48	234 94	1,00	139,00	16,5	7,1
		Накладные расходы от ФОТ(94 руб.)						99,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(94 руб.)						44,00				
		Всего с НР и СП						377,00				
47	ФССЦ-14.5.11.02-0001	Состав шпатлевочный ЛАЭС "Шпатлевка" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	13,8	22,20		22,20	309,00		309,00		
26	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,43	1249,83 550,62	11,06 2,09	688,15	636 330	8 1	298,00	63	27,09
		Накладные расходы от ФОТ(331 руб.)						348,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(331 руб.)						155,00				
		Всего с НР и СП						1 139,00				
50	ФССЦ-14.3.02.01-0006	Краска акрилатная для внутренних работ, марка "Caparol UniLatex" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	л	14,2	57,30		57,30	822,00		822,00		
28	ФССЦ-14.3.01.02-0101	Грунтовка акриловая: ВД-АК-133 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,0095	11 594,98		11 594,98	111,00		111,00		

Страница 8 из 12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
29	ФЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,12	5915,77 2515,71	186,8 24,85	3 213,26	782 366	26 4	390,00	253,6	30,43
		Накладные расходы от ФОТ(370 руб.)						352,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(370 руб.)						241,00				
		Всего с НР и СП						1 375,00				
30	ФССЦ-20.3.03.04-0043	Светильник встраиваемый растровый с белым параболическим отражателем (5 перемычек) ЛВО 13-4х18-731/5 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	12	159,46		159,46	1 933,00		1 933,00		
31	ФЕРм08-03-594-10	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,06	5506,1 2150,66	149,48 19,58	3 205,96	361 156	11 1	194,00	216,8	13,01
		Накладные расходы от ФОТ(157 руб.)						149,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(157 руб.)						102,00				
		Всего с НР и СП						612,00				
32	ФССЦ-20.3.03.04-0044	Светильник люминесцентный потолочный ЛСП 40-2х36-005 IP65 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	6	340,37		340,37	2 062,00		2 062,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
33	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке _____1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,14	369,25 _____ 302,36	4,67 _____ 0,64	62,22	61 _____ 50	1,00	10,00	30,48	4,27
		Накладные расходы от ФОТ(50 руб.)						48,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(50 руб.)						33,00				
		Всего с НР и СП						142,00				
34	ФССЦ-20.4.03.06-0004	Розетка скрытой проводки двухгнездная _____1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,14	932,00		932,00	131,00		131,00		
35	ФЕРм08-03-591-05	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке _____1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,03	300,02 _____ 260,3	4,67 _____ 0,64	35,05	11 _____ 10		1,00	26,24	0,79
		Накладные расходы от ФОТ(10 руб.)						10,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(10 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						28,00				
36	ФССЦ-20.4.01.02-0014	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: C56-043, цвет белый _____1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 шт	0,3	71,00		71,00	21,00		21,00		
37	ФЕРм08-03-591-02	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке _____1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 шт	0,05	295,16 _____ 255,54	4,67 _____ 0,64	34,95	18 _____ 16		2,00	25,76	1,29
		Накладные расходы от ФОТ(16 руб.)						15,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(16 руб.)						10,00				
					Страница 10 из 12							

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						43,00				
38	ФССЦ-20.4.01.02-0034	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка: С16-057, цвет белый 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 шт	0,5	67,00		67,00	34,00		34,00		
Итого по разделу 3 Внутренняя отделка								357 268,00				675,76
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								47042	580	40379		684,45
								6083	89			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								49873	825	40784		920,15
								8264	131			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 42-43, 46, 5-6, 40, 7, 39, 22-23, 8, 11-12, 14, 21, 10, 41, 44-45, 19, 47, 50, 28, 48, 17, 20, 49, 26, 29-38)								471	6	404		
								61	1			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 42-43, 46, 5-6, 40, 7, 39, 8, 11-12, 14, 21, 41, 48, 17, 20, 49, 26, 3-4, 29-38)								1349	117			136,89
								1229	18			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 8, 11-12, 14, 21, 41, 48, 17, 20, 49, 26)								1011	122			98,8095
								889	22			
Накладные расходы								9087				
В том числе, справочно:												
77% ФОТ (от 442) (Поз. 1-2, 42-43, 46)								340				
83% ФОТ (от 320) (Поз. 5-6, 40)								266				
85% ФОТ (от 28) (Поз. 3-4)								24				
95% ФОТ (от 604) (Поз. 29-38)								574				
105% ФОТ (от 2916) (Поз. 48, 17, 20, 49, 26)								3062				
110% ФОТ (от 78) (Поз. 7)								86				
118% ФОТ (от 3698) (Поз. 8, 11-12, 14, 21)								4364				
120% ФОТ (от 309) (Поз. 41)								371				
Сметная прибыль								4409				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 442) (Поз. 1-2, 42-43, 46)								221				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого								56916				856,99
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								428008				856,99
Итого по Монтажным работам												
Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)								70				3,41
Электромонтажные работы на других объектах								6383				59,75
Итого								6453				63,16
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								48527				63,16
Итого								476535				920,15
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								40784				
Машины и механизмы								825				
ФОТ								8395				
Накладные расходы								9087				
Сметная прибыль								4409				
Непредвиденные затраты 2%								9531				
Итого с непредвиденными								486066				
НДС 20%								97213,2				
ВСЕГО по смете								583279,2				920,15

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко