

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 15. ЦРЭС, ТП 24,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 80805,58 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,33	71,18 70,98	0,20		23,72 23,65	0,07		9,1	3
		Накладные расходы от ФОТ(23,65 руб.)						19,63				
		Сметная прибыль от ФОТ(23,65 руб.)						15,37				
		Всего с НР и СП						58,72				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,6	153,59	41,43		93,07	25,10		14,38	8,63
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			67,97				
		Накладные расходы от ФОТ(67,97 руб.)						74,77				
		Сметная прибыль от ФОТ(67,97 руб.)						47,58				
		Всего с НР и СП						215,42				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,6	462,33	190,48	36,67	330,41	144,29	22,22	27,22	16,33
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		163,9	16,56			
		Накладные расходы от ФОТ(180,46 руб.)						216,55				
		Сметная прибыль от ФОТ(180,46 руб.)						99,70				
		Всего с НР и СП						646,66				
4	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,918	519,80		519,80	481,95		481,95		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,6	117,1	2,63	90,00	73,59	2	54,54	2,8	1,68
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		17,05	0,35			
		Накладные расходы от ФОТ(17,4 руб.)						20,88				
		Сметная прибыль от ФОТ(17,4 руб.)						9,61				
		Всего с НР и СП						104,08				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,6	341,78	24,47	182,33	223,1	18,53	110,50	14,36	8,62
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		94,07	2,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(96,91 руб.)						116,29				
		Сметная прибыль от ФОТ(96,91 руб.)						53,54				
		Всего с НР и СП						392,93				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	68,4	21,50		21,50	1 485,31		1 485,31		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	69,6	19,78		19,78	1 390,46		1 390,46		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,13	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1316,14 145,22	3,59 0,59	1 167,33	112,75	14,66
		Накладные расходы от ФОТ(145,81 руб.)						174,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(145,81 руб.)						80,56				
		Всего с НР и СП						1 571,67				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								47 731,02				59,11
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1253,33 165,55	384,71 37,75	703,07	126,63	20,26
		Накладные расходы от ФОТ(203,3 руб.)						158,57				
		Сметная прибыль от ФОТ(203,3 руб.)						101,65				
		Всего с НР и СП						1 513,55				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,6	198,73		198,73	321,15		321,15		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,8	736,78		736,78	595,31		595,31		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0396	42,98	42,98		1,72	1,72			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,72				
Итого по разделу 2 Ремонт отмотки								18 286,61				20,26
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7426,50	540,91	6269,15		73,18
								616,44	53,49			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7589,25	580,01	6331,83		79,37
								677,41	58,09			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								87,62	33,35			6,1935
								54,27	4,03			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								75,13	5,74	62,69		
								6,71	0,58			
Накладные расходы								781,67				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 10-11)								158,57				
83% ФОТ (от 23,65) (Поз. 1)								19,63				
110% ФОТ (от 67,97) (Поз. 2)								74,77				
120% ФОТ (от 440,58) (Поз. 3, 5-6, 9)								528,7				
Сметная прибыль								408,02				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 10-11)								101,65				
65% ФОТ (от 23,65) (Поз. 1)								15,37				
65%*0,85 ФОТ (от 440,58) (Поз. 3, 5-6, 9)								243,42				
70% ФОТ (от 67,97) (Поз. 2)								47,58				
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								58,72				3
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								215,42				8,63
Кровли								6073,07				47,48
Прочие ремонтно-строительные работы								1834,7				20,26
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								595,31				
Погрузо-разгрузочные работы								1,72				
Итого								8778,94				79,37
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								66017,63				79,37
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								6331,83				
Машины и механизмы								580,01				
ФОТ								735,5				
Накладные расходы								781,67				
Сметная прибыль								408,02				
Непредвиденные затраты 2%								1320,35				
Итого с непредвиденными								67337,98				
НДС 20%								13467,6				
ВСЕГО по смете								80805,58				79,37

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко