

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 16. ЦРЭС, ТП 29,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 72243,11 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,29	71,18 70,98	0,20		20,85 20,79	0,06		9,1	2,64
		Накладные расходы от ФОТ(20,79 руб.)						17,26				
		Сметная прибыль от ФОТ(20,79 руб.)						13,51				
		Всего с НР и СП						51,62				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,51	153,59 112,16	41,43		79,11 57,77	21,34		14,38	7,33
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(57,77 руб.)						63,55				
		Сметная прибыль от ФОТ(57,77 руб.)						40,44				
		Всего с НР и СП						183,10				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,51	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	280,85 139,31	122,64 14,08	18,90	27,22	13,88
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(153,39 руб.)						184,07				
		Сметная прибыль от ФОТ(153,39 руб.)						84,75				
		Всего с НР и СП						549,67				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,7803	519,80		519,80	409,66		409,66		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,51	117,1 24,47	2,63 0,46	90,00	62,55 14,49	1,7 0,29	46,36	2,8	1,43
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(14,78 руб.)						17,74				
		Сметная прибыль от ФОТ(14,78 руб.)						8,17				
		Всего с НР и СП						88,46				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	0,51	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	189,64 79,96	15,76 2,41	93,92	14,36	7,32
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(82,37 руб.)						98,84				
		Сметная прибыль от ФОТ(82,37 руб.)						45,51				
		Всего с НР и СП						333,99				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрим: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	58,14	21,50		21,50	1 262,51		1 262,51		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрим: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	59,16	19,78		19,78	1 181,88		1 181,88		
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,12	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1214,91 134,05	3,32 0,54	1 077,54	112,75	13,53
		Накладные расходы от ФОТ(134,59 руб.)						161,51				
		Сметная прибыль от ФОТ(134,59 руб.)						74,36				
		Всего с НР и СП						1 450,78				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								41 447,46				51,55
Раздел 2. Ремонт отмостки												
9	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,15	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1174,99 155,21	360,66 35,4	659,12	126,63	18,99
		Накладные расходы от ФОТ(190,61 руб.)						148,68				
		Сметная прибыль от ФОТ(190,61 руб.)						95,31				
		Всего с НР и СП						1 418,98				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,5	118,60		118,60	179,68		179,68		
15	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,75	708,21		708,21	536,47		536,47		
27	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	4,6518	42,98	42,98		201,93	201,93			
		<i>Всего с НР и СП</i>						201,93				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								17 574,69				18,99
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								6651,84	691,80	5411,92		65,12
								548,12	48,76			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								6795,02	727,40	5466,04		70,54
								601,58	52,71			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 12)								75,90	28,40			5,424
								47,50	3,43			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 12, 9, 14-15, 27)								67,28	7,20	54,12		
								5,96	0,52			
Накладные расходы								691,63				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 190,61) (Поз. 9)								148,68				
83% ФОТ (от 20,79) (Поз. 1)								17,26				
110% ФОТ (от 57,77) (Поз. 2)								63,55				
120% ФОТ (от 385,12) (Поз. 3, 5-6, 12)								462,14				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Сметная прибыль							362,04				
	В том числе, справочно:											
	50% ФОТ (от 190,61) (Поз. 9)							95,31				
	65% ФОТ (от 20,79) (Поз. 1)							13,51				
	65%*0,85 ФОТ (от 385,12) (Поз. 3, 5-6, 12)							212,78				
	70% ФОТ (от 57,77) (Поз. 2)							40,44				
	Итого по смете:											
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							51,62				2,64
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							183,1				7,33
	Кровли							5276,91				41,58
	Прочие ремонтно-строительные работы							1418,98				18,99
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							179,68				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							536,47				
	Погрузо-разгрузочные работы							201,93				
	Итого							7848,69				70,54
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							59022,15				70,54
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							5466,04				
	Машины и механизмы							727,4				
	ФОТ							654,29				
	Накладные расходы							691,63				
	Сметная прибыль							362,04				
	Непредвиденные затраты 2%							1180,44				
	Итого с непредвиденными							60202,59				
	НДС 20%							12040,52				
	ВСЕГО по смете							72243,11				70,54

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР

 //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР

 //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР

 //П.Г. Соляниченко