

_____ //

" " _____ 2019 г.

_____ //
" " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли из асбестоцементных листов, ремонт наружных стен												
14	ФЕР46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	154,66 124,02	30,64		25 20,05	4,95		15,9	2,54
		Накладные расходы от ФОТ(20,05 руб.)						22,06				
		Сметная прибыль от ФОТ(20,05 руб.)						14,04				
		Всего с НР и СП						61,10				
15	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м	1,7	24,33 24,31		0,02	41,77 41,74		0,03	2,71	4,61
Страница 1 из 8												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(41,74 руб.)						35,90				
		Сметная прибыль от ФОТ(41,74 руб.)						29,22				
		Всего с НР и СП						106,89				
20	ФССЦ- 04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,034	424,88		424,88	14,59		14,59		
16	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,44	3117,5 3004,07	111,99 13,5	1,44	1385,42 1335,01	49,77 6	0,64	361,5	159,06
		Накладные расходы от ФОТ(1341,01 руб.)						1 153,27				
		Сметная прибыль от ФОТ(1341,01 руб.)						938,71				
		Всего с НР и СП						3 477,40				
22	ФССЦ- 04.3.01.12-0004	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 75 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,056	519,80		519,80	554,40		554,40		
23	ФССЦ- 06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1000 шт	2,288	2 420,00		2 420,00	5 592,33		5 592,33		
17	ФЕР09-03-014- 01	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнуто сварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,285	1258,46 553,07	473,06 53,96	232,33	362,25 159,21	136,17 15,53	66,87	63,28	18,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(174,74 руб.)						157,27				
		Сметная прибыль от ФОТ(174,74 руб.)						126,25				
		Всего с НР и СП						645,77				
18	ФЕР09-04-002-01	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	933,04 310,27	468,81 41,15	153,96	150,78 50,14	75,76 6,65	24,88	35,5	5,68
		Накладные расходы от ФОТ(56,79 руб.)						51,11				
		Сметная прибыль от ФОТ(56,79 руб.)						41,03				
		Всего с НР и СП						242,92				
24	ФССЦ-08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	16	64,97		64,97	1 049,92		1 049,92		
19	ФЕР09-05-006-01	Резка стального профилированного настила 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м реза	15	3,05 3,05			46,21 46,21			0,34	5,1
		Накладные расходы от ФОТ(46,21 руб.)						41,59				
		Сметная прибыль от ФОТ(46,21 руб.)						33,39				
		Всего с НР и СП						121,19				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли из асбестоцементных листов, ремонт наружных стен								89 236,00				195,02
Раздел 2. Ремонт мягкой кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,166	71,18 70,98	0,20		11,94 11,91	0,03		9,1	1,51

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(11,91 руб.)						9,89				
		Сметная прибыль от ФОТ(11,91 руб.)						7,74				
		Всего с НР и СП						29,57				
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,17	153,59	41,43		26,37	7,11		14,38	2,44
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			19,26				
		Накладные расходы от ФОТ(19,26 руб.)						21,19				
		Сметная прибыль от ФОТ(19,26 руб.)						13,48				
		Всего с НР и СП						61,04				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,17	462,33	190,48	36,67	93,63	40,88	6,31	27,22	4,63
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		46,44	4,7			
		Накладные расходы от ФОТ(51,14 руб.)						61,37				
		Сметная прибыль от ФОТ(51,14 руб.)						28,25				
		Всего с НР и СП						183,25				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,2601	519,80		519,80	136,55		136,55		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,17	117,1	2,63	90,00	20,85	0,57	15,45	2,8	0,48
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		4,83	0,1			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(4,93 руб.)						5,92				
		Сметная прибыль от ФОТ(4,93 руб.)						2,72				
		Всего с НР и СП						29,49				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,17	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	63,21 26,65	5,25 0,81	31,31	14,36	2,44
		Накладные расходы от ФОТ(27,46 руб.)						32,95				
		Сметная прибыль от ФОТ(27,46 руб.)						15,17				
		Всего с НР и СП						111,33				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	19,38	21,50		21,50	420,84		420,84		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	19,72	19,78		19,78	393,96		393,96		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1619,88 178,73	4,42 0,71	1 436,73	112,75	18,04
		Накладные расходы от ФОТ(179,44 руб.)						215,33				
		Сметная прибыль от ФОТ(179,44 руб.)						99,14				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 934,35</i>				
Итого по разделу 2 Ремонт мягкой кровли								24 818,78				33,38
Раздел 3. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2	0,12	7755,72	2380,61	4 350,67	940	288,53	527,31	126,63	15,2
		<i>1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52</i>			<i>1024,44</i>	<i>233,65</i>		<i>124,16</i>	<i>28,32</i>			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(152,48 руб.)</i>						<i>118,93</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(152,48 руб.)</i>						<i>76,24</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 135,17</i>				
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм	м3	1,2	198,73		198,73	240,86		240,86		
		<i>1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52</i>										
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ	м3	0,6	736,78		736,78	446,49		446,49		
		<i>1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52</i>										
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	10,93192	42,98	42,98		474,55	474,55			
		<i>1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52</i>										
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>474,55</i>				
Итого по разделу 3 Ремонт отмостки								17 273,97				15,2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								13928,79	1067,09	10850,95		239,76
								<i>2010,75</i>	<i>60,94</i>			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								14111,78	1087,99	10959,45		243,6
								2064,34	62,81			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								43,27	10,12			3,8385
								33,15	1,25			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 14, 2, 15, 20, 16, 22-23, 17-19, 24, 4, 7-8, 3, 5-6, 9, 1, 10-13)								139,72	10,77	108,51		
								20,44	0,62			
Накладные расходы								1926,75				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)								118,93				
83% ФОТ (от 11,91) (Поз. 1)								9,89				
86% ФОТ (от 1382,75) (Поз. 15, 20, 16, 22-23)								1189,17				
90% ФОТ (от 277,73) (Поз. 17-19)								249,96				
110% ФОТ (от 39,31) (Поз. 14, 2)								43,24				
120% ФОТ (от 262,97) (Поз. 3, 5-6, 9)								315,56				
Сметная прибыль								1425,38				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)								76,24				
65% ФОТ (от 11,91) (Поз. 1)								7,74				
65%*0,85 ФОТ (от 262,97) (Поз. 3, 5-6, 9)								145,29				
70% ФОТ (от 1422,06) (Поз. 14, 2, 15, 20, 16, 22-23)								995,45				
85%*0,85 ФОТ (от 277,73) (Поз. 17-19)								200,66				
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								122,13				4,98
Стены (ремонтно-строительные)								9745,61				163,67
Строительные металлические конструкции								1009,86				28,81
Кровли								4259,67				29,43
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								29,57				1,51
Прочие ремонтно-строительные работы								1376,03				15,2
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								446,49				
Погрузо-разгрузочные работы								474,55				
Итого								17463,91				243,6
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								131328,6				243,6

Гранд-СМЕТА										11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	10					
Справочно, в базисных ценах:									10959,45				
Материалы									1087,99				
Машины и механизмы									2127,15				
ФОТ									1926,75				
Накладные расходы									1425,38				
Сметная прибыль									2626,57				
Непредвиденные затраты 2%									133955,17				
Итого с непредвиденными									26791,03				
НДС 20%									160746,2				243,6
ВСЕГО по смете													

Составил:
Инженер 1 к СТОИР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко