

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 19. ЦРЭС, ТП 242,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 63869,52 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен.												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,28	71,18 <u>70,98</u>	0,20		20,13 <u>20,07</u>	0,06		9,1	2,55
		Накладные расходы от ФОТ(20,07 руб.)						16,66				
		Сметная прибыль от ФОТ(20,07 руб.)						13,05				
		Всего с НР и СП						49,84				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,28	153,59 112,16	41,43		43,44 31,72	11,72		14,38	4,03
		Накладные расходы от ФОТ(31,72 руб.)						34,89				
		Сметная прибыль от ФОТ(31,72 руб.)						22,20				
		Всего с НР и СП						100,53				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,28	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	154,19 76,49	67,33 7,73	10,37	27,22	7,62
		Накладные расходы от ФОТ(84,22 руб.)						101,06				
		Сметная прибыль от ФОТ(84,22 руб.)						46,53				
		Всего с НР и СП						301,78				
4	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,4284	519,80		519,80	224,91		224,91		
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,28	117,1 24,47	2,63 0,46	90,00	34,35 7,96	0,94 0,16	25,45	2,8	0,78
		Накладные расходы от ФОТ(8,12 руб.)						9,74				
		Сметная прибыль от ФОТ(8,12 руб.)						4,49				
		Всего с НР и СП						48,58				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,28	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	104,11 43,89	8,65 1,32	51,57	14,36	4,02
		Накладные расходы от ФОТ(45,21 руб.)						54,25				
		Сметная прибыль от ФОТ(45,21 руб.)						24,98				
		Всего с НР и СП						183,34				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрим: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	31,92	21,50		21,50	693,14		693,14		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрим: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	32,48	19,78		19,78	648,87		648,87		
9	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,1	3591 479,29	74,36 11,37	3 037,35	371,83 55,67	9,39 1,44	306,77	52,21	5,22
		Накладные расходы от ФОТ(57,11 руб.)						68,53				
		Сметная прибыль от ФОТ(57,11 руб.)						31,55				
		Всего с НР и СП						471,91				
10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,0163	519,80		519,80	8,55		8,55		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	6,048	21,50		21,50	131,33		131,33		
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,09	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	911,17 100,54	2,48 0,4	808,15	112,75	10,15
		Накладные расходы от ФОТ(100,94 руб.)						121,13				
		Сметная прибыль от ФОТ(100,94 руб.)						55,77				
		Всего с НР и СП						1 088,07				
27	ФЕРр53-15-1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,071	3417,9 3304,47	111,99 13,5	1,44	245,1 236,97	8,03 0,97	0,10	397,65	28,23
		Накладные расходы от ФОТ(237,94 руб.)						204,63				
		Сметная прибыль от ФОТ(237,94 руб.)						166,56				
		Всего с НР и СП						616,29				
30	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,1704	519,80		519,80	89,46		89,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
31	ФССЦ-06.1.01.05-0014	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 75 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1000 шт	0,3692	1 536,10		1 536,10	572,80		572,80		
Итого по разделу 1 Ремонт кровель и наружных стен.								39 325,24				66,77
Раздел 2. Ремонт отмостки												
34	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,12	7755,72	2380,61	4 350,67	940	288,53	527,31	126,63	15,2
					1024,44	233,65		124,16	28,32			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(152,48 руб.)</i>						118,93				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(152,48 руб.)</i>						76,24				
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 135,17				
35	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,2	118,60		118,60	143,74		143,74		
36	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,6	708,21		708,21	429,18		429,18		
23	ФССЦлг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0336	42,98	42,98		1,45	1,45			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,45				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								12 855,74				15,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								5656,32	377,05	4625,46		77,8
								653,81	37,76			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5767,75	398,58	4671,7		81,97
								697,47	40,35			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								54,33	17,58			4,1685
								36,75	2,19			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 3, 5-6, 9, 12, 27, 30-31, 34-36, 23)								57,10	3,95	46,25		
								6,91	0,40			
Накладные расходы								729,84				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)								118,93				
83% ФОТ (от 20,07) (Поз. 1)								16,66				
86% ФОТ (от 237,94) (Поз. 27, 30-31)								204,63				
110% ФОТ (от 31,72) (Поз. 2)								34,89				
120% ФОТ (от 295,61) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								354,73				
Сметная прибыль								441,37				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)								76,24				
65% ФОТ (от 20,07) (Поз. 1)								13,05				
65%*0,85 ФОТ (от 295,61) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								163,32				
70% ФОТ (от 269,66) (Поз. 2, 27, 30-31)								188,76				
Итоги по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								49,84				2,55
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								100,53				4,03
Кровли								3800,51				31,96
Стены (ремонтно-строительные)								1278,54				28,23
Прочие ремонтно-строительные работы								1135,17				15,2
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								143,74				
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								429,18				
Погрузо-разгрузочные работы								1,45				
Итого								6938,96				81,97
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								52180,98				81,97
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								4671,7				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	ФОТ							737,82					
	Накладные расходы							729,84					
	Сметная прибыль							441,37					
	Непредвиденные затраты 2%							1043,62					
	Итого с непредвиденными							53224,6					
	НДС 20%							10644,92					
	ВСЕГО по смете							63869,52				81,97	

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев


Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко