

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 20. ЦРЭС, ТП 272,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 53637,91 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровель												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,23	71,18 <u>70,98</u>	0,20		16,53 <u>16,49</u>	0,04		9,1	2,09
		Накладные расходы от ФОТ(16,49 руб.)						13,69				
		Сметная прибыль от ФОТ(16,49 руб.)						10,72				
		Всего с НР и СП						40,94				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,32	153,59 112,16	41,43		49,64 36,25	13,39		14,38	4,6
		Накладные расходы от ФОТ(36,25 руб.)						39,88				
		Сметная прибыль от ФОТ(36,25 руб.)						25,38				
		Всего с НР и СП						114,90				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,32	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	176,22 87,42	76,95 8,84	11,85	27,22	8,71
		Накладные расходы от ФОТ(96,26 руб.)						115,51				
		Сметная прибыль от ФОТ(96,26 руб.)						53,18				
		Всего с НР и СП						344,91				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,4896	519,80		519,80	257,03		257,03		
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,32	117,1 24,47	2,63 0,46	90,00	39,24 9,09	1,06 0,19	29,09	2,8	0,9
		Накладные расходы от ФОТ(9,28 руб.)						11,14				
		Сметная прибыль от ФОТ(9,28 руб.)						5,13				
		Всего с НР и СП						55,51				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,32	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	118,99 50,17	9,89 1,52	58,93	14,36	4,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(51,69 руб.)						62,03				
		Сметная прибыль от ФОТ(51,69 руб.)						28,56				
		Всего с НР и СП						209,58				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	36,48	21,50		21,50	792,16		792,16		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	37,12	19,78		19,78	741,57		741,57		
9	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,054	3591 479,29	74,36 11,37	3 037,35	200,79 30,06	5,08 0,77	165,65	52,21	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(30,83 руб.)						37,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(30,83 руб.)						17,03				
		Всего с НР и СП						254,82				
10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,0255	519,80		519,80	13,38		13,38		
11	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	9,45	21,50		21,50	205,21		205,21		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,09	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	911,17 100,54	2,48 0,4	808,15	112,75	10,15
		Накладные расходы от ФОТ(100,94 руб.)						121,13				
		Сметная прибыль от ФОТ(100,94 руб.)						55,77				
		Всего с НР и СП						1 088,07				
Итого по разделу 1 Ремонт кровель								30 967,96				37,95
Раздел 2. Ремонт отмостки												
34	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,12	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	940 124,16	288,53 28,32	527,31	126,63	15,2
		Накладные расходы от ФОТ(152,48 руб.)						118,93				
		Сметная прибыль от ФОТ(152,48 руб.)						76,24				
		Всего с НР и СП						1 135,17				
35	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,2	118,60		118,60	143,74		143,74		
36	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,6	708,21		708,21	429,18		429,18		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
23	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0276	42,98	42,98		1,20	1,20			
		Всего с НР и СП						1,20				
Итого по разделу 2 Ремонт отмоности								12 853,86				15,2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								4931,50	375,77	4141,86		49,07
								413,87	37,32			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5036,06	398,62	4183,26		53,15
								454,18	40,04			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								54,71	18,90			4,077
								35,81	2,32			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 3, 5-6, 9, 12, 34-36, 23)								49,85	3,95	41,42		
								4,50	0,40			
Накладные расходы								519,3				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)								118,93				
83% ФОТ (от 16,49) (Поз. 1)								13,69				
110% ФОТ (от 36,25) (Поз. 2)								39,88				
120% ФОТ (от 289) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								346,8				
Сметная прибыль								272,01				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)								76,24				
65% ФОТ (от 16,49) (Поз. 1)								10,72				
65%*0,85 ФОТ (от 289) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								159,67				
70% ФОТ (от 36,25) (Поз. 2)								25,38				
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								40,94				2,09
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								114,9				4,6
Кровли								3962,24				31,26
Прочие ремонтно-строительные работы								1135,17				15,2
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								143,74				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								429,18					
Погрузо-разгрузочные работы								1,2					
Итого								5827,37				53,15	
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								43821,82				53,15	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								4183,26					
Машины и механизмы								398,62					
ФОТ								494,22					
Накладные расходы								519,3					
Сметная прибыль								272,01					
Непредвиденные затраты 2%								876,44					
Итого с непредвиденными								44698,26					
НДС 20%								8939,65					
ВСЕГО по смете								53637,91				53,15	

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко