

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 22. ЦРЭС, ТП 422,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

96389,5 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен.												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,475	71,18 70,98	0,20		34,15 34,06	0,09		9,1	4,32
		Накладные расходы от ФОТ(34,06 руб.)						28,27				
		Сметная прибыль от ФОТ(34,06 руб.)						22,14				
		Всего с НР и СП						84,56				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,475	153,59 112,16	41,43		73,69 53,81	19,88		14,38	6,83
		Накладные расходы от ФОТ(53,81 руб.)						59,19				
		Сметная прибыль от ФОТ(53,81 руб.)						37,67				
		Всего с НР и СП						170,55				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,475	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	261,58 129,75	114,23 13,11	17,60	27,22	12,93
		Накладные расходы от ФОТ(142,86 руб.)						171,43				
		Сметная прибыль от ФОТ(142,86 руб.)						78,93				
		Всего с НР и СП						511,94				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,7268	519,80		519,80	381,57		381,57		
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,475	117,1 24,47	2,63 0,46	90,00	58,25 13,49	1,58 0,28	43,18	2,8	1,33
		Накладные расходы от ФОТ(13,77 руб.)						16,52				
		Сметная прибыль от ФОТ(13,77 руб.)						7,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						82,38				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,475	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	176,63 74,48	14,68 2,25	87,47	14,36	6,82
		<i>Накладные расходы от ФОТ(76,73 руб.)</i>						92,08				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(76,73 руб.)</i>						42,39				
		<i>Всего с НР и СП</i>						311,10				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	54,15	21,50		21,50	1 175,87		1 175,87		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	55,1	19,78		19,78	1 100,78		1 100,78		
9	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,16	3591 479,29	74,36 11,37	3 037,35	594,93 89,07	15,03 2,3	490,83	52,21	8,35
		<i>Накладные расходы от ФОТ(91,37 руб.)</i>						109,64				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(91,37 руб.)</i>						50,48				
		<i>Всего с НР и СП</i>						755,05				
10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,0816	519,80		519,80	42,84		42,84		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	30,24	21,50		21,50	656,66		656,66		
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,09	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	911,17 100,54	2,48 0,4	808,15	112,75	10,15
		Накладные расходы от ФОТ(100,94 руб.)						121,13				
		Сметная прибыль от ФОТ(100,94 руб.)						55,77				
		Всего с НР и СП						1 088,07				
39	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,1	3117,5 3004,07	111,99 13,5	1,44	314,87 303,41	11,31 1,36	0,15	361,5	36,15
		Накладные расходы от ФОТ(304,77 руб.)						262,10				
		Сметная прибыль от ФОТ(304,77 руб.)						213,34				
		Всего с НР и СП						790,31				
27	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,24	519,80		519,80	126,00		126,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
28	ФССЦ-06.1.01.05-0014	Кирпич керамический лицевой, размером 250x120x65 мм, марка: 75 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1000 шт	0,52	1 536,10		1 536,10	806,76		806,76		
Итого по разделу 1 Ремонт кровель и наружных стен.								60 794,99				92,82
Раздел 2. Ремонт отмостки												
33	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	7755,72	2380,61	4 350,67	1253,33	384,71	703,07	126,63	20,26
					1024,44	233,65		165,55	37,75			
		<i>Накладные расходы от ФОТ(203,3 руб.)</i>						158,57				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(203,3 руб.)</i>						101,65				
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 513,55				
34	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,6	118,60		118,60	191,66		191,66		
35	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,8	708,21		708,21	572,24		572,24		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
36	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,537	42,98	42,98		110,13	110,13			
		<i>Всего с НР и СП</i>						110,13				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								17 954,60				20,26
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								8673,63	638,13	7133,48		107,14
								902,02	53,25			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								8843,11	674,12	7204,82		113,08
								964,17	57,44			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								81,92	29,31			5,937
								52,61	3,63			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 3, 5-6, 9, 12, 39, 27-28, 33-36)								87,56	6,67	71,33		
								9,55	0,57			
Накладные расходы								1018,93				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 33)								158,57				
83% ФОТ (от 34,06) (Поз. 1)								28,27				
86% ФОТ (от 304,77) (Поз. 39, 27-28)								262,1				
110% ФОТ (от 53,81) (Поз. 2)								59,19				
120% ФОТ (от 425,67) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								510,8				
Сметная прибыль								609,98				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 33)								101,65				
65% ФОТ (от 34,06) (Поз. 1)								22,14				
65%*0,85 ФОТ (от 425,67) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								235,18				
70% ФОТ (от 358,58) (Поз. 2, 39, 27-28)								251,01				
Итоги по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								84,56				4,32
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								170,55				6,83
Кровли								6106,27				45,52
Стены (ремонтно-строительные)								1723,06				36,15
Прочие ремонтно-строительные работы								1513,55				20,26

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)							191,66				
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							572,24				
	Погрузо-разгрузочные работы							110,13				
	Итого							10472,02				113,08
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							78749,59				113,08
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							7204,82				
	Машины и механизмы							674,12				
	ФОТ							1021,61				
	Накладные расходы							1018,93				
	Сметная прибыль							609,98				
	Непредвиденные затраты 2%							1574,99				
	Итого с непредвиденными							80324,58				
	НДС 20%							16064,92				
	ВСЕГО по смете							96389,5				113,08

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко