

____//
" ____ " _____ 2019 г.

____//
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 23. ЦРЭС, ТП 442,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 80065,72 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,32	71,18 70,98	0,20		23,01 22,95	0,06		9,1	2,91
		Накладные расходы от ФОТ(22,95 руб.)						19,05				
		Сметная прибыль от ФОТ(22,95 руб.)						14,92				
		Всего с НР и СП						56,98				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,59	153,59 112,16	41,43		91,53 66,85	24,68		14,38	8,48
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(66,85 руб.)						73,54				
		Сметная прибыль от ФОТ(66,85 руб.)						46,80				
		Всего с НР и СП						211,87				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,59	462,33 235,18	190,48 21,86	36,67	324,9 161,17	141,88 16,29	21,85	27,22	16,06
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(177,46 руб.)						212,95				
		Сметная прибыль от ФОТ(177,46 руб.)						98,05				
		Всего с НР и СП						635,90				
4	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,9027	519,80		519,80	473,91		473,91		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,59	117,1 24,47	2,63 0,46	90,00	72,37 16,78	1,96 0,34	53,63	2,8	1,65
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(17,12 руб.)						20,54				
		Сметная прибыль от ФОТ(17,12 руб.)						9,46				
		Всего с НР и СП						102,37				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,59	341,78 134,98	24,47 3,75	182,33	219,38 92,51	18,23 2,79	108,64	14,36	8,47
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(95,3 руб.)						114,36				
		Сметная прибыль от ФОТ(95,3 руб.)						52,65				
		Всего с НР и СП						386,39				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	67,26	21,50		21,50	1 460,55		1 460,55		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	68,44	19,78		19,78	1 367,28		1 367,28		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,13	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1316,14 145,22	3,59 0,59	1 167,33	112,75	14,66
		Накладные расходы от ФОТ(145,81 руб.)						174,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(145,81 руб.)						80,56				
		Всего с НР и СП						1 571,67				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								47 126,94				58,36
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1253,33 165,55	384,71 37,75	703,07	126,63	20,26
		Накладные расходы от ФОТ(203,3 руб.)						158,57				
		Сметная прибыль от ФОТ(203,3 руб.)						101,65				
		Всего с НР и СП						1 513,55				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,6	198,73		198,73	321,15		321,15		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,8	736,78		736,78	595,31		595,31		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0384	42,98	42,98		1,67	1,67			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,67				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								18 286,23				20,26
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7359,57	538,26	6210,63		72,49
								610,68	53,22			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7520,52	576,77	6272,73		78,62
								671,02	57,75			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								86,48	32,80			6,126
								53,68	3,96			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								74,47	5,71	62,11		
								6,64	0,57			
Накладные расходы								773,96				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 10-11)								158,57				
83% ФОТ (от 22,95) (Поз. 1)								19,05				
110% ФОТ (от 66,85) (Поз. 2)								73,54				
120% ФОТ (от 435,67) (Поз. 3, 5-6, 9)								522,8				
Сметная прибыль								404,08				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
В том числе, справочно:													
50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 10-11)								101,85					
65% ФОТ (от 22,95) (Поз. 1)								14,92					
65%*0,85 ФОТ (от 435,67) (Поз. 3, 5-6, 9)								240,71					
70% ФОТ (от 66,85) (Поз. 2)								46,8					
Итого по смете:													
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								56,98				2,91	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								211,87				8,48	
Кровли								5998,03				46,97	
Прочие ремонтно-строительные работы								1834,7				20,26	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								595,31					
Погрузо-разгрузочные работы								1,67					
Итого								8698,56				78,62	
Всего с учетом "коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								65413,17				78,62	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								6272,73					
Машины и механизмы								576,77					
ФОТ								728,77					
Накладные расходы								773,96					
Сметная прибыль								404,08					
Непредвиденные затраты 2%								1308,26					
Итого с непредвиденными								66721,43					
НДС 20%								13344,29					
ВСЕГО по смете								80065,72				78,62	

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР

 //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР

 //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР

 //Л.Г. Соляниченко