

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 24. ЦРЭС, ТП 446,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 53633,68 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,24	71,18 70,98	0,20		17,25 17,21	0,04		9,1	2,18
		Накладные расходы от ФОТ(17,21 руб.)						14,28				
		Сметная прибыль от ФОТ(17,21 руб.)						11,19				
		Всего с НР и СП						42,72				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,35	153,59	41,43		54,3	14,65		14,38	5,03
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			39,65				
		Накладные расходы от ФОТ(39,65 руб.)						43,62				
		Сметная прибыль от ФОТ(39,65 руб.)						27,76				
		Всего с НР и СП						125,68				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,35	462,33	190,48	36,67	192,75	84,17	12,97	27,22	9,53
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		95,61	9,66			
		Накладные расходы от ФОТ(105,27 руб.)						126,32				
		Сметная прибыль от ФОТ(105,27 руб.)						58,16				
		Всего с НР и СП						377,23				
4	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,5355	519,80		519,80	281,13		281,13		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,35	117,1	2,63	90,00	42,93	1,16	31,83	2,8	0,98
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		9,94	0,2			
		Накладные расходы от ФОТ(10,14 руб.)						12,17				
		Сметная прибыль от ФОТ(10,14 руб.)						5,60				
		Всего с НР и СП						60,70				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,35	341,78	24,47	182,33	130,14	10,81	64,46	14,36	5,03
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		54,87	1,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(56,53 руб.)						67,84				
		Сметная прибыль от ФОТ(56,53 руб.)						31,23				
		Всего с НР и СП						229,21				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	39,9	21,50		21,50	866,43		866,43		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	40,6	19,78		19,78	811,10		811,10		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,1	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1012,42 111,72	2,77 0,44	897,93	112,75	11,28
		Накладные расходы от ФОТ(112,16 руб.)						134,59				
		Сметная прибыль от ФОТ(112,16 руб.)						61,97				
		Всего с НР и СП						1 208,98				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								30 103,61				38,05
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,12	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	940 124,16	288,53 28,32	527,31	126,63	15,2
		Накладные расходы от ФОТ(152,48 руб.)						118,93				
		Сметная прибыль от ФОТ(152,48 руб.)						76,24				
		Всего с НР и СП						1 135,17				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,2	198,73		198,73	240,86		240,86		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,6	736,78		736,78	446,49		446,49		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0288	42,98	42,98		1,25	1,25			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,25				
Итого по разделу 2 Ремонт отмотки								13 714,75				15,2
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								4932,44	379,79	4139,13		49,23
								413,52	37,51			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								5037,04	403,38	4180,52		53,25
								453,14	40,28			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								54,73	19,59			4,023
								35,14	2,37			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								49,87	3,99	41,39		
								4,49	0,40			
Накладные расходы								517,73				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)								118,93				
83% ФОТ (от 17,21) (Поз. 1)								14,28				
110% ФОТ (от 39,65) (Поз. 2)								43,62				
120% ФОТ (от 284,08) (Поз. 3, 5-6, 9)								340,9				
Сметная прибыль								272,14				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)								76,24				
65% ФОТ (от 17,21) (Поз. 1)								11,19				
65%*0,85 ФОТ (от 284,08) (Поз. 3, 5-6, 9)								156,95				
70% ФОТ (от 39,65) (Поз. 2)								27,76				
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								42,72				2,18
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								125,68				5,03
Кровли								3834,74				30,84
Прочие ремонтно-строительные работы								1376,03				15,2
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								446,49				
Погрузо-разгрузочные работы								1,25				
Итого								5826,91				53,25
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								43818,36				53,25
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								4180,52				
Машины и механизмы								403,38				
ФОТ								493,42				
Накладные расходы								517,73				
Сметная прибыль								272,14				
Непредвиденные затраты 2%								876,37				
Итого с непредвиденными								44694,73				
НДС 20%								8938,95				
ВСЕГО по смете								53633,68				53,25

Составил:


Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//П.Г. Соляниченко