

____//
" ____ " _____ 2019 г.

____//
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 25. ЦРЭС, ТП 460,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 73903,32 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,3	71,18 70,98	0,20		21,56 21,5	0,06		9,1	2,73
		Накладные расходы от ФОТ(21,5 руб.)						17,85				
		Сметная прибыль от ФОТ(21,5 руб.)						13,98				
		Всего с НР и СП						53,39				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,54	153,59	41,43		83,77	22,59		14,38	7,77
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			61,18				
		Накладные расходы от ФОТ(61,18 руб.)						67,30				
		Сметная прибыль от ФОТ(61,18 руб.)						42,83				
		Всего с НР и СП						193,90				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,54	462,33	190,48	36,67	297,37	129,87	19,99	27,22	14,7
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		147,51	14,9			
		Накладные расходы от ФОТ(162,41 руб.)						194,89				
		Сметная прибыль от ФОТ(162,41 руб.)						89,73				
		Всего с НР и СП						581,99				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,8262	519,80		519,80	433,75		433,75		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,54	117,1	2,63	90,00	66,23	1,8	49,09	2,8	1,51
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		15,34	0,31			
		Накладные расходы от ФОТ(15,65 руб.)						18,78				
		Сметная прибыль от ФОТ(15,65 руб.)						8,65				
		Всего с НР и СП						93,66				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,54	341,78	24,47	182,33	200,78	16,68	99,44	14,36	7,75
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		84,66	2,57			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(87,23 руб.)						104,68				
		Сметная прибыль от ФОТ(87,23 руб.)						48,19				
		Всего с НР и СП						353,65				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	61,56	21,50		21,50	1 336,78		1 336,78		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	62,64	19,78		19,78	1 251,41		1 251,41		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,12	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1214,91 134,05	3,32 0,54	1 077,54	112,75	13,53
		Накладные расходы от ФОТ(134,59 руб.)						161,51				
		Сметная прибыль от ФОТ(134,59 руб.)						74,36				
		Всего с НР и СП						1 450,78				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								43 234,81				53,61
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,15	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1174,99 155,21	360,66 35,4	659,12	126,63	18,99
		Накладные расходы от ФОТ(190,61 руб.)						148,68				
		Сметная прибыль от ФОТ(190,61 руб.)						95,31				
		Всего с НР и СП						1 418,98				


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,5	198,73		198,73	301,08		301,08		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,75	736,78		736,78	558,12		558,12		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,036	42,98	42,98		1,57	1,57			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,57				
Итого по разделу 2 Ремонт отмотки								17 143,72				18,99
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								6794,27	501,19	5729,04		66,98
								564,04	49,55			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								6942,32	536,53	5786,33		72,6
								619,46	53,71			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								79,31	30,03			5,6235
								49,28	3,63			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								68,74	5,31	57,29		
								6,13	0,53			
Накладные расходы								713,69				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 190,61) (Поз. 10-11)								148,68				
83% ФОТ (от 21,5) (Поз. 1)								17,85				
110% ФОТ (от 61,18) (Поз. 2)								67,3				
120% ФОТ (от 399,88) (Поз. 3, 5-6, 9)								479,86				
Сметная прибыль								373,05				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 190,61) (Поз. 10-11)								95,31				
65% ФОТ (от 21,5) (Поз. 1)								13,98				
65%*0,85 ФОТ (от 399,88) (Поз. 3, 5-6, 9)								220,93				
70% ФОТ (от 61,18) (Поз. 2)								42,83				
Итого по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								53,39				2,73
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								193,9				7,77
Кровли								5502,02				43,11
Прочие ремонтно-строительные работы								1720,06				18,99
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								558,12				
Погрузо-разгрузочные работы								1,57				
Итого								8029,06				72,6
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								60378,53				72,6
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								5786,33				
Машины и механизмы								536,53				
ФОТ								673,17				
Накладные расходы								713,69				
Сметная прибыль								373,05				
Непредвиденные затраты 2%								1207,57				
Итого с непредвиденными								61586,1				
НДС 20%								12317,22				
ВСЕГО по смете								73903,32				72,6

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР

 //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР

 //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР

 //Л.Г. Соляниченко