

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 26. ЦРЭС, ТП 553,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 86227,1 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,34	71,18 70,98	0,20		24,44 24,37	0,07		9,1	3,09
		Накладные расходы от ФОТ(24,37 руб.)						20,23				
		Сметная прибыль от ФОТ(24,37 руб.)						15,84				
		Всего с НР и СП						60,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,64	153,59	41,43		99,28	26,78		14,38	9,2
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			72,5				
		Накладные расходы от ФОТ(72,5 руб.)						79,75				
		Сметная прибыль от ФОТ(72,5 руб.)						50,75				
		Всего с НР и СП						229,78				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,64	462,33	190,48	36,67	352,44	153,91	23,70	27,22	17,42
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		174,83	17,66			
		Накладные расходы от ФОТ(192,49 руб.)						230,99				
		Сметная прибыль от ФОТ(192,49 руб.)						106,35				
		Всего с НР и СП						689,78				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,9792	519,80		519,80	514,08		514,08		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,64	117,1	2,63	90,00	78,49	2,12	58,18	2,8	1,79
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		18,19	0,36			
		Накладные расходы от ФОТ(18,55 руб.)						22,26				
		Сметная прибыль от ФОТ(18,55 руб.)						10,25				
		Всего с НР и СП						111,00				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,64	341,78	24,47	182,33	237,98	19,78	117,86	14,36	9,19
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		100,34	3,03			

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(103,37 руб.)						124,04				
		Сметная прибыль от ФОТ(103,37 руб.)						57,11				
		Всего с НР и СП						419,13				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	72,96	21,50		21,50	1 584,33		1 584,33		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	74,24	19,78		19,78	1 483,15		1 483,15		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,14	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1417,39 156,4	3,87 0,62	1 257,12	112,75	15,79
		Накладные расходы от ФОТ(157,02 руб.)						188,42				
		Сметная прибыль от ФОТ(157,02 руб.)						86,75				
		Всего с НР и СП						1 692,56				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								51 017,86				63,11
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,17	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1331,65 175,89	408,75 40,12	747,01	126,63	21,53
		Накладные расходы от ФОТ(216,01 руб.)						168,49				
		Сметная прибыль от ФОТ(216,01 руб.)						108,01				
		Всего с НР и СП						1 608,15				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,7	198,73		198,73	341,22		341,22		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,85	736,78		736,78	632,52		632,52		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0408	42,98	42,98		1,77	1,77			
		<i>Всего с НР и СП</i>						1,77				
Итого по разделу 2 Ремонт отмотки								19 429,12				21,53
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7924,88	575,35	6692,25		78,01
								657,28	56,89			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								8098,72	617,04	6759,17		84,64
								722,51	61,79			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								93,66	35,58			6,6285
								58,08	4,29			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								80,18	6,11	66,92		
								7,15	0,61			
Накладные расходы								834,17				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 216,01) (Поз. 10-11)								168,49				
83% ФОТ (от 24,37) (Поз. 1)								20,23				
110% ФОТ (от 72,5) (Поз. 2)								79,75				
120% ФОТ (от 471,42) (Поз. 3, 5-6, 9)								565,7				
Сметная прибыль								435,06				

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
В том числе, справочно:													
50% ФОТ (от 216,01) (Поз. 10-11)								108,01					
65% ФОТ (от 24,37) (Поз. 1)								15,84					
65%*0,85 ФОТ (от 471,42) (Поз. 3, 5-6, 9)								260,46					
70% ФОТ (от 72,5) (Поз. 2)								50,75					
Итоги по смете:													
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								60,51				3,09	
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								229,78				9,2	
Кровли								6494				50,82	
Прочие ремонтно-строительные работы								1949,37				21,53	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								632,52					
Погрузо-разгрузочные работы								1,77					
Итого								9367,95				84,64	
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								70446,98				84,64	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								6759,17					
Машины и механизмы								617,04					
ФОТ								784,3					
Накладные расходы								834,17					
Сметная прибыль								435,06					
Непредвиденные затраты 2%								1408,94					
Итого с непредвиденными								71855,92					
НДС 20%								14371,18					
ВСЕГО по смете								86227,1				84,64	

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР

 //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР

 //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР

 //Л.Г. Соляниченко