

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 27. ЦРЭС, ТП 664,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 83152,62 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровель и устройство отмостки												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,1	71,18 <u>70,98</u>	0,20		7,19 <u>7,17</u>	0,02		9,1	0,91
		Накладные расходы от ФОТ(7,17 руб.)						5,95				
		Сметная прибыль от ФОТ(7,17 руб.)						4,66				
		Всего с НР и СП						17,80				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,53	153,59	41,43		82,21	22,18		14,38	7,62
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			60,03				
		Накладные расходы от ФОТ(60,03 руб.)						66,03				
		Сметная прибыль от ФОТ(60,03 руб.)						42,02				
		Всего с НР и СП						190,26				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,53	462,33	190,48	36,67	291,86	127,45	19,63	27,22	14,43
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		144,78	14,63			
		Накладные расходы от ФОТ(159,41 руб.)						191,29				
		Сметная прибыль от ФОТ(159,41 руб.)						88,07				
		Всего с НР и СП						571,22				
4	ФСЦЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	0,8109	519,80		519,80	425,73		425,73		
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,53	117,1	2,63	90,00	65	1,76	48,17	2,8	1,48
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		15,07	0,3			
		Накладные расходы от ФОТ(15,37 руб.)						18,44				
		Сметная прибыль от ФОТ(15,37 руб.)						8,49				
		Всего с НР и СП						91,93				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2	0,53	341,78	24,47	182,33	197,06	16,37	97,60	14,36	7,61
		1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		83,09	2,51			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(85,6 руб.)						102,72				
		Сметная прибыль от ФОТ(85,6 руб.)						47,29				
		Всего с НР и СП						347,07				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	60,42	21,50		21,50	1 312,02		1 312,02		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	61,48	19,78		19,78	1 228,23		1 228,23		
9	ФЕР12-01-004-05	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,11	3591 479,29	74,36 11,37	3 037,35	409,02 61,24	10,33 1,58	337,45	52,21	5,74
		Накладные расходы от ФОТ(62,82 руб.)						75,38				
		Сметная прибыль от ФОТ(62,82 руб.)						34,71				
		Всего с НР и СП						519,11				
10	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,0561	519,80		519,80	29,45		29,45		
11	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	20,79	21,50		21,50	451,46		451,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
12	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,13	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1316,14 145,22	3,59 0,59	1 167,33	112,75	14,66
		Накладные расходы от ФОТ(145,81 руб.)						174,97				
		Сметная прибыль от ФОТ(145,81 руб.)						80,56				
		Всего с НР и СП						1 571,67				
Итого по разделу 1 Ремонт кровель и устройство отмостки								50 804,74				59,04
Раздел 2. Ремонт отмостки												
13	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1253,33 165,55	384,71 37,75	703,07	126,63	20,26
		Накладные расходы от ФОТ(203,3 руб.)						158,57				
		Сметная прибыль от ФОТ(203,3 руб.)						101,65				
		Всего с НР и СП						1 513,55				
20	ФССЦ-02.2.05.04-0081	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,6	118,60		118,60	191,66		191,66		
21	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,8	708,21		708,21	572,24		572,24		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
37	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,012	42,98	42,98		0,53	0,53			
		<i>Всего с НР и СП</i>						0,53				
Итого по разделу 2 Ремонт отмостки								17 130,41				20,26
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								7665,94	529,73	6518,85		72,71
								617,36	52,91			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								7833,13	566,93	6584,05		79,3
								682,15	57,35			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								89,62	31,58			6,588
								58,04	3,88			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 3, 5-6, 9, 12-13, 20-21, 37)								77,57	5,61	65,19		
								6,75	0,57			
Накладные расходы								793,35				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 13)								158,57				
83% ФОТ (от 7,17) (Поз. 1)								5,95				
110% ФОТ (от 60,03) (Поз. 2)								66,03				
120% ФОТ (от 469) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								562,8				
Сметная прибыль								407,45				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 13)								101,65				
65% ФОТ (от 7,17) (Поз. 1)								4,66				
65%*0,85 ФОТ (от 469) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)								259,12				
70% ФОТ (от 60,03) (Поз. 2)								42,02				
Итоги по смете:												
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								17,8				0,91
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								190,26				7,62
Кровли								6547,89				50,51
Прочие ремонтно-строительные работы								1513,55				20,26
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								191,66				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							572,24				
	Погрузо-разгрузочные работы							0,53				
	Итого							9033,93				79,3
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							67935,15				79,3
	Справочно, в базисных ценах:											
	Материалы							6584,05				
	Машины и механизмы							566,93				
	ФОТ							739,5				
	Накладные расходы							793,35				
	Сметная прибыль							407,45				
	Непредвиденные затраты 2%							1358,7				
	Итого с непредвиденными							69293,85				
	НДС 20%							13858,77				
	ВСЕГО по смете							83152,62				79,3

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко