

____//
" ____ " _____ 2019 г.

____//
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 28. ЦРЭС, ТП 685,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 98520,16 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт кровли												
1	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,39	71,18 70,98	0,20		28,04 27,96	0,08		9,1	3,55
		Накладные расходы от ФОТ(27,96 руб.)						23,21				
		Сметная прибыль от ФОТ(27,96 руб.)						18,17				
		Всего с НР и СП						69,42				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2	0,72	153,59	41,43		111,69	30,12		14,38	10,35
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			112,16			81,57				
		Накладные расходы от ФОТ(81,57 руб.)						89,73				
		Сметная прибыль от ФОТ(81,57 руб.)						57,10				
		Всего с НР и СП						258,52				
3	ФЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2	0,72	462,33	190,48	36,67	396,5	173,15	26,67	27,22	19,6
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			235,18	21,86		196,68	19,88			
		Накладные расходы от ФОТ(216,56 руб.)						259,87				
		Сметная прибыль от ФОТ(216,56 руб.)						119,65				
		Всего с НР и СП						776,02				
4	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный цементный марки: 100	м3	1,1016	519,80		519,80	578,34		578,34		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
5	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2	0,72	117,1	2,63	90,00	88,29	2,38	65,45	2,8	2,02
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			24,47	0,46		20,46	0,41			
		Накладные расходы от ФОТ(20,87 руб.)						25,04				
		Сметная прибыль от ФОТ(20,87 руб.)						11,53				
		Всего с НР и СП						124,86				
6	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2	0,72	341,78	24,47	182,33	267,72	22,25	132,58	14,36	10,34
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			134,98	3,75		112,89	3,41			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(116,3 руб.)						139,56				
		Сметная прибыль от ФОТ(116,3 руб.)						64,26				
		Всего с НР и СП						471,54				
7	ФССЦ-12.1.02.08-0092	Линокрот: ТКП гранулят коричневый, основа стеклоткань (для верхнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	82,08	21,50		21,50	1 782,37		1 782,37		
8	ФССЦ-12.1.02.08-0096	Линокрот: ТПП, основа стеклоткань (для нижнего слоя) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	83,52	19,78		19,78	1 668,55		1 668,55		
9	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,16	9874,22 961,76	21,88 3,51	8 890,58	1619,88 178,73	4,42 0,71	1 436,73	112,75	18,04
		Накладные расходы от ФОТ(179,44 руб.)						215,33				
		Сметная прибыль от ФОТ(179,44 руб.)						99,14				
		Всего с НР и СП						1 934,35				
Итого по разделу 1 Ремонт кровли								57 632,75				71,4
Раздел 2. Ремонт отмостки												
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,2	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	1566,65 206,94	480,88 47,2	878,83	126,63	25,33
		Накладные расходы от ФОТ(254,14 руб.)						198,23				
		Сметная прибыль от ФОТ(254,14 руб.)						127,07				
		Всего с НР и СП						1 891,95				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2	198,73		198,73	401,43		401,43		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1	736,78		736,78	744,15		744,15		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0468	42,98	42,98		2,03	2,03			
		<i>Всего с НР и СП</i>						2,03				
Итого по разделу 2 Ремонт отмотки								22 857,57				25,33
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								9058,24	668,19	7638,7		89,23
								751,35	66,06			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								9255,63	715,31	7715,09		96,73
								825,23	71,60			
В том числе, справочно:												
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 3, 5-6, 9)								105,74	40,04			7,5
								65,70	4,83			
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 9-13)								91,65	7,08	76,39		
								8,17	0,71			
Накладные расходы								950,96				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 254,14) (Поз. 10-11)								198,23				
83% ФОТ (от 27,96) (Поз. 1)								23,21				
110% ФОТ (от 81,57) (Поз. 2)								89,73				
120% ФОТ (от 533,16) (Поз. 3, 5-6, 9)								639,79				
Сметная прибыль								496,91				

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
В том числе, справочно:												
	50% ФОТ (от 254,14) (Поз. 10-11)							127,07				
	65% ФОТ (от 27,96) (Поз. 1)							18,17				
	65%*0,85 ФОТ (от 533,16) (Поз. 3, 5-6, 9)							294,57				
	70% ФОТ (от 81,57) (Поз. 2)							57,1				
Итого по смете:												
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							69,42				3,55
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							258,52				10,35
	Кровли							7335,99				57,5
	Прочие ремонтно-строительные работы							2293,39				25,33
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве							744,15				
	Погрузо-разгрузочные работы							2,03				
	Итого							10703,5				96,73
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							80490,32				96,73
Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы							7715,09				
	Машины и механизмы							715,31				
	ФОТ							896,83				
	Накладные расходы							950,96				
	Сметная прибыль							496,91				
	Непредвиденные затраты 2%							1609,81				
	Итого с непредвиденными							82100,13				
	НДС 20%							16420,03				
	ВСЕГО по смете							98520,16				96,73

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР



И/Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР



И/С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



И/П.Г. Соляниченко