

____ //
" ____ " 2019 г.

____ //
" ____ " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 3. ВРЭС ПС Володаровка,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 287089,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фундаментов опор												
1	ФЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,128	2150,87 811,48	38,71 4,83	1 300,68	320,42 144,77	7,5 0,95	168,15	95,92	12,28
		Накладные расходы от ФОТ(145,72 руб.)						153,01				
		Сметная прибыль от ФОТ(145,72 руб.)						80,51				
		Всего с НР и СП						553,94				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,0128	10191,97 2864,62	3358,98 360,1	3 968,37	167,55 51,12	65,13 6,99	51,30	323,32	4,14
		Накладные расходы от ФОТ(58,11 руб.)						61,02				
		Сметная прибыль от ФОТ(58,11 руб.)						32,11				
		Всего с НР и СП						260,68				
3	ФССЦ-08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,08448	5 650,00		5 650,00	482,08		482,08		
4	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,2992	708,21		708,21	929,31		929,31		
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов опор								16 739,44				22,66
Раздел 2. Ремонт наружных стен и заделка трещины здания ПС												
5	ФЕРр61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,85	4871,17 2589,21	2,31	2 279,65	9970,52 5748,05	5,12	4 217,35	285,47	528,12
		Накладные расходы от ФОТ(5748,05 руб.)						4 540,96				
		Сметная прибыль от ФОТ(5748,05 руб.)						2 874,03				
		Всего с НР и СП						17 385,51				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,85	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	1205,76 969,11	12,9 2,28	223,75	43,5	80,48
		Накладные расходы от ФОТ(971,39 руб.)						1 185,10				
		Сметная прибыль от ФОТ(971,39 руб.)						660,55				
		Всего с НР и СП						3 051,41				
6	ФЕРр61-20-2	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с лестниц 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,07	5893,46 3613,81		2 279,65	463,13 303,56		159,57	389	27,23
		Накладные расходы от ФОТ(303,56 руб.)						239,81				
		Сметная прибыль от ФОТ(303,56 руб.)						151,78				
		Всего с НР и СП						854,72				
15	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м	0,5	24,33 24,31		0,02	14,6 14,59		0,01	2,71	1,36
		Накладные расходы от ФОТ(14,59 руб.)						12,55				
		Сметная прибыль от ФОТ(14,59 руб.)						10,21				
		Всего с НР и СП						37,36				
16	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,01	424,88		424,88	4,25		4,25		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
8	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	18,6226	42,98	42,98		960,48	960,48			
		<i>Всего с НР и СП</i>						960,48				
Итого по разделу 2 Ремонт наружных стен и заделка трещины здания ПС								167 648,85				779,12
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								12969,56	861,12	6217,43		653,61
								5891,01	6,73			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								14518,11	1051,13	6235,78		801,78
								7231,20	10,21			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 3-4, 1-2, 7)								27,28	0,56	18,36		
								8,36	0,07			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 5-7, 15-16, 8)								1352,20	172,34			130,722
								1179,87	1,36			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 7)								169,07	17,11			17,442
								151,96	2,04			
Накладные расходы								6192,43				
В том числе, справочно:												
79% ФОТ (от 6051,61) (Поз. 5-6)								4780,77				
86% ФОТ (от 14,59) (Поз. 15-16)								12,55				
105% ФОТ (от 203,82) (Поз. 1-2)								214,01				
122% ФОТ (от 971,39) (Поз. 7)								1185,1				
Сметная прибыль								3809,18				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 6051,61) (Поз. 5-6)								3025,81				
65%*0,85 ФОТ (от 203,82) (Поз. 1-2)								112,61				
70% ФОТ (от 14,59) (Поз. 15-16)								10,21				
80%*0,85 ФОТ (от 971,39) (Поз. 7)								660,55				
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								2225,99				22,66	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)								18240,23				666,42	
Конструкции из кирпича и блоков								3051,41				111,07	
Стены (ремонтно-строительные)								41,61				1,63	
Погрузо-разгрузочные работы								960,48					
Итого								24519,72				801,78	
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								184388,29				801,78	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								6235,78					
Машины и механизмы								1051,13					
ФОТ								7241,41					
Накладные расходы								6192,43					
Сметная прибыль								3809,18					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								50161,88					
Итого								234550,17					
Непредвиденные затраты 2%								4691					
Итого с непредвиденными								239241,17					
НДС 20%								47848,23					
ВСЕГО по смете								287089,4				801,78	

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



/И.Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



/И.С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



/И.Л.Г. Соляниченко