

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 4. ГРЭС, ПС Первомайская,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3375464,05 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт порталов												
1	ФЕР46-02-009-04 прим.	Отбивка бетона с поверхностей: столбов, колонн 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	3	262,39 262,39			954,05 954,05			33,64	100,92
		Накладные расходы от ФОТ(954,05 руб.)						1 049,46				
		Сметная прибыль от ФОТ(954,05 руб.)						667,84				
		Всего с НР и СП						2 671,35				
2	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	300	7,68 7,68			3211,32 3211,32			0,9	270

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(3211,32 руб.)						2 890,19				
		Сметная прибыль от ФОТ(3211,32 руб.)						1 926,79				
		Всего с НР и СП						8 028,30				
3	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,003	1201,2			5,03			154	0,46
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			1201,2			5,03				
		Накладные расходы от ФОТ(5,03 руб.)						4,02				
		Сметная прибыль от ФОТ(5,03 руб.)						1,91				
		Всего с НР и СП						10,96				
4	ФЕР46-01-001-02	Усиление монолитными железобетонными обоймами: колонн	м3	3,84	2477,97	123,13	1 565,13	10318,62	573,06	6 070,19	96,66	371,17
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			789,71	21,89		3675,37	101,88			
		Накладные расходы от ФОТ(3777,25 руб.)						4 154,98				
		Сметная прибыль от ФОТ(3777,25 руб.)						2 644,08				
		Всего с НР и СП						17 117,68				
5	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2	м3	3,917	708,21		708,21	2 801,80		2 801,80		
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
48	ФЕР06-01-015-10 ПРИМ	Армирование колонн	т	0,1728	429,97	32,38	285,60	85,3	8,49	49,84	12,64	2,18
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			111,99	4,71		26,97	1,23			
		Накладные расходы от ФОТ(28,2 руб.)						29,61				
		Сметная прибыль от ФОТ(28,2 руб.)						15,51				
		Всего с НР и СП						130,42				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
6	ФССЦ-08.1.02.17-0081	Сетка сварная из арматурной проволоки диаметром: 3,0 мм, без покрытия, 50х50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	48	20,29		20,29	983,66		983,66		
49	ФЕРм38-01-002-04 ПРИМ	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,42	520,17 298,22	179,79 12,55	42,16	306,85 174,57	114,4 7,98	17,88	31	13,02
		Накладные расходы от ФОТ(182,55 руб.)						120,48				
		Всего с НР и СП						427,33				
7	ФЕР46-01-007-01 прим.	Усиление железобетонных колонн стальными обоймами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,42	1052,69 433,84	443,96 45,79	174,89	521,02 220,84	225,98 23,3	74,20	46,7	19,61
		Накладные расходы от ФОТ(244,14 руб.)						268,55				
		Сметная прибыль от ФОТ(244,14 руб.)						170,90				
		Всего с НР и СП						960,47				
8	ФССЦ-08.3.08.02-0063	Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс5, размером 40х40х4 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,32	5 995,55		5 995,55	1 937,77		1 937,77		
9	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,1	6 100,00		6 100,00	616,10		616,10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ТЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1372	270,74 <u>51,98</u>	10,32 <u>0,09</u>	208,44	40,98 <u>9,94</u>	2,15 <u>0,01</u>	28,89	5,31	0,73
		Накладные расходы от ФОТ(9,95 руб.)						8,96				
		Сметная прибыль от ФОТ(9,95 руб.)						5,97				
		Всего с НР и СП						55,91				
11	ТЕР13-03-004-26	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1372	331,59 <u>31,94</u>	6,71 <u>0,09</u>	292,94	48,09 <u>6,1</u>	1,4 <u>0,01</u>	40,59	3,83	0,53
		Накладные расходы от ФОТ(6,11 руб.)						5,50				
		Сметная прибыль от ФОТ(6,11 руб.)						3,67				
		Всего с НР и СП						57,26				
12	ФЕРр61-18-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с лестниц по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52 2 672,93 = 3 812,33 - 2,2 x 517,91	100 м2	3	2672,93 <u>2672,08</u>		0,85	9718,26 <u>9715,68</u>		2,58	287,63	862,89
		Накладные расходы от ФОТ(9715,68 руб.)						7 675,39				
		Сметная прибыль от ФОТ(9715,68 руб.)						4 857,84				
		Всего с НР и СП						22 251,49				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
13	Прайс-лист	Универсальный ремонтный состав РЕНДЕР 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	1188	3,53		3,53	4 235,58		4 235,58		
14	ФЕР46-04-001-04	Разборка: кирпичных стен 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,3	113,91 73,01	40,90		41,41 26,54	14,87		8,24	2,47
		Накладные расходы от ФОТ(26,54 руб.)						29,19				
		Сметная прибыль от ФОТ(26,54 руб.)						18,58				
		Всего с НР и СП						89,18				
15	ФЕР23-03-001-03	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м3	0,0226	9188,08 1257,92	2439,57 311,91	5 490,59	248,49 39,62	83,53 10,68	125,34	138,69	3,13
		Накладные расходы от ФОТ(50,3 руб.)						65,39				
		Сметная прибыль от ФОТ(50,3 руб.)						38,23				
		Всего с НР и СП						352,11				
16	ФССЦ-05.1.01.09-0002	Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром: 1000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	0,9	589,56		589,56	535,91		535,91		
17	ФЕР33-01-007-02	Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	3	158,15 9,91	148,24 12,41		715,19 41,45	673,74 56,4		1,03	3,09
		Накладные расходы от ФОТ(97,85 руб.)						102,74				
		Сметная прибыль от ФОТ(97,85 руб.)						49,90				
		Всего с НР и СП						867,83				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
18	ФЕР33-02-007-20 прим.	Демонтаж сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м (Коэффициент на демонтаж 0,8 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	36453,08 8578,44	27874,64 3087,83		2709,33 597,83	2111,5 233,9		912,6	45,63
		Накладные расходы от ФОТ(831,73 руб.)						873,32				
		Сметная прибыль от ФОТ(831,73 руб.)						424,18				
		Всего с НР и СП						4 006,83				
19	ФЕР33-02-007-20	Установка сборных железобетонных: прожекторных мачт высотой стоек до 25 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52 49 480,82 = 418 120,72 - 101 х 3 649,90	100 м3 сборных железобетонных конструкций	0,05	49480,82 10723,05	34843,3 3859,79	3 914,47	3584,35 747,28	2639,39 292,38	197,68	1140,75	57,04
		Накладные расходы от ФОТ(1039,66 руб.)						1 091,64				
		Сметная прибыль от ФОТ(1039,66 руб.)						530,23				
		Всего с НР и СП						5 206,22				
42	ФССЦ-05.1.02.07-0054 ПРИМ	Стойка железобетонная: центрифугированная 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	5,05	11 001,21		11 001,21	56 111,67		56 111,67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,5	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	977,64 785,77	10,45 1,85	181,42	43,5	65,25
		Накладные расходы от ФОТ(787,62 руб.)						960,90				
		Сметная прибыль от ФОТ(787,62 руб.)						535,58				
		Всего с НР и СП						2 474,12				
41	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	14,52	42,98	42,98		756,37	756,37			
		Всего с НР и СП						756,37				
Итого по разделу 1 Ремонт порталов								997 801,28				2264,73
Раздел 2. Замена окон и входной двери здания ОПУ												
21	ФЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,6843	1767,24 1525,29	241,95 104,49		1465,69 1265,04	200,65 86,66		188,54	129,02
		Накладные расходы от ФОТ(1351,7 руб.)						1 486,87				
		Сметная прибыль от ФОТ(1351,7 руб.)						946,19				
		Всего с НР и СП						3 898,75				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
24	ФЕР10-01-034-04	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 одностворчатых 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,6843	11367,25 1410,02	255,21 50,32	9 702,02	8314,93 1344,86	264,59 52,15	6 705,48	161,33	110,4
		Накладные расходы от ФОТ(1397,01 руб.)						1 648,47				
		Сметная прибыль от ФОТ(1397,01 руб.)						754,39				
		Всего с НР и СП						10 717,79				
25	ФССЦ-11.3.02.04-0036	Блок оконный пластиковый: трехстворчатый, с поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2,5 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м2	68,43	2 674,93		2 674,93	184 875,91		184 875,91		
26	ФЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м	0,4622	4184,06 180,75	11,11 2,28	3 992,20	1987,88 116,45	7,79 1,59	1 863,64	21,19	9,79
		Накладные расходы от ФОТ(118,04 руб.)						139,29				
		Сметная прибыль от ФОТ(118,04 руб.)						63,74				
		Всего с НР и СП						2 190,91				
27	ФССЦ-11.3.03.01-0003	Доски подоконные ПВХ, шириной: 200 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	46,22	25,93		25,93	1 210,46		1 210,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
28	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2	0,4562	9874,22	21,88	8 890,58	4723,12	15,13	4 096,45	112,75	51,44
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			961,76	3,51		611,54	2,43			
		Накладные расходы от ФОТ(613,97 руб.)						736,76				
		Сметная прибыль от ФОТ(613,97 руб.)						337,68				
		Всего с НР и СП						5 797,56				
29	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0336	1082,58	241,95		44,08	9,84		103,91	3,49
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			840,63	104,49		34,24	4,26			
		Накладные расходы от ФОТ(38,5 руб.)						42,35				
		Сметная прибыль от ФОТ(38,5 руб.)						26,95				
		Всего с НР и СП						113,38				
30	ФЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0336	288,06			11,74			36,28	1,22
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			288,06			11,74				
		Накладные расходы от ФОТ(11,74 руб.)						9,63				
		Сметная прибыль от ФОТ(11,74 руб.)						7,28				
		Всего с НР и СП						28,65				
43	ФЕР09-04-013-02	Установка противопожарных дверей: двупольных глухих	м2	3,36	87,14	7,22	51,95	319,6	29,4	176,30	2,78	9,34
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52			27,97	0,23		113,9	0,94			
		Накладные расходы от ФОТ(114,84 руб.)						103,36				
		Сметная прибыль от ФОТ(114,84 руб.)						82,68				
		Всего с НР и СП						505,64				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
32	ФССЦ-01.7.04.07-0031	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание: двупольных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	компл.	1	240,79		240,79	243,20		243,20		
33	ФССЦ-07.1.01.01-0009	Дверь противопожарная металлическая: двупольная ДПМ-02/60, размером 1600x2100 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	шт	1	5 954,52		5 954,52	6 014,07		6 014,07		
34	ФЕР15-02-019-05	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,2731	739,34 713,71	23,82 14,51	1,81	282,03 271,66	9,88 6	0,49	83,67	22,85
		Накладные расходы от ФОТ(277,66 руб.)						291,54				
		Сметная прибыль от ФОТ(277,66 руб.)						130,50				
		Всего с НР и СП						704,07				
44	ФССЦ-14.5.11.06-0006	Шпатлевка: Ветонит V, цвет белый 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,3359	10 156,02		10 156,02	3 445,52		3 445,52		
45	ФССЦ-14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный ЛАЭС "Грунтовка глубокого проникновения" 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	кг	3,277	21,77		21,77	72,05		72,05		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
46	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,0396	42,98	42,98		2,06	2,06			
		<i>Всего с НР и СП</i>						2,06				
Итого по разделу 2 Замена окон и входной двери здания ОПУ								1 653 046,10				440,06
Раздел 3. Ремонт фасада и ремонт отмостки здание ОПУ												
35	ФЕРп61-13-3	Ремонт штукатурки рустованных фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 40 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,734	4871,17 2589,21	2,31	2 279,65	3995,43 2303,38	2,06	1 689,99	285,47	209,54
		<i>Накладные расходы от ФОТ(2303,38 руб.)</i>						1 819,67				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(2303,38 руб.)</i>						1 151,69				
		<i>Всего с НР и СП</i>						6 966,79				
36	ФЕРп69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,3701	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	3153,65 459,53	1067,84 104,8	1 626,28	126,63	46,87
		<i>Накладные расходы от ФОТ(564,33 руб.)</i>						440,18				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(564,33 руб.)</i>						282,17				
		<i>Всего с НР и СП</i>						3 876,00				
47	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	3,701	198,73		198,73	742,86		742,86		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
38	ФССЦ-04.3.02.04-0151	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F100, W2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,851	708,21		708,21	1 324,01		1 324,01		
39	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	14,52	42,98	42,98		756,37	756,37			
		<i>Всего с НР и СП</i>						756,37				
40	ФССЦпг-03-21-01-060	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 60 км 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	14,52	31,10	31,10		547,31	547,31			
		<i>Всего с НР и СП</i>						547,31				
Итого по разделу 3 Ремонт фасада и ремонт отмостки здание ОПУ								106 884,32				307,69
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								313849,47	7376,03	285245,35		2412,08
								21228,09	705,56			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								324996,76	10128,29	288097,78		3012,49
								26770,69	988,48			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29, 2, 10-11, 3, 5, 38, 48, 12, 35, 13, 44-45, 34, 16, 15, 42, 17-20, 41, 46, 39, 25, 27, 32-33, 24, 26, 28, 30, 43, 36, 47, 40, 49)								3138,50	73,76	2852,45		
								212,28	7,06			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29, 2, 10-11, 3, 48, 12, 35, 34, 15, 17-20, 41, 46, 39, 24, 26, 28, 30, 43, 36, 40, 49)								5778,05 4288,08	1489,96 142,52			482,416
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 10-11, 3, 48, 34, 15, 17-20, 24, 26, 28, 49)								2230,74 1042,22	1188,49 133,32			117,9975
Накладные расходы								26048,45				
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 182,55) (Поз. 49)								120,48				
78% ФОТ (от 564,33) (Поз. 36)								440,18				
79% ФОТ (от 12019,07) (Поз. 12, 35)								9495,07				
80% ФОТ (от 5,03) (Поз. 3)								4,02				
82% ФОТ (от 11,74) (Поз. 30)								9,63				
90% ФОТ (от 3342,23) (Поз. 2, 10-11, 43)								3008,01				
105% ФОТ (от 2275,11) (Поз. 48, 34, 17-19)								2388,86				
110% ФОТ (от 6392,19) (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29)								7031,41				
118% ФОТ (от 1515,03) (Поз. 24, 26)								1787,74				
120% ФОТ (от 613,97) (Поз. 28)								736,76				
122% ФОТ (от 787,62) (Поз. 20)								960,9				
130% ФОТ (от 50,3) (Поз. 15)								65,39				
Сметная прибыль								15674,48				
В том числе, справочно:												
38% = 45%*0,85 ФОТ (от 5,03) (Поз. 3)								1,91				
50% ФОТ (от 12583,4) (Поз. 12, 35-36)								6291,71				
47% = 55%*0,85 ФОТ (от 277,66) (Поз. 34)								130,5				
51% = 60%*0,85 ФОТ (от 1969,25) (Поз. 17-19)								1004,32				
62% ФОТ (от 11,74) (Поз. 30)								7,28				
54% = 63%*0,85 ФОТ (от 1515,03) (Поз. 24, 26)								818,12				
55% = 65%*0,85 ФОТ (от 642,17) (Поз. 48, 28)								353,19				
70% ФОТ (от 6392,19) (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29)								4474,53				
60% = 70%*0,85 ФОТ (от 3227,39) (Поз. 2, 10-11)								1936,43				
68% = 80%*0,85 ФОТ (от 787,62) (Поз. 20)								535,58				
72% = 85%*0,85 ФОТ (от 114,84) (Поз. 43)								82,68				
76% = 89%*0,85 ФОТ (от 50,3) (Поз. 15)								38,23				
Итоги по смете:												
Итоги по Строительным работам												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								28388,36				752,02

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
								3876				56,24	
	Прочие ремонтно-строительные работы							742,86					
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)												
								547,31					
	Перевозка грузов автотранспортом							366292,36				2994,53	
	Итого							2754518,55				2994,53	
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"												
	Итоги по Монтажным работам							427,33				17,96	
	Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)												
								427,33				17,96	
	Итого							3213,52				17,96	
	Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"							2757732,07				3012,49	
	Итого												
	Справочно, в базисных ценах:												
	Материалы							288097,78					
	Машины и механизмы							10128,29					
	ФОТ							27759,17					
	Накладные расходы							26048,45					
	Сметная прибыль							15674,48					
	Непредвиденные затраты 2%							55154,64					
	Итого с непредвиденными							2812886,71					
	НДС 20%							562577,34					
	ВСЕГО по смете							3375464,05				3012,49	

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко