

____//
" ____ " _____ 2019 г.

____//
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 5. ГРЭС ПС Городская,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 83552,57 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. ПС Городская ремонт полов помещения АБ												
1	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,522	641	45,01		405,54	28,46		69,87	36,47
		_____			595,99	19,44		377,08	12,3			
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(389,38 руб.)						311,50				
		Сметная прибыль от ФОТ(389,38 руб.)						264,78				
		Всего с НР и СП						981,82				
2	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,522	367,66	42,05	8,54	268,44	33,25	4,50	40,65	21,22
		_____			317,07	17,15		230,69	13,56			
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(244,25 руб.)						300,43				
Страница 1 из 4												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(244,25 руб.)						155,71				
		Всего с НР и СП						724,58				
3	ФССЦ- 04.1.02.01-0010	Бетон мелкозернистый, класс: В30 (М400) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,065	665,70		665,70	716,06		716,06		
6	ФЕР11-01-027- 06	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,522	9047,81 1046,88	142,03 53,61	7 858,90	5017,38 761,67	112,33 42,39	4 143,38	119,78	62,53
		Накладные расходы от ФОТ(804,06 руб.)						988,99				
		Сметная прибыль от ФОТ(804,06 руб.)						512,59				
		Всего с НР и СП						6 518,96				
7	ФССЦпг-01-01- 01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,61	42,98	42,98		135,96	135,96			
		Всего с НР и СП						135,96				
Итого по разделу 1 ПС Городская ремонт полов помещения АБ								68 261,90				159,34
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								6070,63	231,76	4815,78		120,22
								1023,09	47,08			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								6543,38	310,00	4863,94		159,34
								1369,44	68,25			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1, 3, 2, 6-7)								60,71	2,32	48,16		
								10,23	0,47			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 1-2, 6-7)								253,48 206,67	46,81 9,51			24,044
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 6)								158,56 129,44	29,12 11,19			15,075
Накладные расходы								1600,92				
В том числе, справочно:												
80% ФОТ (от 389,38) (Поз. 1)								311,5				
123% ФОТ (от 1048,31) (Поз. 2, 6)								1289,42				
Сметная прибыль								933,08				
В том числе, справочно:												
68% ФОТ (от 389,38) (Поз. 1)								264,78				
75%*0,85 ФОТ (от 1048,31) (Поз. 2, 6)								668,3				
Итого по смете:												
Полы (ремонтно-строительные)								981,82				43,76
Полы								7959,6				115,58
Погрузо-разгрузочные работы								135,96				
Итого								9077,38				159,34
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								68261,9				159,34
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								4863,94				
Машины и механизмы								310				
ФОТ								1437,69				
Накладные расходы								1600,92				
Сметная прибыль								933,08				
Непредвиденные затраты 2%								1365,24				
Итого с непредвиденными								69627,14				
НДС 20%								13925,43				
ВСЕГО по смете								83552,57				159,34

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР




//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко