

____ //
" ____ " 2019 г.

____ //
" ____ " 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 6. ЕРЭС ПС Ватажная,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

445321,51 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1												
1	ФЕРр68-14-2	Разборка бортовых камней: на щебеночном основании	100 м	0,36	1042,74	605,38		379,14	220,12		52,63	18,95
		_____			437,36	64,38		159,02	23,41			
		1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52										
		Накладные расходы от ФОТ(182,43 руб.)						189,73				
		Сметная прибыль от ФОТ(182,43 руб.)						109,46				
		Всего с НР и СП						678,33				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР11-01-002-04 прим.	Демонтаж щебеночного балласта из маслоприемного устройства (Коэффициент на демонтаж 0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	20	41,53 16,53	25,01 2,77		1015,25 384	631,25 69,94		1,865	37,3
		Накладные расходы от ФОТ(453,94 руб.)						558,35				
		Сметная прибыль от ФОТ(453,94 руб.)						289,39				
		Всего с НР и СП						1 862,99				
3	ФЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,022	1201,2 1201,2			30,69 30,69			154	3,39
		Накладные расходы от ФОТ(30,69 руб.)						24,55				
		Сметная прибыль от ФОТ(30,69 руб.)						11,74				
		Всего с НР и СП						66,98				
4	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2	83,43 33,05	50,01 5,54	0,37	203,8 76,77	126,28 13,99	0,75	3,73	7,46
		Накладные расходы от ФОТ(90,76 руб.)						111,63				
		Сметная прибыль от ФОТ(90,76 руб.)						57,86				
		Всего с НР и СП						373,29				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2,6	198,73		198,73	521,87		521,87		
6	ФЕР06-01-001-22	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,0432	11649,72 3951,91	3684,73 409,17	4 013,08	574,35 198,29	200,96 22,33	175,10	446,04	19,27
		Накладные расходы от ФОТ(220,62 руб.)						231,65				
		Сметная прибыль от ФОТ(220,62 руб.)						121,89				
		Всего с НР и СП						927,89				
7	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	4,3848	736,78		736,78	3 262,94		3 262,94		
8	ФССЦ-08.4.03.03-0032	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,28512	7 997,23		7 997,23	2 302,97		2 302,97		
9	ФЕР11-01-002-04	Устройство подстилающих слоев: щебеночных 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	5,4	83,43 33,05	50,01 5,54	0,37	550,26 207,29	340,94 37,78	2,03	3,73	20,14
		Накладные расходы от ФОТ(245,07 руб.)						301,44				
		Сметная прибыль от ФОТ(245,07 руб.)						156,23				
		Всего с НР и СП						1 007,93				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
10	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	7,02	198,73		198,73	1 409,03		1 409,03		
11	ФЕР06-01-013-01	Устройство подливки толщиной 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,81	600,32 410,65	13,47 1,66	176,20	544,27 386,35	13,78 1,69	144,14	45,78	37,08
		Накладные расходы от ФОТ(388,04 руб.)						407,44				
		Сметная прибыль от ФОТ(388,04 руб.)						214,39				
		Всего с НР и СП						1 166,10				
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	1,6524	736,78		736,78	1 229,63		1 229,63		
13	ФЕР06-01-013-02	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01 (на 80мм) (На увеличение толщины на 80мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8)) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,81	1344,08 938,64	49,12 6,16	356,32	1224,83 883,09	50,24 6,3	291,50	104,64	84,76
		Накладные расходы от ФОТ(889,39 руб.)						933,86				
		Сметная прибыль от ФОТ(889,39 руб.)						491,39				
		Всего с НР и СП						2 650,08				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	6,6096	736,78		736,78	4 918,52		4 918,52		
15	ФЕР27-04-001-04	Устройство щебеночного балласта в маслоприемном устройстве 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,2	3551,63 195,7	3338,85 278,65	17,08	891,97 45,46	843,06 70,36	3,45	24,19	4,84
		Накладные расходы от ФОТ(115,82 руб.)						164,46				
		Сметная прибыль от ФОТ(115,82 руб.)						93,52				
		Всего с НР и СП						1 149,95				
23	ФССЦ-02.2.05.06-0003	Щебень из гранита фракции: свыше 20-40 мм (фракция 40-70 мм) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	32	247,68		247,68	8 005,02		8 005,02		
Итого по разделу 1 Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1								237 131,62				265,34
Раздел 2. Ремонт и усиление стоек порталов												
18	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,2	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	4206,81 2823,42	1,40	1 381,99	250,76	300,91
		Накладные расходы от ФОТ(2823,42 руб.)						2 230,50				
		Сметная прибыль от ФОТ(2823,42 руб.)						1 411,71				
		Всего с НР и СП						7 849,02				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
19	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,2	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	675,96 523,85	6,98 1,23	145,13	43,5	52,2
		Накладные расходы от ФОТ(525,08 руб.)						640,60				
		Сметная прибыль от ФОТ(525,08 руб.)						357,05				
		Всего с НР и СП						1 673,61				
24	ФЕРм38-01-002-04 ПРИМ	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,07032	520,17 298,22	179,79 12,55	42,16	43,32 24,36	15,96 1,11	3,00	31	2,18
		Накладные расходы от ФОТ(25,47 руб.)						16,81				
		Всего с НР и СП						60,13				
20	ФЕР46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,06032	1052,69 433,84	443,96 45,79	174,89	64,14 26,43	27,05 2,79	10,66	46,7	2,82
		Накладные расходы от ФОТ(29,22 руб.)						32,14				
		Сметная прибыль от ФОТ(29,22 руб.)						20,45				
		Всего с НР и СП						116,73				
21	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,06032	5 763,00		5 763,00	351,10		351,10		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
22	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,01	6 100,00		6 100,00	61,61		61,61		
17	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	30	42,98			1 302,29				
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 302,29				
Итого по разделу 2 Ремонт и усиление стоек порталов								85 836,89				366,27
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								32637,47	2011,99	23980,62		591,3
								5355,46	203,93			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								33769,74	2478,01	24220,42		631,61
								5769,02	250,91			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 1-2, 4, 9, 3, 5, 10, 23, 7-8, 12, 14, 6, 11, 13, 15, 18-22, 17, 24)								326,36	20,12	239,81		
								53,55	2,04			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2, 4, 9, 3, 6, 11, 13, 15, 19, 24)								805,91	445,89			40,293
								360,02	44,94			
Накладные расходы								5843,13				
В том числе, справочно:												
66% ФОТ (от 25,47) (Поз. 24)								16,81				
79% ФОТ (от 2823,42) (Поз. 18)								2230,5				
80% ФОТ (от 30,69) (Поз. 3)								24,55				
104% ФОТ (от 182,43) (Поз. 1)								189,73				
105% ФОТ (от 1498,04) (Поз. 6, 11, 13)								1572,94				
110% ФОТ (от 29,22) (Поз. 20-22)								32,14				
122% ФОТ (от 525,08) (Поз. 19)								640,6				
123% ФОТ (от 789,76) (Поз. 2, 4, 9)								971,4				
142% ФОТ (от 115,82) (Поз. 15)								164,46				
Сметная прибыль								3335,07				
В том числе, справочно:												
45%*0,85 ФОТ (от 30,69) (Поз. 3)								11,74				
50% ФОТ (от 2823,42) (Поз. 18)								1411,71				
60% ФОТ (от 182,43) (Поз. 1)								109,46				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	ФОТ							6019,93				
	Накладные расходы							5843,13				
	Сметная прибыль							3335,07				
	Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500							40856,25				
	Итого							363824,76				
	Непредвиденные затраты 2%							7276,5				
	Итого с непредвиденными							371101,26				
	НДС 20%							74220,25				
	ВСЕГО по смете							445321,51				631,61

Составил:

Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев


Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Ващенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко