

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 7. ИРЭС ПС Икряное,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

571591,72 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Усиление стен стальными тязами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания ПС												
16	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,4	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	912,47 733,39	9,75 1,71	169,33	43,5	60,9
		Накладные расходы от ФОТ(735,1 руб.)						896,82				
		Сметная прибыль от ФОТ(735,1 руб.)						499,87				
		Всего с НР и СП						2 309,16				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
1	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	1	9099,61 <u>1753,32</u>	100,45 <u>12,58</u>	7 245,84	9565,07 <u>2125,02</u>	121,74 <u>15,25</u>	7 318,31	202,93	202,93
		Накладные расходы от ФОТ(2140,27 руб.)						2 354,30				
		Сметная прибыль от ФОТ(2140,27 руб.)						1 498,19				
		Всего с НР и СП						13 417,56				
2	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м	3,5	24,33 <u>24,31</u>		0,02	103,2 <u>103,13</u>		0,07	2,71	9,49
		Накладные расходы от ФОТ(103,13 руб.)						88,69				
		Сметная прибыль от ФОТ(103,13 руб.)						72,19				
		Всего с НР и СП						264,08				
3	ФСЦЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,07	424,88		424,88	30,04		30,04		
4	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,3	3117,5 <u>3004,07</u>	111,99 <u>13,5</u>	1,44	1133,44 <u>1092,28</u>	40,73 <u>4,91</u>	0,43	361,5	108,45
		Накладные расходы от ФОТ(1097,19 руб.)						943,58				
		Сметная прибыль от ФОТ(1097,19 руб.)						768,03				
		Всего с НР и СП						2 845,05				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ФССЦ-04.3.01.12-0007	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 200 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,72	602,17		602,17	437,90		437,90		
6	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1000 шт	1,56	2 420,00		2 420,00	3 812,95		3 812,95		
7	ФЕРр68-18-1 прим	Заделка швов цементным раствором в полах 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м	15	1,23 1,23			22,36 22,36			0,16	2,4
		Накладные расходы от ФОТ(22,36 руб.)						23,25				
		Сметная прибыль от ФОТ(22,36 руб.)						13,42				
		Всего с НР и СП						59,03				
8	ФССЦ-04.3.01.09-0012	Раствор готовый кладочный цементный марки: 50 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,15	485,90		485,90	73,62		73,62		
9	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,4	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	11929,54 1738,27	4039,42 396,46	6 151,85	126,63	177,28
		Накладные расходы от ФОТ(2134,73 руб.)						1 665,09				
		Сметная прибыль от ФОТ(2134,73 руб.)						1 067,37				
		Всего с НР и СП						14 662,00				
10	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффицент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	14	198,73		198,73	2 810,04		2 810,04		

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
11	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	7	736,78		736,78	5 209,03		5 209,03		
14	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	7,44	42,98	42,98		387,56	387,56			
		<i>Всего с НР и СП</i>						387,56				
Итого по разделу 1 Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания ПС								348 311,44				684,71
Раздел 2. Ремонт шиферной кровли												
12	ФЕРп58-6-1	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,8	2683,2 692,64	228,7 30,84	1 761,86	5213,06 1511,06	498,94 67,28	3 203,06	81,2	146,16
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1578,34 руб.)</i>						1 310,02				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1578,34 руб.)</i>						1 025,92				
		<i>Всего с НР и СП</i>						7 549,00				
13	ФССЦ-08.3.05.05-0031	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,072	8 900,00		8 900,00	647,21		647,21		
15	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	2,646	42,98	42,98		137,84	137,84			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Всего с НР и СП						137,84				
Итого по разделу 2 Ремонт шиферной кровли								62 672,06				175,39
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								39851,88	4318,50	29568,15		707,61
								5965,23	400,38			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								42425,33	5235,99	29863,84		860,1
								7325,50	485,61			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 16, 1-11, 14-15, 12-13)								398,52	43,19	295,68		
								59,65	4,00			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 16, 1-10, 14-15, 12-13)								2077,32	872,34			141,522
								1204,97	80,88			
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 16)								97,61	1,95			10,962
								95,66	0,34			
Накладные расходы								7281,75				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 2134,73) (Поз. 9-10)								1665,09				
83% ФОТ (от 1578,34) (Поз. 12-13)								1310,02				
86% ФОТ (от 1200,31) (Поз. 2-6)								1032,27				
104% ФОТ (от 22,36) (Поз. 7-8)								23,25				
110% ФОТ (от 2140,27) (Поз. 1)								2354,3				
122% ФОТ (от 735,1) (Поз. 16)								896,82				
Сметная прибыль								4944,99				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 2134,73) (Поз. 9-10)								1067,37				
60% ФОТ (от 22,36) (Поз. 7-8)								13,42				
65% ФОТ (от 1578,34) (Поз. 12-13)								1025,92				
70% ФОТ (от 3340,58) (Поз. 1-6)								2338,41				
80%*0,85 ФОТ (от 735,1) (Поз. 16)								499,87				
Итого по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								2309,16				84,04
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								13417,56				243,52
Стены (ремонтно-строительные)								7390,01				141,53
Благоустройство (ремонтно-строительные)								132,65				2,88

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								5209,03					
								525,41					
Погрузо-разгрузочные работы								8196,21				175,39	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								54652,07				860,1	
Итого								410983,57				860,1	
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7.52"													
Справочно, в базисных ценах:								29863,84					
Материалы								5235,99					
Машины и механизмы								7811,11					
ФОТ								7281,75					
Накладные расходы								4944,99					
Сметная прибыль								56003,13					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								466986,7					
Итого								9339,73					
Непредвиденные затраты 2%								476326,43					
Итого с непредвиденными								95265,29					
НДС 20%								571591,72				860,1	
ВСЕГО по смете													

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко