

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

_____/_____
" ____ " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 8. ИРЭС База ремонт гаража,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 679822,62 руб.
Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания гаража												
14	ФЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,6	500,19 375,84	4,6 0,81	119,75	1042,81 838,14	11,15 1,96	193,52	43,5	69,6

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(840,1 руб.)						1 024,92				
		Сметная прибыль от ФОТ(840,1 руб.)						571,27				
		Всего с НР и СП						2 639,00				
1	ФЕР46-01-004-03	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	1,3	9099,61 1753,32	100,45 12,58	7 245,84	12434,58 2762,53	158,28 19,81	9 513,77	202,93	263,81
		Накладные расходы от ФОТ(2782,34 руб.)						3 060,57				
		Сметная прибыль от ФОТ(2782,34 руб.)						1 947,64				
		Всего с НР и СП						17 442,79				
2	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	10 м	1,5	24,33 24,31		0,02	44,24 44,2		0,04	2,71	4,07
		Накладные расходы от ФОТ(44,2 руб.)						38,01				
		Сметная прибыль от ФОТ(44,2 руб.)						30,94				
		Всего с НР и СП						113,19				
3	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,03	424,88		424,88	12,88		12,88		
4	ФЕРр53-15-2	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	1,2	3117,5 3004,07	111,99 13,5	1,44	4533,75 4369,12	162,88 19,63	1,75	361,5	433,8

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Накладные расходы от ФОТ(4388,75 руб.)</i>						3 774,33				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(4388,75 руб.)</i>						3 072,13				
		<i>Всего с НР и СП</i>						11 380,21				
5	ФССЦ-04.3.01.12-0007	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 200 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	2,88	602,17		602,17	1 751,59		1 751,59		
6	ФССЦ-06.1.01.05-0001	Кирпич керамический лицевой профильный размером 250x120x65 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1000 шт	6,24	2 420,00		2 420,00	15 251,81		15 251,81		
7	ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 1,0 м2 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 мест	0,1	1106,88 1059,68	46,96	0,24	134,16 128,44	5,70	0,02	124,23	12,42
		<i>Накладные расходы от ФОТ(128,44 руб.)</i>						102,75				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(128,44 руб.)</i>						87,34				
		<i>Всего с НР и СП</i>						324,25				
8	ФССЦ-03.2.02.05-0002	Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий марки: 500 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,0045	614,46		614,46	2,80		2,80		
9	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	0,214	424,88		424,88	91,83		91,83		
10	ФЕРр69-16-2	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,87	7755,72 1024,44	2380,61 233,65	4 350,67	7413,35 1080,2	2510,21 246,37	3 822,94	126,63	110,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОР(1326,57 руб.)						1 034,72				
		Сметная прибыль от ФОР(1326,57 руб.)						663,29				
		Всего с НР и СП						9 111,36				
11	ФССЦ-02.2.05.04-0054	Щебень из гравия для строительных работ марка 1000, фракция 10-20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	8,7	198,73		198,73	1 746,24		1 746,24		
12	ФССЦ-04.3.02.04-0150	Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: В15 (М200), П4, F75, W6, с С-3 и ЛСТ 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	4,35	736,78		736,78	3 237,04		3 237,04		
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	29,908	42,98	42,98		1 557,96	1 557,96			
		Всего с НР и СП						1 557,96				
Итого по разделу 1 Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания гаража								486 265,01				1085,16
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								46426,34	3633,62	35273,48		893,87
								7519,24	237,13			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								49255,01	4406,18	35626,21		1085,16
								9222,62	287,77			
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 14, 1-6, 9, 7-8, 10-13)								464,24	36,34	352,73		
								75,19	2,37			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 14, 1-6, 9, 7-8, 10-11, 13)								2252,88 1518,88	733,99 47,90			178,774
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 14)								111,55 109,32	2,23 0,39			12,528
Накладные расходы								9035,29				
В том числе, справочно:												
78% ФОТ (от 1326,57) (Поз. 10-11)								1034,72				
80% ФОТ (от 128,44) (Поз. 7-8)								102,75				
86% ФОТ (от 4432,94) (Поз. 2-6, 9)								3812,33				
110% ФОТ (от 2782,34) (Поз. 1)								3060,57				
122% ФОТ (от 840,1) (Поз. 14)								1024,92				
Сметная прибыль								6372,6				
В том числе, справочно:												
50% ФОТ (от 1326,57) (Поз. 10-11)								663,29				
68% ФОТ (от 128,44) (Поз. 7-8)								87,34				
70% ФОТ (от 7215,28) (Поз. 1-6, 9)								5050,7				
80%*0,85 ФОТ (от 840,1) (Поз. 14)								571,27				
Итоги по смете:												
Конструкции из кирпича и блоков								2639				96,05
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								17442,79				316,57
Стены (ремонтно-строительные)								28601,47				525,44
Полы (ремонтно-строительные)								327,04				14,9
Прочие ремонтно-строительные работы								10857,6				132,2
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								3237,04				
Погрузо-разгрузочные работы								1557,96				
Итого								64662,9				1085,16
Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"								486265,01				1085,16
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								35626,21				
Машины и механизмы								4406,18				
ФОТ								9510,39				
Накладные расходы								9035,29				
Сметная прибыль								6372,6				
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								69145,63				
Итого								555410,64				

Гранд-СМЕТА											12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11				
								11108,21					
	Непредвиденные затраты 2%							566518,85					
	Итого с непредвиденными							113303,77					
	НДС 20%							679822,62					1085,16
	ВСЕГО по смете												

Составил:


Инженер 1 к СТОиР УР



//Г.С. Мендыгалиев

Проверил:

Ведущий инженер СДО УР



//С.М. Вашенко

Начальник СДО УР



//Л.Г. Соляниченко