

____ //
" ____ " ____ 2019 г.

____ //
" ____ " ____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

на 9. ИРЭС ПС Оранжеви,

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 101083,9 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №135												
1	ФЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,048	2150,87 811,48	38,71 4,83	1 300,68	110,64 45,24	2,35 0,29	63,05	95,92	4,6
		Накладные расходы от ФОТ(45,53 руб.)						47,81				
		Сметная прибыль от ФОТ(45,53 руб.)						25,16				
		Всего с НР и СП						183,61				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ФЕР06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,048	10191,97 2864,62	3358,98 360,1	3 968,37	555,64 159,71	203,55 21,81	192,38	323,32	15,52
		Накладные расходы от ФОТ(181,52 руб.)						190,60				
		Сметная прибыль от ФОТ(181,52 руб.)						100,29				
		Всего с НР и СП						846,53				
3	ФССЦ-08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,3168	5 650,00		5 650,00	1 807,82		1 807,82		
4	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	4,872	490,00		490,00	2 411,15		2 411,15		
Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №135								39 473,23				23,14
Раздел 2. Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №126												
5	ФЕР06-01-012-01	Устройство опалубки (снизу) и поддерживающих ее конструкций для высоких ростверков 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,032	2150,87 811,48	38,71 4,83	1 300,68	73,76 30,16	1,56 0,19	42,04	95,92	3,07
		Накладные расходы от ФОТ(30,35 руб.)						31,87				
		Сметная прибыль от ФОТ(30,35 руб.)						16,77				
		Всего с НР и СП						122,40				
6	ФЕР06-01-001-23	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху более 1000 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м3	0,032	10191,97 2864,62	3358,98 360,1	3 968,37	370,43 106,48	135,7 14,55	128,25	323,32	10,35

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(121,03 руб.)						127,08				
		Сметная прибыль от ФОТ(121,03 руб.)						66,87				
		Всего с НР и СП						564,38				
7	ФССЦ-08.4.03.04-0001	Горячекатаная арматурная сталь класса: А-I, А-II, А-III 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,2112	5 650,00		5 650,00	1 205,21		1 205,21		
8	ФССЦ-04.1.02.01-0006	Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	м3	3,248	490,00		490,00	1 607,44		1 607,44		
Итого по разделу 2 Ремонт фундаментов порталов ВЛ 110кВ №126								26 315,79				15,43
Раздел 3. Ремонт стоек шинного разъединителя ШР ТН 2/110кВ												
9	ФЕРр61-17-1	Ремонт штукатурки наружных столбов, прямоугольных колонн и пилястр с земли и лесов по камню и бетону: цементно-известковым раствором гладких толщиной слоя до 20 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	100 м2	0,1	3470,97 2329,56	1,16	1 140,25	350,57 235,29	0,12	115,16	250,76	25,08
		Накладные расходы от ФОТ(235,29 руб.)						185,88				
		Сметная прибыль от ФОТ(235,29 руб.)						117,65				
		Всего с НР и СП						654,10				
13	ФССЦпг-01-01-01-041	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	1 т груза	0,484	42,98	42,98		21,01	21,01			
		Всего с НР и СП						21,01				
Итого по разделу 3 Ремонт стоек шинного разъединителя ШР ТН 2/110кВ								5 076,83				25,08
Раздел 4. Усиление стоек металлическим каркасом ВЛ 126												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
14	ФЕРм38-01-002-04 ПРИМ	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий, сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА) 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,11	520,17 298,22	179,79 12,55	42,16	67,76 38,1	24,98 1,74	4,68	31	3,41
		Накладные расходы от ФОТ(39,84 руб.)						26,29				
		Всего с НР и СП						94,05				
10	ФЕР46-01-007-01	Усиление железобетонных колонн эстакад стальными обоями 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,1	1052,69 433,84	443,96 45,79	174,89	106,32 43,81	44,84 4,63	17,67	46,7	4,67
		Накладные расходы от ФОТ(48,44 руб.)						53,28				
		Сметная прибыль от ФОТ(48,44 руб.)						33,91				
		Всего с НР и СП						193,51				
11	ФССЦ-08.3.08.02-0022	Сталь угловая: 50х50 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,1	5 763,00		5 763,00	582,06		582,06		
12	ФССЦ-08.3.07.01-0041	Сталь полосовая: 40х4 мм 1 коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52	т	0,01	6 100,00		6 100,00	61,61		61,61		
Итого по разделу 4 Усиление стоек металлическим каркасом ВЛ 126								7 002,93				8,59
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								9117,11 603,23	356,92 35,14	8156,96		66,7
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								9331,44 658,78	434,13 43,21	8238,53		72,24
В том числе, справочно:												
Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01) (Поз. 3, 7, 1-2, 5-6, 4, 8-9, 13, 10-12, 14)								91,17 6,03	3,57 0,35	81,57		

Гранд-СМЕТА													
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 1-2, 5-6, 14)								123,16	73,63			5,5425	
								49,52	7,72				
Накладные расходы								662,79					
В том числе, справочно:													
66% ФОТ (от 39,84) (Поз. 14)								26,29					
79% ФОТ (от 235,29) (Поз. 9)								185,88					
105% ФОТ (от 378,42) (Поз. 1-2, 5-6)								397,34					
110% ФОТ (от 48,44) (Поз. 10-12)								53,28					
								360,64					
Сметная прибыль													
В том числе, справочно:													
50% ФОТ (от 235,29) (Поз. 9)								117,65					
65%*0,85 ФОТ (от 378,42) (Поз. 1-2, 5-6)								209,08					
70% ФОТ (от 48,44) (Поз. 10-12)								33,91					
Итого по смете:													
Итого Строительные работы								77181,37				68,32	
Итого Монтажные работы								707,26				3,92	
Итого								77868,63				72,24	
Справочно, в базисных ценах:													
Материалы								8238,53					
Машины и механизмы								434,13					
ФОТ								701,99					
Накладные расходы								662,79					
Сметная прибыль								360,64					
Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500								4716,25					
Итого								82584,88					
Непредвиденные затраты 2%								1651,7					
Итого с непредвиденными								84236,58					
НДС 20%								16847,32					
ВСЕГО по смете								101083,9				72,24	

Составил:
Инженер 1 к СТОиР УР  //Г.С. Мендыгалиев

Проверил:
Ведущий инженер СДО УР  //С.М. Ващенко

Начальник СДО УР  //Л.Г. Соляниченко