

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "05" _____ 07 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Г-15

(тип ремонта)

(объект ремонта)

Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 30.06.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания и сооружений ПС Г-15 от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Усиление стен и фундамента здания + фасад				
1	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 25 мм	100 отверстий	3,38	ТЕР46-03-002-02
2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий на высоте от опорной площади более 1 м добавляется к расценкам с 46-03-002-01 по 46-03-002-16	100 отверстий	3,38	ТЕР46-03-002-33
3	Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04	ТЕР46-03-017-05
4	Усиление конструктивных элементов стен кирпичных стальными обоями	1 т	2,181	ТЕР46-01-004-02
5	Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	1 т	0,096	ТЕР06-01-015-01
6	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором	100 м	0,87	ТЕРр53-21-14
7	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,54	ТЕР13-03-002-04
8	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2	0,54	ТЕР13-03-004-26
9	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2	0,187	ТЕР15-02-036-01
10	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,148	ТЕР12-01-010-01
Раздел 2. Отмостка				
11	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,1368	ТЕР06-01-001-01
Раздел 3. ком.1+ кор+ раздев.алка				
12	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	4,3	ТЕРр53-14-1
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	1,069	ТЕРр62-7-5
14	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	2,056	ТЕРр61-26-1

1	2	3	4	5
15	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	2,056	ТЕР13-03-001-01
16	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,548	ТЕР15-04-005-02
17	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,508	ТЕР15-04-005-01
18	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,548	ТЕР11-01-011-03
19	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,548	ТЕР13-03-001-01
20	Простая окраска масляными составами : полов	100 м2	0,548	ТЕР15-04-024-03
Раздел 4. Порталы				
21	Очистка поверхности щетками	1 м2	62,6	ТЕР13-06-003-01
22	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную трещина с оголением арматуры 10 мм	1 м3 готового состава	1,87	ТЕР46-08-003-01
23	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,626	ТЕР13-03-001-01
24	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,626	ТЕР46-08-004-02
Раздел 5. Аккумуляторная				
25	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	5,8	ТЕРp53-14-1
26	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,64	ТЕР15-04-024-08

Начальник РСУ

Начальник ГТП



Е.А. Барабаш

В.Н. Солодко