

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "05" _____ 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Г-2

(тип ремонта) (объект ремонта)

Срок ремонта с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания и сооружений ПС Г-2 от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Отмостка				
1	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона	0,072	ТЕР06-01-001-01
Раздел 2. Окна и двери входные и ОПУ				
2	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и воротных	100 м2	0,0474	ТЕР46-04-012-03
3	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных без подоконных досок ОПУ верх	100 м2	0,14	ТЕР46-04-012-02
4	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2	0,14	ТЕРр53-15-3
5	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0474	ТЕР10-01-047-04
6	Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета	100 м2 основания	1,592	ТЕРр57-1-4
7	Смена простильных дощатых полов: с полной сменой досок	100 м2 пола	1,592	ТЕРр57-8-3
8	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	1,692	ТЕРр57-11-5
9	Устройство покрытий из релина	100 м2	1,692	ТЕР11-01-037-01
10	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клею кн-2	100 м плинтуса	0,575	ТЕР11-01-040-01
11	Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	10 м трещин	1,5	ТЕРр53-14-1
12	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из ПН и ПС профилей гипсокартонными листами в один слой (С 625): оконным проемом	100 м2 стен (за вычетом проемов)	1,24	ТЕР10-05-009-01
13	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	3,79	ТЕРр61-26-1
14	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: грунт-шпатлевкой ЭП-0010, первый слой	100 м2	3,79	ТЕР13-03-001-11
15	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами улучшенная по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	3,79	ТЕР15-04-005-05
Раздел 3. Сан. узел				

1	2	3	4	5
16	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	ТЕР46-04-012-03
17	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	ТЕР10-01-047-04
18	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,311	ТЕРр63-7-5
19	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,437	ТЕР15-01-019-01
20	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,134	ТЕРр57-2-3
21	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,134	ТЕР11-01-004-01
22	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,134	ТЕР11-01-011-01
23	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,134	ТЕР11-01-027-03
24	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м плинтуса	0,209	ТЕР09-03-050-01
25	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: от 10 до 50 м2	100 м2 облицовки	0,134	ТЕР15-01-051-02
26	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,25	ТЕР16-03-002-02
27	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,07	ТЕРр65-5-5
28	Смена: выпусков к умывальникам и мойкам	100 приборов	0,02	ТЕРр65-6-8
29	Смена: гибких подводок	100 приборов	0,02	ТЕРр65-6-10
30	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт.	0,01	ТЕРр65-5-7
31	Смена: унитазов типа «Компакт»	100 приборов	0,01	ТЕРр65-6-12
32	Смена: моек на одно отделение	100 приборов	0,01	ТЕРр65-6-15
33	Установка водонагревателей: проточных	1 прибор	1	ТЕР19-01-002-01
Раздел 4. Душевая				
34	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,02	ТЕР46-04-012-03
35	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02	ТЕР10-01-047-04
36	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,198	ТЕРр63-7-5
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе: по кирпичу и бетону	100 м2	0,205	ТЕР15-01-019-01
38	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2 покрытия	0,087	ТЕРр57-2-3
39	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой	100 м2	0,087	ТЕР11-01-004-01
40	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,087	ТЕР11-01-011-01
41	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,087	ТЕР11-01-027-03

1	2	3	4	5
42	Устройство подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ) по системе «КНАУФ»: одноуровневых (П 113)	100 м2 потолка	0,087	ТЕР10-05-011-02
43	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	0,51	ТЕРр53-16-1
44	Смена кранов: водоразборных и туалетных	100 шт.	0,05	ТЕРр65-5-5
45	Смена: трапов диаметром до 100 мм	100 приборов	0,01	ТЕРр65-6-2
16	Смена смесителей: с душевой сеткой	100 шт.	0,01	ТЕРр65-5-6
47	Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью: до 0,9 м3	100 шт.	0,02	ТЕРр65-12-1
48	Установка баков металлических для воды массой: до 0,5 т	10 баков	0,2	ТЕР17-01-007-01
49	Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м трубопровода	0,28	ТЕР16-03-002-02
50	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	ТЕРм08-03-591-02
51	Смена: розеток	100 шт.	0,02	ТЕРр67-9-2
52	Смена светильников: на светодиодные	100 шт.	0,04	ТЕРр67-8-2
53	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,13	ТЕРм08-02-403-02
Раздел 5. Маслоприемник п/трансформатор 2шт выключатель бшт				
54	Разборка: фундаментов бетонных	1 м3	0,3	ТЕР46-04-001-02
55	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	6,3	ТЕР46-01-005-01
Раздел 6. Фундамент				
56	Очистка поверхности щетками	1 м2	553,7	ТЕР13-06-003-01
57	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	5,5	ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм				
58	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,537	ТЕР13-03-001-01
59	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	5,53	ТЕР46-08-004-02
Раздел 7. Фасад				
60	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	0,36	ТЕР08-07-001-02
61	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): метало сайдингом без пароизоляционного слоя	100 м2 поверхности облицовки	7,447	ТЕР15-01-063-02
62	Устройство желобов: настенных	100 м желобов	0,435	ТЕР12-01-009-01
63	Устройство желобов: подвесных устройство водосточных труб)	100 м желобов	0,48	ТЕР12-01-009-02

Начальник РСУ

Начальник ГГП



Е.А. Барабаш

В.Н. Солодко