

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "03" 07 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Н-1

(тип ремонта)

(объект ремонта)

Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 30.06.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания и сооружений ПС Н-1 от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундамент под оборудование				
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3	0,09	ТЕРп68-12-5
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	15,21	ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Бортовые ограждения под трансформаторы 3шт				
3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,0326	ТЕРп51-2-3
4	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	7,26	ТЕР46-01-005-01
Раздел 3. Бортовые ограждения под выключатели				
5	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3	0,0067	ТЕРп51-2-3
6	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	2,26	ТЕР46-01-005-01

Начальник РСУ

Начальник НГП



Е.А. Барабаш

М.А. Бондарев