

УТВЕРЖДАЮ
 Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго
 С.А. Зубревич
 "05" 07 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ
 планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Ш-14

(тип ремонта) (объект ремонта)

Срок ремонта с 01.05.2020 г. по 31.08.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания и сооружений ПС Ш-14 от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундаменты под оборудование				
1	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,015	ТЕРп68-12-5
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	8,8	ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Кровля и фасад				
3	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,148	ТЕР12-01-010-01
Фасад				
4	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	5,32	ТЕРп61-28-1
5	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	5,32	ТЕР13-03-001-01
6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	5,32	ТЕРп61-10-1
7	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм	100 м2 поверхности	5,32	ТЕРп61-1-1
8	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен за 2 раза.	100 м2	5,32	ТЕР15-02-038-01
9	Разборка заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,052	ТЕР46-04-012-03
10	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	5,2	ТЕР09-04-012-01
Раздел 3. Внутренние работы				
ОПУ				
11	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке	100 м2 облицовки	1,08	ТЕР15-01-050-01

1	2	3	4	5
12	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,11	ТЕР15-01-047-15
13	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,853	ТЕРp57-11-5
14	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,853	ТЕР11-01-037-01
15	Установка жилок алюминиевых в мозаичные покрытия	100 м жилок	0,846	ТЕР11-01-018-03
16	Устройство плинтусов	100 м	0,41	ТЕР11-01-040-01
17	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,09	ТЕРм08-03-594-11
18	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий	100 м	1,1	ТЕРм08-02-403-02
19	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,05	ТЕРм08-03-591-09
20	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,03	ТЕРм08-03-591-05
21	Смена светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,04	ТЕРp67-8-1
Раздел 4. Окна и двери				
22	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	0,329	ТЕР46-04-012-01
23	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	1 т	0,05	ТЕРp53-25-1
24	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен	100 м3 кладки	0,03	ТЕРp53-20-1
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,217	ТЕР10-01-034-05
26	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм)	100 п.м	0,155	ТЕР10-01-035-01
27	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м	100 м	0,155	ТЕРp58-20-1
28	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2	0,1772	ТЕРp61-7-1
29	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,1772	ТЕР13-03-001-01
30	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2	0,1772	ТЕР15-04-005-03
31	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0714	ТЕР46-04-012-03
32	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах площадью проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,0714	ТЕР10-01-047-04
Раздел 5. Отмостка				
33	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1	100 м3 грунта	0,10992	ТЕР01-02-057-01
34	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,131988	ТЕР06-01-001-01
Раздел 6. Ком деж+кор2				

1	2	3	4	5
35	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,235	ТЕР15-01-047-15
36	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	2,5	ТЕРp53-14-1
37	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	100 м2	1,65	ТЕРp61-26-1
38	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	1,65	ТЕРp61-1-9
39	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	1,65	ТЕР13-03-001-01
40	Смена обоев: улучшенных	100 м2	0,353	ТЕРp63-6-2
41	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,65	ТЕР15-04-005-01
42	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,256	ТЕР11-01-027-03
43	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт.	0,04	ТЕРм08-03-594-11
44	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2	100 м2 основания	0,105	ТЕРp57-11-5
45	Устройство покрытий из рефина на клею <Бустилат>	100 м2 покрытия	0,105	ТЕР11-01-037-01
46	Устройство плинтусов	100 м	0,519	ТЕР11-01-040-01
47	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,126	ТЕР15-04-005-02
48	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2	0,152	ТЕРp62-10-5
Раздел 7. ЗРУ				
49	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	3,2	ТЕРp53-14-2
50	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2	1,2	ТЕРp61-26-1
51	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	1,2	ТЕР13-03-001-01
52	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,2	ТЕР15-04-005-01
53	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску	100 м2	1,45	ТЕР15-04-005-02
54	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,309	ТЕР11-01-011-03
55	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,309	ТЕР13-03-001-01
56	Простая окраска масляными составами : полов	100 м2	0,309	ТЕР15-04-024-03
Раздел 8. Аккумуляторная				
57	Очистка поверхности щетками	1 м2	15	ТЕР13-06-003-01

1	2	3	4	5
58	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,07	ТЕРп61-2-9
59	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,19	ТЕР13-03-001-01
60	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	1,63	ТЕР15-04-024-08
61	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,45	ТЕР15-04-024-09
62	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2 стяжки	0,408	ТЕР11-01-011-01
63	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,408	ТЕР11-01-027-03
64	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,268	ТЕР11-01-039-04
Раздел 9. Отбортовки под трансформаторы 3шт				
65	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	7,68	ТЕР46-01-005-01
Раздел 10. Отбортовки под выключатели				
66	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,028	ТЕРп51-2-3
67	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	4,35	ТЕР46-01-005-01
68	Демонтаж перемычек	100 м3	0,036	ТЕР06-01-034-09
69	Устройство металлических перемычек	1 т	0,3247	ТЕРп53-25-1
Раздел 11. Порталы				
70	Очистка поверхности щетками	1 м2	71	ТЕР13-06-003-01
71	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	2,13	ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм				
72	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	0,71	ТЕР13-03-001-01
73	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	0,71	ТЕР46-08-004-02

Начальник РСУ

Начальник УДГП




Е.А. Барабаш

Ю.В. Сазонов