

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ПО ЗЭС Ростовэнерго

С.А. Зубревич

"05" 07 2019 г.

ВЕДОМОСТЬ

планируемых ремонтно-строительных работ

по текущему ремонту зданий и сооружений ПС Ш-6

(тип ремонта)

(объект ремонта)

Срок ремонта с 01.06.2020 г. по 30.09.2020 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования)

здания и сооружений ПС Ш-6 от 30.04.2019 г.

(наименование здания, сооружения)

№ п/п	Виды работ	Ед. изм.	Кол.	Необходимые материалы, конструкции
1	2	3	4	5
Раздел 1. Фундамент под оборудование				
1	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	2,5	ТЕР46-01-005-01
Раздел 2. Порталы				
2	Очистка поверхности щетками	1 м2	562,8	ТЕР13-06-003-01
3	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную	1 м3 готового состава	5,6	ТЕР46-08-003-01
трещина с оголением арматуры 10 мм				
4	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2	5,628	ТЕР13-03-001-01
5	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2 поверхности	5,62	ТЕР46-08-004-02

Начальник РСУ

Начальник ШГП



Е.А. Барабаш

С.А. Старшинин