

_____/_____
" " _____ 2019 г.

_____/_____
" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №1

на ремонт зданий и сооружений ПС Ш-14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

2563310,4 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Фундамент под оборудование												
1	ТЕРп68-12-5	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м3 конструкций	0,015	2498,42 628,75	1869,67 227,48		37 9	28 3		77,72	1,17
		Накладные расходы от ФОТ(12 руб.)						12,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(12 руб.)						7,00				
		Всего с НР и СП						56,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3	8,8	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61	6938 650	527 46	5 761,00	9,31	81,93
		Накладные расходы от ФОТ(696 руб.)						766,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(696 руб.)						487,00				
		Всего с НР и СП						8 191,00				
3	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,135	5 531,35		5 531,35	747,00		747,00		
Итого по разделу 1 Фундамент под оборудование								68 714,00				83,1
Раздел 2. Кровля и фасад												
4	ТЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,148	7232,38 961,76	22,85 2,7	6 247,77	1126 196	5,00	925,00	112,75	16,69
		Накладные расходы от ФОТ(196 руб.)						235,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(196 руб.)						108,00				
		Всего с НР и СП						1 469,00				
Фасад												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕРп61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности	5,32	3543,57 636,48	11,46	2 895,63	18852 3386	61,00	15 405,00	81,6	434,11
		Накладные расходы от ФОТ(3386 руб.)						2 675,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3386 руб.)						1 693,00				
		Всего с НР и СП						23 220,00				
6	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,32	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	1190 572	73 1	545,00	7,43	39,53
		Накладные расходы от ФОТ(573 руб.)						516,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(573 руб.)						341,00				
		Всего с НР и СП						2 047,00				
7	ТЕРп61-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 отремонтированной поверхности	5,32	2628,45 1764,08	1,14	863,23	13983 9385	6,00	4 592,00	201,84	1073,79
		Накладные расходы от ФОТ(9385 руб.)						7 414,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(9385 руб.)						4 693,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>26 090,00</i>				
8	ТЕРп61-1-1	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности	5,32	464,93 <u>245,81</u>	9,88 <u>4,32</u>	209,24	2473 <u>1308</u>	53 <u>23</u>	1 112,00	29,58	157,37
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1331 руб.)</i>						<i>1 051,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1331 руб.)</i>						<i>666,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>4 190,00</i>				
9	ТЕР15-02-038-01	Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен за 2 раза. (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 отделываемой поверхности	5,32	863,4 <u>218,68</u>	51,52	593,20	5172 <u>1604</u>	412,00	3 156,00	24,38	129,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1604 руб.)</i>						<i>1 684,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1604 руб.)</i>						<i>750,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>7 606,00</i>				
10	ТЕР46-04-012-03	Разборка заполнений проемов: дверных и воротных 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2	0,052	1079,56 <u>840,63</u>	238,93 <u>104,49</u>		56 <u>44</u>	12 <u>5</u>		103,91	5,4
		<i>Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)</i>						<i>54,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)						34,00				
		Всего с НР и СП						144,00				
11	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо миниистерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м2 проема	5,2	70,77 23,81	20,22	26,74	414 149	126,00	139,00	2,4	12,48
		Накладные расходы от ФОТ(149 руб.)						134,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(149 руб.)						108,00				
		Всего с НР и СП						656,00				
12	ТССЦ-201-0251	Двери стальные утепленные двупольные 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо миниистерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	шт.	2	1 750,00		1 750,00	3 500,00		3 500,00		
Итого по разделу 2 Кровля и фасад								526 564,00				1942,22
Раздел 3. Внутренние работы												
ОПУ												
13	ТЕР15-01-050-01	Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо миниистерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $1\ 089,57 = 9\ 954,43 - 0,1014 \times 87\ 424,70$	100 м2 облицовки	1,08	1089,57 460,38	149,89 1,49	479,30	1448 686	244 4	518,00	50,15	54,16
		Накладные расходы от ФОТ(690 руб.)						725,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(690 руб.)						323,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>2 496,00</i>				
14	ТССЦ-101-3426	Панели декоративные МДФ размером 2600x168x7 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	109,5	65,81		65,81	7 206,00		7 206,00		
15	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	1,11	7762,94 963,12	450,9 10,26	6 348,92	9273 1475	750 17	7 048,00	102,46	113,73
		<i>Накладные расходы от ФОТ(1492 руб.)</i>						<i>1 567,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(1492 руб.)</i>						<i>698,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>11 538,00</i>				
16	ТЕРп57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $1\ 387,64 = 3\ 386,10 - 1,02 \times 1\ 959,27$	100 м2 основания	0,853	1387,64 382,76	10,04 1,35	994,84	1184 326	9 1	849,00	46,06	39,29
		<i>Накладные расходы от ФОТ(327 руб.)</i>						<i>262,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(327 руб.)</i>						<i>222,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 668,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
17	ТССЦ-101-5713	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	85,3	33,50		33,50	2 858,00		2 858,00		
18	ТЕР11-01-037-01	Устройство покрытий из реллина на клею <Бустилат> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 779,47 = 8 345,83 - 102 x 74,18	100 м2 покрытия	0,853	779,47 398,13	56,33 4,86	325,01	818 469	72 6	277,00	47,06	40,14
		Накладные расходы от ФОТ(475 руб.)						584,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(475 руб.)						303,00				
		Всего с НР и СП						1 705,00				
19	ТССЦ-101-4201	Линолеум коммерческий гомогенный "TARKETT PRIMO PLUS" (толщина 2 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д2, Т2) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	87,1	110,51		110,51	9 625,00		9 625,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
20	ТЕР11-01-018-03	Установка жилок алюминиевых в мозаичные покрытия 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м жилок	0,846	1058,68 175,81	0,87	882,00	952 205	1,00	746,00	19,6	16,58
		Накладные расходы от ФОТ(205 руб.)						252,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(205 руб.)						131,00				
		Всего с НР и СП						1 335,00				
21	ТЕР11-01-040-01	Устройство плитусов 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м плитуса	0,41	1225,73 87,74	2,61	1 135,38	516 49	1,00	466,00	8,99	3,69
		Накладные расходы от ФОТ(49 руб.)						60,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(49 руб.)						31,00				
		Всего с НР и СП						607,00				
22	ТЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 шт.	0,09	5217,55 2515,71	201,37 13,37	2 500,47	470 226	18 1	226,00	253,6	22,82
		Накладные расходы от ФОТ(227 руб.)						216,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(227 руб.)						148,00				
		Всего с НР и СП						834,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
23	ТССЦ-509-0768	Светильники светодиодные для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	шт.	9	200,70		200,70	1 806,00		1 806,00		
24	ТЕРм08-02-403-02	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: в готовых каналах стен и перекрытий 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м	1,1	162,36 125,96	3,85 0,27	32,55	179 139	4,00	36,00	13,4	14,74
		Накладные расходы от ФОТ(139 руб.)						132,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.)						90,00				
		Всего с НР и СП						401,00				
25	ТССЦ-501-8443	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение марки ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1000 м	0,11	4 712,93		4 712,93	518,00		518,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
26	ТЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 шт.	0,05	379,41 302,36	4,91 0,41	72,14	19 15		4,00	30,48	1,52
		Накладные расходы от ФОТ(15 руб.)						14,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(15 руб.)						10,00				
		Всего с НР и СП						43,00				
27	ТСЦЦ-503-0474	Розетка скрытой проводки двухгнездная 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	шт.	5	9,13		9,13	46,00		46,00		
28	ТЕРм08-03-591-05	Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 шт.	0,03	298,64 260,3	4,91 0,41	33,43	9 8		1,00	26,24	0,79
		Накладные расходы от ФОТ(8 руб.)						8,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(8 руб.)						5,00				
		Всего с НР и СП						22,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
29	ТССЦ-509-4598	Выключатель двухклавишный для скрытой проводки серии "Прима", марка С56-043, цвет белый 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	шт.	3	6,84		6,84	21,00		21,00		
30	ТЕРр67-8-1	Смена светильников с лампами накаливания 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 шт.	0,04	7957,07 857,14	0,93 0,41	7 099,00	318 34		284,00	89,1	3,56
		Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)						29,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)						22,00				
		Всего с НР и СП						369,00				
ЗРУ												
Итого по разделу 3 Внутренние работы								329 291,00				397,76
Раздел 4.												
31	ТЕРр69-9-1	Очистка помещений от строительного мусора 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 т мусора	0,08	1553,82 1553,82			124 124			214,32	17,15
		Накладные расходы от ФОТ(124 руб.)						97,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(124 руб.)						62,00				
		Всего с НР и СП						283,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
32	ТССЦпг-03-21-02-010	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км II класс груза 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 т груза	8	11,97	11,97		96,00	96,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						96,00				
33	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 т груза	8	40,94	40,94		328,00	328,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						328,00				
34	ТССЦпг-03-01-01-010	Перевозка бетонных и ж/б изделий, стеновых и перегородочных материалов (кирпич, блоки, камни, плиты и панели), лесоматериалов круглых и пиломатериалов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т, на расстояние до 10 км I класс груза 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 т груза	8	13,20	13,20		106,00	106,00			
		<i>Всего с НР и СП</i>						106,00				
Итого по разделу 4								6 211,00				17,15
Раздел 5. Окна и двери												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
35	ТЕР46-04-012-01	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2	0,329	1764,22 1525,29	238,93 104,49		580 502	78 34		188,54	62,03
		Накладные расходы от ФОТ(536 руб.)						590,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(536 руб.)						319,00				
		Всего с НР и СП						1 489,00				
36	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 т металлоконструкций перемычек	0,05	11208,86 1433,2	66,88 4,73	9 708,78	560 72	3,00	485,00	165,88	8,29
		Накладные расходы от ФОТ(72 руб.)						62,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(72 руб.)						50,00				
		Всего с НР и СП						672,00				
37	ТЕРр53-20-1	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м3 кладки	0,03	63721,76 4717,94	3268,2 526,5	55 735,62	1912 142	98 16	1 672,00	563	16,89
		Накладные расходы от ФОТ(158 руб.)						136,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(158 руб.)						111,00				
		Всего с НР и СП						2 159,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
38	ТЕР10-01-034-05	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из пвх профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 проемов	0,217	133688,75 1639,19	692,25 23,76	131 357,31	29221 491	226 7	28 504,00	187,55	40,7
		Накладные расходы от ФОТ(498 руб.)						588,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(498 руб.)						267,00				
		Всего с НР и СП						30 076,00				
39	ТЕР10-01-035-01	Установка подоконных досок из пвх: в каменных стенах толщиной до 0,51 м. (40мм) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 п.м	0,155	4527,99 180,75	14,28 0,54	4 332,96	714 38	4,00	672,00	21,19	3,28
		Накладные расходы от ФОТ(38 руб.)						45,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(38 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						779,00				
40	ТССЦ-101-2911	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м	15,5	307,42		307,42	4 765,00		4 765,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
41	ТССЦ-101-1810	Винты самонарезающие для крепления профилированного настила и панелей к несущим конструкциям 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,0007	11 586,83		11 586,83	8,00		8,00		
42	ТЕРр58-20-1	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м	0,155	1884,36 353,23	5,95 1,08	1 525,18	292 55	1,00	236,00	41,41	6,42
		Накладные расходы от ФОТ(55 руб.)						46,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(55 руб.)						36,00				
		Всего с НР и СП						374,00				
43	ТССЦ-101-2411	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	п.м	15,5	82,54		82,54	1 279,00		1 279,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
44	ТЕРп61-7-1	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1772	5196,63 3436,05	35,81 15,66	1 724,77	921 609	6 3	306,00	383,06	67,88
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(612 руб.)						483,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(612 руб.)						306,00				
		Всего с НР и СП						1 710,00				
45	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1772	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	41 19	4,00	18,00	7,43	1,32
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(19 руб.)						17,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(19 руб.)						11,00				
		Всего с НР и СП						69,00				
46	ТЕР15-04-005-03	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами улучшенная по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1772	1532,77 384,81	13,66 0,27	1 134,30	300 94	4,00	202,00	42,9	7,6
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(94 руб.)						99,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(94 руб.)						44,00				
		Всего с НР и СП						443,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
47	ТЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2	0,0714	1079,56 840,63	238,93 104,49		77 60	17 7		103,91	7,42
		Накладные расходы от ФОТ(67 руб.)						74,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(67 руб.)						40,00				
		Всего с НР и СП						191,00				
48	ТЕР10-01-047-04	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленных стенах площадью проема до 3 м2 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $7\ 865,65 = 150\ 156,65 - 100 \times 1\ 422,91$	100 м2 проемов	0,0714	7865,65 1386,89	745,36 14,18	5 733,40	626 137	79 1	410,00	160,52	11,46
		Накладные расходы от ФОТ(138 руб.)						163,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(138 руб.)						74,00				
		Всего с НР и СП						863,00				
49	ТСЦ-203-0662	Блоки дверные входные пластиковые с простой коробкой, однопольная с офисной фурнитурой, без стеклопакета по типу сэндвич, площадь более 2 м2 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	7,14	1 145,35		1 145,35	8 178,00		8 178,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по разделу 5 Окна и двери								405 340,00				257,75
Раздел 6. отмостка												
50	ТЕР01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 1 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,10992	920,4 920,4			139 139			118	12,97
		<i>Накладные расходы от ФОТ(139 руб.)</i>						111,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(139 руб.)</i>						53,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						303,00				
51	ТЕР06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 4 786,16 = 48 700,22 - 102 x 430,53	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,131988	4786,16 1404	1543,7 243	1 838,46	805 256	306 48	243,00	180	23,76
		<i>Накладные расходы от ФОТ(304 руб.)</i>						319,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(304 руб.)</i>						168,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						1 292,00				
52	ТССЦ-401-0084	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В10 (М150) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м3	13,46	517,78		517,78	6 969,00		6 969,00		
Итого по разделу 6 отмостка								65 429,00				50,68
Раздел 7. ком.деж+кор2												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
53	ТЕР15-01-047-15	Устройство подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности облицовки	0,235	7762,94 963,12	450,9 10,26	6 348,92	1964 312	160 4	1 492,00	102,46	24,08
		Накладные расходы от ФОТ(316 руб.)						332,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(316 руб.)						148,00				
		Всего с НР и СП						2 444,00				
54	ТЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	10 м трещин	2,5	32,74 24,31		8,43	82 61		21,00	2,71	6,78
		Накладные расходы от ФОТ(61 руб.)						52,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(61 руб.)						43,00				
		Всего с НР и СП						177,00				
55	ТЕРр61-26-1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 перетертой поверхности	1,65	258,97 242,52	3,09 1,35	13,36	427 400	5 2	22,00	28,07	46,32
		Накладные расходы от ФОТ(402 руб.)						318,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(402 руб.)						201,00				
		Всего с НР и СП						946,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
56	ТЕРп61-1-9	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности	1,65	7436,82 720,29	32,49 20,69	6 684,04	12271 1188	54 34	11 029,00	73,8	121,77
		Накладные расходы от ФОТ(1222 руб.)						965,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(1222 руб.)						611,00				
		Всего с НР и СП						13 847,00				
57	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	370 178	23,00	169,00	7,43	12,26
		Накладные расходы от ФОТ(178 руб.)						160,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(178 руб.)						106,00				
		Всего с НР и СП						636,00				
58	ТЕРп63-6-2	Смена обоев: улучшенных 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 оклеенной поверхности	0,353	1463,31 478,34	11,78 1,35	973,19	517 169	4,00	344,00	54,73	19,32
		Накладные расходы от ФОТ(169 руб.)						130,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(169 руб.)						85,00				
		Всего с НР и СП						732,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
59	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,65	900,68 136,16	7,26 0,14	757,26	1578 311	18,00	1 249,00	15,18	25,05
		Накладные расходы от ФОТ(311 руб.)						327,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(311 руб.)						145,00				
		Всего с НР и СП						2 050,00				
60	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,256	8162,98 1046,88	121,83 34,66	6 994,27	2208 370	47 13	1 791,00	119,78	30,66
		Накладные расходы от ФОТ(383 руб.)						471,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(383 руб.)						244,00				
		Всего с НР и СП						2 923,00				
61	ТЕРм08-03-594-11	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 шт.	0,04	5217,55 2515,71	201,37 13,37	2 500,47	209 101	8 1	100,00	253,6	10,14
		Накладные расходы от ФОТ(102 руб.)						97,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Сметная прибыль от ФОТ(102 руб.)						66,00				
		Всего с НР и СП						372,00				
62	ТССЦ-509-0768	Светильники светодиодные для общественных помещений потолочный с рассеивателем цельным из оргстекла, 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	шт.	4	200,70		200,70	803,00		803,00		
63	ТЕРп57-11-5	Устройство оснований под покрытие пола из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $1 \cdot 387,64 = 3 \cdot 386,10 - 1,02 \cdot 1 \cdot 959,27$	100 м2 основания	0,105	1387,64 382,76	10,04 1,35	994,84	146 40	1,00	105,00	46,06	4,84
		Накладные расходы от ФОТ(40 руб.)						32,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(40 руб.)						27,00				
		Всего с НР и СП						205,00				
64	ТССЦ-101-5713	Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длиной 2500 мм, шириной 1250 мм, толщиной 9 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	10,5	33,50		33,50	352,00		352,00		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
65	ТЕР11-01-037-01	Устройство покрытий из релина на клее <Бустилат> 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 покрытия	0,105	8345,83 <u>398,13</u>	56,33 <u>4,86</u>	7 891,37	896 <u>58</u>	10 <u>1</u>	828,00	47,06	4,94
		Накладные расходы от ФОТ(59 руб.)						73,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(59 руб.)						38,00				
		Всего с НР и СП						1 007,00				
66	ТЕР11-01-040-01	Устройство плинтусов 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,519	1225,73 <u>87,74</u>	2,61	1 135,38	654 <u>64</u>	1,00	589,00	8,99	4,67
		Накладные расходы от ФОТ(64 руб.)						79,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(64 руб.)						41,00				
		Всего с НР и СП						774,00				
67	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,126	990,31 <u>151,95</u>	8,13 <u>0,14</u>	830,23	132 <u>26</u>	1,00	105,00	16,94	2,13
		Накладные расходы от ФОТ(26 руб.)						27,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(26 руб.)						12,00				
		Всего с НР и СП						171,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
68	ТЕРп62-10-5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,152	1336,81 573,26	8,3 1,35	755,25	203 87	1,00	115,00	66,35	10,09
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(87 руб.)						70,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(87 руб.)						44,00				
		Всего с НР и СП						317,00				
Итого по разделу 7 ком деж+кор2								212 056,00				362,49
Раздел 8. ЗРУ												
69	ТЕРп53-14-2	Заделка трещин в кирпичных стенах кирпичом	10 м трещин	3,2	1635,28 1063,04	41,27 5,13	530,97	5233 3402	132 16	1 699,00	115,8	370,56
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(3418 руб.)						2 939,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(3418 руб.)						2 393,00				
		Всего с НР и СП						10 565,00				
70	ТЕРп61-26-1	Перетирка штукатурки внутренних помещений	100 м2 перетертой поверхности	1,2	258,97 242,52	3,09 1,35	13,36	311 291	4 2	16,00	28,07	33,68
		1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64										
		Накладные расходы от ФОТ(293 руб.)						231,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(293 руб.)						147,00				
		Всего с НР и СП						689,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
71	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	270 130	17,00	123,00	7,43	8,92
		Накладные расходы от ФОТ(130 руб.)						117,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(130 руб.)						77,00				
		Всего с НР и СП						464,00				
72	ТЕР15-04-005-01	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,2	900,68 136,16	7,26 0,14	757,26	1146 224	13,00	909,00	15,18	18,22
		Накладные расходы от ФОТ(224 руб.)						235,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(224 руб.)						105,00				
		Всего с НР и СП						1 486,00				
73	ТЕР15-04-005-02	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленным под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,45	990,31 151,95	8,13 0,14	830,23	1526 304	18,00	1 204,00	16,94	24,56

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		Накладные расходы от ФОТ(304 руб.)						319,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(304 руб.)						142,00				
		Всего с НР и СП						1 987,00				
74	ТЕР11-01-011-03	Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,309	1549,65 317,07	41,55 17,15	1 191,03	523 136	19 7	368,00	40,65	12,56
		Накладные расходы от ФОТ(143 руб.)						176,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(143 руб.)						91,00				
		Всего с НР и СП						790,00				
75	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,309	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	71 34	5,00	32,00	7,43	2,3
		Накладные расходы от ФОТ(34 руб.)						31,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(34 руб.)						20,00				
		Всего с НР и СП						122,00				
76	ТЕР15-04-024-03	Простая окраска масляными составами : полов 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,309	671,01 209,59	3,79 0,14	457,63	232 90	1,00	141,00	23,98	7,41
		Накладные расходы от ФОТ(90 руб.)						95,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(90 руб.)						42,00				
		Всего с НР и СП						369,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Итого по разделу 8 ЗРУ								125 846,00				506,31
Раздел 9. аккумуляторная												
77	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	15	7,68 7,68			158 158			0,9	13,5
		<i>Накладные расходы от ФОТ(158 руб.)</i>						142,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(158 руб.)</i>						94,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						394,00				
78	ТЕРп61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 отремонтир ованной поверхности	0,07	2275,82 1391,91	20,68 9,05	863,23	159 97	1 1	61,00	157,1	11
		<i>Накладные расходы от ФОТ(98 руб.)</i>						77,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(98 руб.)</i>						49,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						285,00				
79	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,19	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	43 20	4,00	19,00	7,43	1,41
		<i>Накладные расходы от ФОТ(20 руб.)</i>						18,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(20 руб.)</i>						12,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>73,00</i>				
80	ТЕР15-04-024-08	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $393,69 = 757,22 - 0,0267 \times 13\ 615,45$	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,63	393,69 <u>184,59</u>	4,66 <u>0,14</u>	204,44	760 <u>415</u>	12,00	333,00	21,12	34,43
		<i>Накладные расходы от ФОТ(415 руб.)</i>						<i>436,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(415 руб.)</i>						<i>194,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>1 390,00</i>				
81	ТЕР15-04-024-09	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 $380,84 = 1\ 036,16 - 0,0302 \times 21\ 699,28$	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45	380,84 <u>199,97</u>	4,66 <u>0,14</u>	176,21	208 <u>125</u>	4,00	79,00	22,88	10,3
		<i>Накладные расходы от ФОТ(125 руб.)</i>						<i>131,00</i>				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(125 руб.)</i>						<i>58,00</i>				
		<i>Всего с НР и СП</i>						<i>397,00</i>				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
82	ТССЦ-113-0250	Эмаль кремнийорганическая КО-88 серебристая термостойкая 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,0622	67 553,98		67 553,98	4 202,00		4 202,00		
83	ТЕР11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 стяжки	0,408	1296,91 313,71	43,74 17,15	939,46	587 176	28 11	383,00	39,51	16,12
		Накладные расходы от ФОТ(187 руб.)						230,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(187 руб.)						119,00				
		Всего с НР и СП						936,00				
84	ТЕР11-01-027-03	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 2 125,60 = 8 162,98 - 102 x 59,19	100 м2 покрытия	0,408	2125,6 1046,88	121,83 34,66	956,89	1055 589	76 22	390,00	119,78	48,87
		Накладные расходы от ФОТ(611 руб.)						752,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(611 руб.)						390,00				
		Всего с НР и СП						2 197,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
85	ТССЦ-113-0130	Плитки кислотоупорные шамотные квадратные и прямоугольные толщиной 20 мм 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	м2	44,32	61,50		61,50	2 726,00		2 726,00		
86	ТЕР11-01-039-04	Устройство плинтусов: из плиток керамических 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м плинтуса	0,268	2432,14 224,44	5,22	2 202,48	675 83	1,00	591,00	23,6	6,32
		Накладные расходы от ФОТ(83 руб.)						102,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(83 руб.)						53,00				
		Всего с НР и СП						830,00				
Итого по разделу 9 аккумуляторная								102 590,00				191,72
Раздел 10. оборотки под трансформаторы 3шт												
87	ТЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3	7,68	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61	6055 568	460 40	5 027,00	9,31	71,5
		Накладные расходы от ФОТ(608 руб.)						669,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(608 руб.)						362,00				
		Всего с НР и СП						7 086,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
88	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,155	5 531,35		5 531,35	857,00		857,00		
Итого по разделу 10 оборотки под трансформаторы 3шт								60 685,00				71,5
Раздел 11. оборотки под выключатели												
89	ТЕРп51-2-3	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м3 грунта	0,028	2752,08 2751,21	0,87		77 77			346,5	9,7
		<i>Накладные расходы от ФОТ(77 руб.)</i>						58,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(77 руб.)</i>						35,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						170,00				
90	ТЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3	4,35	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61	3429 322	260 23	2 847,00	9,31	40,5
		<i>Накладные расходы от ФОТ(345 руб.)</i>						380,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(345 руб.)</i>						205,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						4 014,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
91	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,168	5 531,35		5 531,35	929,00		929,00		
92	ТЕР06-01-034-09	Демонтаж перемычек (демонтаж перемычек ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м3 железобетона в деле	0,036	117720,2 9634,46	5124,55 616,15	102 961,19	4462 479	276 34	3 707,00	1115,1	40,14
		Накладные расходы от ФОТ(513 руб.)						539,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(513 руб.)						283,00				
		Всего с НР и СП						5 284,00				
93	ТЕРр53-25-1	Устройство металлических перемычек 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 т металлоконструкций перемычек	0,3247	11208,86 1433,2	66,88 4,73	9 708,78	3640 465	22 2	3 153,00	165,88	53,86
		Накладные расходы от ФОТ(467 руб.)						402,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(467 руб.)						327,00				
		Всего с НР и СП						4 369,00				
Итого по разделу 11 оборотки под выключатели								112 812,00				159,45
Раздел 12. порталы												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
94	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	71	7,68 7,68			752 752			0,9	63,9
		Накладные расходы от ФОТ(752 руб.)						677,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(752 руб.)						447,00				
		Всего с НР и СП						1 876,00				
95	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3 готового состава	2,13	68,5 68,5			146 146			8,03	17,1
		Накладные расходы от ФОТ(146 руб.)						96,00				
		Всего с НР и СП						242,00				
трещина с оголением арматуры 10 мм												
96	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,71	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	160 76	11,00	73,00	7,43	5,28
		Накладные расходы от ФОТ(76 руб.)						68,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(76 руб.)						45,00				
		Всего с НР и СП						273,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
97	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности	0,71	529,17 397,01	132,16		376 282	94,00		44,26	31,42
		Накладные расходы от ФОТ(282 руб.)						310,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(282 руб.)						168,00				
		Всего с НР и СП						854,00				
98	ТСЦЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа (ПЗ=0,938 (ОЗП=0,938; ЭМ=0,938 к расх.; ЗПМ=0,938; МАТ=0,938 к расх.; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938)) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	кг	1384,5	5,10		5,10	7 061,00		7 061,00		
Итого по разделу 12 порталы								78 745,00				143,99
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								216232	4546	178408		3826,97
								33278	376			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам								220427	5539	178408		4184,16
								36480	436			
Накладные расходы								33582				
Сметная прибыль								20102				
Итого по смете:												
Итого Строительные работы								2054220				4130,59
Итого Монтажные работы								39988				53,57
Итого								2094208				4184,16
Справочно, в базисных ценах:												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
	Материалы							178408				
	Машины и механизмы							5539				
	ФОТ							36916				
	Накладные расходы							33582				
	Сметная прибыль							20102				
	Непредвиденные затраты 2%							41884				
	Итого с непредвиденными							2136092				
	НДС 20%							427218,4				
	ВСЕГО по смете							2563310,40				4184,16

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.