
" " _____ 2019 г.

" " _____ 2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №3

на ремонт сооружений ПС Ш-6

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

774648 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы в базисных ценах			Общая стоимость в текущих ценах			ТЗ осн.раб. на единицу	ТЗ осн.раб. всего
					Всего	Экспл. маш.	Материалы	Всего	Экспл. маш.	Материалы		
					оплата труда	в т.ч. оплата труда		оплата труда	в т.ч. оплата труда			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Раздел 1. Фундамент под оборудование												
1	ТЕР46-01-005-01	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо миниистерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3	2,5	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61	1971 185	150 13	1 636,00	9,31	23,28
		Накладные расходы от ФОТ(198 руб.)						218,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(198 руб.)						139,00				
		Всего с НР и СП						2 328,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
2	ТССЦ-204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	т	0,018	5 531,35		5 531,35	100,00		100,00		
Итого по разделу 1 Фундамент под оборудование								18 550,00				23,28
Раздел 2. Порталы												
3	ТЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м2 очищаемой поверхности	562,8	7,68 7,68			5964 5964			0,9	506,52
		<i>Накладные расходы от ФОТ(5964 руб.)</i>						5 368,00				
		<i>Сметная прибыль от ФОТ(5964 руб.)</i>						3 549,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						14 881,00				
4	ТЕР46-08-003-01	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	1 м3 готового состава	5,6	68,5 68,5			384 384			8,03	44,97
		<i>Накладные расходы от ФОТ(384 руб.)</i>						253,00				
		<i>Всего с НР и СП</i>						637,00				
<i>трещина с оголением арматуры 10 мм</i>												


Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
5	ТЕР13-03-001-01	Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,628	189,65 78,02	9,24 0,1	102,39	1260 606	78 1	576,00	7,43	41,82
		Накладные расходы от ФОТ(607 руб.)						546,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(607 руб.)						361,00				
		Всего с НР и СП						2 167,00				
6	ТЕР46-08-004-02	Нанесение тиксотропных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	100 м2 поверхности	5,62	529,17 397,01	132,16		2974 2231	743,00		44,26	248,74
		Накладные расходы от ФОТ(2231 руб.)						2 454,00				
		Сметная прибыль от ФОТ(2231 руб.)						1 327,00				
		Всего с НР и СП						6 755,00				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
7	ТССЦ-401-1013	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88C тиксотропного типа (ПЗ=0,938 (ОЗП=0,938; ЭМ=0,938 к расх.; ЗПМ=0,938; МАТ=0,938 к расх.; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938)) 1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64	кг	10974,6	5,10		5,10	55 970,00		55 970,00		
Итого по разделу 2 Порталы								614 332,00				1050,42
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах								66788	945	58282		865,33
								7561	14			
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогом								68623	971	58282		1073,7
								9370	14			
Накладные расходы								8839				
Сметная прибыль								5376				
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								65053				272,02
Материалы для строительных работ								100				
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								17048				756,71
Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)								637				44,97
Итого								82838				1073,7
Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64"								632882				1073,7
Справочно, в базисных ценах:												
Материалы								58282				
Машины и механизмы								971				
ФОТ								9384				
Накладные расходы								8839				
Сметная прибыль								5376				
2%								12658				
Итого с непредвиденными								645540				
НДС 20%								129108				
ВСЕГО по смете								774648,00				1073,7

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.