

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2019 г.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
" " \_\_\_\_\_ 2019 г.

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №4

на ремонт сооружений ПС Ш-46

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость

476311,2 руб.

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на

2019 г.

| №<br>пп                            | Обоснование     | Наименование                                                                                                                                                                                                                                                   | Единица<br>измерения | Количество | Стоимость единицы в базисных ценах |                        |           | Общая стоимость в текущих ценах |                        |           | ТЗ<br>осн.раб.<br>на единицу | ТЗ<br>осн.раб.<br>всего |
|------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|------------------------------------|------------------------|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------|
|                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | Всего                              | Экспл. маш.            | Материалы | Всего                           | Экспл. маш.            | Материалы |                              |                         |
|                                    |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            | оплата<br>труда                    | в т.ч. оплата<br>труда |           | оплата<br>труда                 | в т.ч. оплата<br>труда |           |                              |                         |
| 1                                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5          | 6                                  | 7                      | 8         | 10                              | 11                     | 12        | 13                           | 14                      |
| Раздел 1. оборотки под выключатели |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                    |                        |           |                                 |                        |           |                              |                         |
| 1                                  | ТЕР46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо миниистерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | 1 м3                 | 0,02       | 1797,49<br>295,99                  | 1480,7<br>159,85       | 20,80     | 36<br>6                         | 30<br>3                |           | 34,7                         | 0,69                    |
|                                    |                 | Накладные расходы от ФОТ(9 руб.)                                                                                                                                                                                                                               |                      |            |                                    |                        |           | 10,00                           |                        |           |                              |                         |
|                                    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(9 руб.)                                                                                                                                                                                                                                 |                      |            |                                    |                        |           | 5,00                            |                        |           |                              |                         |
|                                    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                |                      |            |                                    |                        |           | 51,00                           |                        |           |                              |                         |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                           | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                | 5     | 6               | 7             | 8        | 10           | 11      | 12       | 13   | 14    |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|-----------------|---------------|----------|--------------|---------|----------|------|-------|
| 2                                           | ТЕР46-01-005-01 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | 1 м3                             | 1,6   | 788,37<br>73,92 | 59,84<br>5,19 | 654,61   | 1261<br>118  | 96<br>8 | 1 047,00 | 9,31 | 14,9  |
|                                             |                 | Накладные расходы от ФОТ(126 руб.)                                                                                                                                                                                                              |                                  |       |                 |               |          | 139,00       |         |          |      |       |
|                                             |                 | Сметная прибыль от ФОТ(126 руб.)                                                                                                                                                                                                                |                                  |       |                 |               |          | 75,00        |         |          |      |       |
|                                             |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |                 |               |          | 1 475,00     |         |          |      |       |
| 3                                           | ТССЦ-204-0100   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                    | т                                | 0,043 | 5 531,35        |               | 5 531,35 | 238,00       |         | 238,00   |      |       |
| Итого по разделу 1 оборотки под выключатели |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |                 |               |          | 13 477,00    |         |          |      | 15,59 |
| Раздел 2. Порталы                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |                 |               |          |              |         |          |      |       |
| 4                                           | ТЕР13-06-003-01 | Очистка поверхности щетками<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                               | 1 м2<br>очищаемой<br>поверхности | 270   | 7,68<br>7,68    |               |          | 2862<br>2862 |         |          | 0,9  | 243   |
|                                             |                 | Накладные расходы от ФОТ(2862 руб.)                                                                                                                                                                                                             |                                  |       |                 |               |          | 2 576,00     |         |          |      |       |
|                                             |                 | Сметная прибыль от ФОТ(2862 руб.)                                                                                                                                                                                                               |                                  |       |                 |               |          | 1 703,00     |         |          |      |       |
|                                             |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |       |                 |               |          | 7 141,00     |         |          |      |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                  | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                               | 5   | 6                | 7           | 8      | 10           | 11     | 12     | 13    | 14    |
|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----|------------------|-------------|--------|--------------|--------|--------|-------|-------|
| 5                                  | ТЕР46-08-003-01 | Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                    | 1 м3 готового состава           | 2,7 | 68,5<br>68,5     |             |        | 185<br>185   |        |        | 8,03  | 21,68 |
|                                    |                 | Накладные расходы от ФОТ(185 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |     |                  |             |        | 122,00       |        |        |       |       |
|                                    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |     |                  |             |        | 307,00       |        |        |       |       |
| трещина с оголением арматуры 10 мм |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |     |                  |             |        |              |        |        |       |       |
| 6                                  | ТЕР13-03-001-01 | Огрунтовка бетонных и оштукатуренных поверхностей: битумной грунтовкой, первый слой<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                                                  | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 2,7 | 189,65<br>78,02  | 9,24<br>0,1 | 102,39 | 605<br>292   | 37,00  | 276,00 | 7,43  | 20,06 |
|                                    |                 | Накладные расходы от ФОТ(292 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |     |                  |             |        | 263,00       |        |        |       |       |
|                                    |                 | Сметная прибыль от ФОТ(292 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                 |     |                  |             |        | 174,00       |        |        |       |       |
|                                    |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |     |                  |             |        | 1 042,00     |        |        |       |       |
| 7                                  | ТЕР46-08-004-02 | Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | 100 м2 поверхности              | 2,7 | 529,17<br>397,01 | 132,16      |        | 1429<br>1072 | 357,00 |        | 44,26 | 119,5 |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5    | 6       | 7      | 8     | 10         | 11  | 12        | 13   | 14    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------|--------|-------|------------|-----|-----------|------|-------|
|                                      |                 | Накладные расходы от ФОТ(1072 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |         |        |       | 1 179,00   |     |           |      |       |
|                                      |                 | Сметная прибыль от ФОТ(1072 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |        |       | 638,00     |     |           |      |       |
|                                      |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |        |       | 3 246,00   |     |           |      |       |
| 8                                    | ТССЦ-401-1013   | Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая ЕМАСО S88С тиксотропного типа<br><br>(ПЗ=0,938 (ОЗП=0,938; ЭМ=0,938 к расх.; ЗПМ=0,938; МАТ=0,938 к расх.; ТЗ=0,938; ТЗМ=0,938))<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | кг   | 5265 | 5,10    |        | 5,10  | 26 852,00  |     | 26 852,00 |      |       |
| Итого по разделу 2 Порталы           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |        |       | 294 812,00 |     |           |      | 504,2 |
| Раздел 3. оборотки подтрансформаторы |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |        |       |            |     |           |      |       |
| 9                                    | ТЕР46-04-003-08 | Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки 200<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                              | 1 м3 | 0,08 | 1797,49 | 1480,7 | 20,80 | 144        | 118 | 2,00      | 34,7 | 2,78  |
|                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      | 295,99  | 159,85 |       | 24         | 13  |           |      |       |
|                                      |                 | Накладные расходы от ФОТ(37 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |         |        |       | 41,00      |     |           |      |       |
|                                      |                 | Сметная прибыль от ФОТ(37 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |        |       | 22,00      |     |           |      |       |
|                                      |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |      |         |        |       | 207,00     |     |           |      |       |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                    | 2               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4           | 5     | 6                 | 7               | 8        | 10               | 11        | 12       | 13     | 14           |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------------------|-----------------|----------|------------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10                                                   | ТЕР46-01-005-01 | Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                   | 1 м3        | 3,36  | 788,37<br>73,92   | 59,84<br>5,19   | 654,61   | 2649<br>248      | 201<br>17 | 2 200,00 | 9,31   | 31,28        |
|                                                      |                 | Накладные расходы от ФОТ(265 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |                   |                 |          | 292,00           |           |          |        |              |
|                                                      |                 | Сметная прибыль от ФОТ(265 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                   |                 |          | 158,00           |           |          |        |              |
|                                                      |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                   |                 |          | 3 099,00         |           |          |        |              |
| 11                                                   | ТССЦ-204-0100   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                                                      | т           | 0,111 | 5 531,35          |                 | 5 531,35 | 614,00           |           | 614,00   |        |              |
| <b>Итого по разделу 3 оборотки подтрансформаторы</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                   |                 |          | <b>29 941,00</b> |           |          |        | <b>34,06</b> |
| <b>Раздел 4. каб.каналы</b>                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                   |                 |          |                  |           |          |        |              |
| 12                                                   | ТЕРр54-9-1      | Разборка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов<br><br>(к разборке ПЗ=0,7 (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0,7 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7))<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | 100 м2 плит | 0,3   | 1569,74<br>670,07 | 202,38<br>32,61 | 697,30   | 471<br>201       | 61<br>10  | 209,00   | 78,554 | 23,57        |
|                                                      |                 | Накладные расходы от ФОТ(211 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |       |                   |                 |          | 179,00           |           |          |        |              |
|                                                      |                 | Сметная прибыль от ФОТ(211 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |       |                   |                 |          | 169,00           |           |          |        |              |
|                                                      |                 | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |       |                   |                 |          | 819,00           |           |          |        |              |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                             | 2             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4             | 5     | 6                   | 7               | 8         | 10               | 11         | 12       | 13     | 14           |
|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|---------------------|-----------------|-----------|------------------|------------|----------|--------|--------------|
| 13                                                            | ТЕРп53-20-1   | Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                | 100 м3 кладки | 0,009 | 63721,76<br>4717,94 | 3268,2<br>526,5 | 55 735,62 | 573<br>42        | 29<br>5    | 502,00   | 563    | 5,07         |
|                                                               |               | Накладные расходы от ФОТ(47 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                |               |       |                     |                 |           | 40,00            |            |          |        |              |
|                                                               |               | Сметная прибыль от ФОТ(47 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | 33,00            |            |          |        |              |
|                                                               |               | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | 646,00           |            |          |        |              |
| 14                                                            | ТЕРп54-9-1    | Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64                                                                 | 100 м2 плит   | 0,3   | 2242,49<br>957,24   | 289,11<br>46,58 | 996,14    | 673<br>287       | 87<br>14   | 299,00   | 112,22 | 33,67        |
|                                                               |               | Накладные расходы от ФОТ(301 руб.)                                                                                                                                                                                                                                               |               |       |                     |                 |           | 256,00           |            |          |        |              |
|                                                               |               | Сметная прибыль от ФОТ(301 руб.)                                                                                                                                                                                                                                                 |               |       |                     |                 |           | 241,00           |            |          |        |              |
|                                                               |               | Всего с НР и СП                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | 1 170,00         |            |          |        |              |
| 15                                                            | ТССЦ-403-0909 | Плиты перекрытия кабельных каналов приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3 1000*500<br><br>1 Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64 | м2            | 30    | 134,31              |                 | 134,31    | 4 029,00         |            | 4 029,00 |        |              |
| <b>Итого по разделу 4 каб.каналы</b>                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | <b>50 913,00</b> |            |          |        | <b>62,31</b> |
| Итого прямые затраты по смете в базисных ценах                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | 41740<br>4468    | 1004<br>70 | 36268    |        | 516,2        |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |       |                     |                 |           | 42621<br>5337    | 1016<br>70 | 36268    |        | 616,16       |

## Гранд-СМЕТА

| 1                                                                                                                                                                | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10               | 11 | 12 | 13 | 14            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|------------------|----|----|----|---------------|
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 5096             |    |    |    |               |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 3218             |    |    |    |               |
| <b>Итого по смете:</b>                                                                                                                                           |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)               |   |   |   |   |   |   |   | 34929            |    |    |    | 169,15        |
| Автомобильные дороги                                                                                                                                             |   |   |   |   |   |   |   | 852              |    |    |    |               |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии                                                                                                       |   |   |   |   |   |   |   | 8183             |    |    |    | 363,02        |
| Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) |   |   |   |   |   |   |   | 307              |    |    |    | 21,68         |
| Перекрытия (ремонтно-строительные)                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 6018             |    |    |    | 57,24         |
| Стены (ремонтно-строительные)                                                                                                                                    |   |   |   |   |   |   |   | 646              |    |    |    | 5,07          |
| Итого                                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | 50935            |    |    |    | 616,16        |
| Всего с учетом "Индекс изменения сметной стоимости на 2 квартал 2012 года. Письмо министерства регионального развития РФ от 04.05.2012 №10837-ИП/08 СМР=7,64"    |   |   |   |   |   |   |   | 389143           |    |    |    | 616,16        |
| Справочно, в базисных ценах:                                                                                                                                     |   |   |   |   |   |   |   |                  |    |    |    |               |
| Материалы                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   | 36268            |    |    |    |               |
| Машины и механизмы                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 1016             |    |    |    |               |
| ФОТ                                                                                                                                                              |   |   |   |   |   |   |   | 5407             |    |    |    |               |
| Накладные расходы                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   | 5096             |    |    |    |               |
| Сметная прибыль                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   | 3218             |    |    |    |               |
| 2%                                                                                                                                                               |   |   |   |   |   |   |   | 7783             |    |    |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   | <b>396926</b>    |    |    |    |               |
| НДС 20%                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   | 79385,2          |    |    |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>                                                                                                                                            |   |   |   |   |   |   |   | <b>476311,20</b> |    |    |    | <b>616,16</b> |

Проверил: Начальник СДО УР



Лutfеева Е.А.