

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора- главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"



Д.С. Ширинян

Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

Гараж Ч-Буруны Ногайские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м ²	100 м ² отремонтированной поверхности стен	0,2	
2	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	0,6	
3	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ² отремонтированной поверхности	1,1	
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м ² отремонтированной поверхности	0,15	
5	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м ² отремонтированной поверхности	0,06	
6	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена балок из брусьев	100 м	3,48	
7	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	3,48	
8	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью	100 м	0,7	
9	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м ² сменяемой обрешетки	2,8	
10	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	100 м ² покрытия	2,8	
11	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м ² покрытия	2,8	
12	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м ² покрытия	0,3	
13	Смена: прямых звеньев водосточных труб с люлек	100 м	0,26	
14	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,46	
15	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	
16	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	
17	Разборка подшивки потолков: чистой из строганных досок	100 м ² подшивки	2	
18	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м ² потолка	2	
19	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м ² утепляемого покрытия	2	

1	2	3	4	5
20	Облицовка потолков гипсокартонными или гипсоволокнистыми листами: по деревянному каркасу с откосом 5 см с установкой нащельников	100 м2 поверхности облицовки	2	
21	Огнезащитная пропитка деревянных конструкций кровли и потолков	100 м2 отделяемой поверхности	3,8	
22	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,01	
23	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,017	
24	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,018	
25	Дверь противопожарная металлическая: однопольная ДПМ-01/30, размером 1000х2100 мм	шт.	1	
26	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,02	
27	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,03	
28	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2 проемов	0,162	
29	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	2	
30	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,8	
31	Демонтаж дверных коробок ворот гаражных: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,03	
32	Обрамление проемов угловой сталью 63*63	1 т	0,22	
33	Монтаж каркасов ворот гаражей из профтрубы 60*40	1 т конструкций	0,4	
34	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,35	
35	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 2,0 мм	т	0,6	
36	Обшивка ворот из досок с засыпкой утеплителем	100 м2 обшивки	0,34	
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических гаражных ворот площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
38	Простая масляная окраска ранее окрашенных ворот внутри: без подготовки с расчисткой старой краски до 10%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,34	
39	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,1	
40	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	3,14	
41	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	3	
42	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземлюсионной краской, с расчисткой старой краски до 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,1	
43	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,36	
44	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 50 мм	100 м	0,9	

1	2	3	4	5
45	Труба из полипропилена: PN 10/50	м	90	
46	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм ²	100 м	0,9	
47	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 3 мм ²	1000 м	0,09	
48	Выключатель: полугерметический и герметический	100 шт.	0,08	
49	Выключатель наружной установки 16А, одноклавишный		8	
50	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт.	0,14	
51	РОЗЕТКА НАРУЖНАЯ ДВОЙНАЯ ЕВРОСТАНДАРТ		14	
52	Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробов	100 м	0,9	
53	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ1, сечением 4 мм ²	1000 м	0,9	
54	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 40 кг	1 шт.	1	
55	Шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225кВ		1	
56	Смена пакетных выключателей	100 шт.	0,03	
57	Устройство обогревателей инфракрасных (примен.)	1 шт.	7	
58	Обогреватель инфракрасный ИКО-20	шт.	7	
59	Ящик с понижающим трансформатором	1 шт.	3	
60	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем: 12в ЯТП-0,25-3	шт.	3	
61	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт.	0,08	
62	Смена ламп: люминесцентных	100 шт.	0,16	
63	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,15	

Заместитель главного инженера-начальник ОРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин