

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главного инженера по эксплуатации

Филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Д.С. Ширинян

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора - главный инженер ПАО "МРСК Северного Кавказа"



Б.Х. Мисиров

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Здание РПБ на базе Терекли-Мектеб Ногайские РЭС

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Ремонт РПБ Ногайский РЭС				
Наружные стены				
1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	18	
2	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	1,99	
3	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2 протравленной поверхности	1,99	
4	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм стен и цоколя	100 м2 отремонтированной поверхности	1,99	
Ремонт внутренних помещений				
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	5,46	
6	Ремонт штукатурки потолков по бетону (швы плит перекрытия) цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,12	
7	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтированной поверхности	0,48	
8	Устройство плинтусов по потолку поливинилхлоридных: на клею КН-2	100 м плинтуса	2,3	
9	Устройство покрытий: полов бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,24	
10	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: до 20 м2	100 м2 пола	1,24	
11	Устройство покрытий: из линолеума на клею «Бустилат»	100 м2 покрытия	1,24	
12	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем	100 м2 покрытия	0,6	
13	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих на линолеумных и плиточных полах	100 м плинтуса	1,84	
14	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,126	
15	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие шлифованные, из массива сосны, без покрытия	м2	12,6	
16	Смена дверных приборов: замки врезные	100 шт. приборов	0,07	
17	Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей: с подготовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,252	
18	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с выломкой четвертей в кладке	100 коробок	0,04	
19	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,07	
20	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,022	

1	2	3	4	5
21	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых (4шт)	100 м2 проемов	0,076	
22	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (2шт)	100 м2 проемов	0,013	
23	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п. м	0,06	
24	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1	
25	Ремонт штукатурки наружных криволинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	100 м2 отремонтированной поверхности	0,08	
26	Смена светильников: светодиодных	100 шт.	0,16	
27	Светильник LEEK LE PL AL 36W NT S595 6K 36 Вт	шт.	16	
28	Смена ламп: светодиодных	100 шт.	0,32	
29	Лампа светодиодная Wolta G13 36Вт 6000K	10 шт.	3,2	
30	Смена: выключателей	100 шт.	0,09	
Ремонт кровли				
31	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев	100 м	4,7	
32	Смена обрешетки с прозорами: из досок толщиной до 30 мм	100 м2 сменяемой обрешетки	2,82	
33	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	100 м2 утепляемого покрытия	2,29	
34	Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых рулонных материалов: в один слой	100 м2 покрытия	2,82	
35	Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: обыкновенного профиля	100 м2 покрытия	2,82	
36	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (фронтоны)	1 м3 кладки	2,8	
37	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 м	0,2	
38	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей	100 шт.	0,08	
39	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей	100 шт.	0,04	
40	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,4	
41	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м	100 м	0,2	
42	Смена обделок из листовой стали, примыканий: к каменным стенам	100 м	0,3	
43	Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стен) шириной: до 1 м	100 м	0,24	
44	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	2,29	
45	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	4,88	
46	Шпатлевка поверхностей: шпатлевкой, толщина слоя 3 мм	100 м2 шпатлюемой поверхности	1,9	
47	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,88	
48	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,29	
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверных блоков площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
50	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	

1	2	3	4	5
Отмостка				
51	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,7	
52	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,2	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"

Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"

Ю.В. Манин


1	2	3	4	5
48.	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,29	
49	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических дверных блоков площадью до 0,25 м2: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,21	
50	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 1 раз	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,28	
Отмостка				
51	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см	100 м2 отмостки	0,7	
52	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,2	

Заместитель главного инженера-начальник СРС ПО "ЗЭС"
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"



Р.А. Губин

Начальник РСУ ПО "СВЭС"



Ю.В. Манин