

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-
Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"-"Волгоградэнерго"

Бабеши П.Н.Бабешко
"13" "05" 2019 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ №70-2/20
на ремонт здания гаража инв. №347000008255

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Усиление каменных и бетонных конструкций				
1	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	0,96	
2	На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять: к расценкам 08-07-001-01, 08-07-001-02	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	-0,96	
3	Устройство защитной декоративной сетки на время ремонта фасада	100 м2 сетки	0,5	
4	Фасадная защитная сетка GreenNet	м2	56	
5	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными тяжами	1 т	0,363	
6	Швеллеры № 16-24 сталь марки 18сп	т	-0,1742	
7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм	м	-4,102	
8	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 20-22 мм	т	-0,1706	
9	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп	т	0,356	
10	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром 10 мм	т	0,007	
11	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашиваем ой поверхности	0,1	
12	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадь в одном месте более 1 м2	100 м2 отремонтир ованной поверхности стен	0,42	
13	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,832	

1	2	3	4	5
14	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,832	
15	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,832	

Раздел 2. Кровля

16	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1 м3 кладки	2,3	
17	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхности	0,04	
18	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,77	
19	Разборка монолитных перекрытий: бетонных	1 м3	3,85	
20	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,77	
21	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	100 м2 стяжки	0,77	
22	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,2 м2	1 м3 заделки	0,375	
23	Устройство мелких покрытий (свес) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0288	
24	Кровельный саморез с уплотнительной прокладкой 6,3*70	шт	34	
25	Устройство мелких покрытий (парапет) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,0576	
26	Кровельный саморез с уплотнительной прокладкой 6,3*70	шт	60	
27	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	0,77	
28	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком	100 м примыканий	0,09	


Раздел 3. Устройство отмостки

29	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления	100 м3 грунта	0,019	
30	Устройство основания под фундаменты: песчаного	1 м3 основания	0,95	
31	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудован ие	0,095	
32	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 06-01-013-01	100 м2 подливки под оборудован ие	0,095	
33	Устройство швов в бетоне: свежееуложенном	100 м шва	0,035	

Раздел 4. Вывоз мусора

1	2	3	4	5
35	Перевозка автомобилями-самосвалами (работающими вне карьеров), расстояние перевозки до 15 км класс груза 1	1 т	4	

Составил: ведущий инженер СЗиС СР УТОиР  Е.С.Маленкова
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: начальник управления ТОиР  В.А. Забазнов
(должность, подпись, расшифровка)