

Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков


2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
Ремонт маслоприемников ОРУ ПС В-2

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ПС В-2					
Восстановление маслоприемников Т-1, Т-2 - 2 шт.					
1	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,1206 12,06 / 100	ТЕРр68-12-5	
2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0548 5,48 / 100	ТЕР01-02-057-02	
3	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,0274 2,74 / 100	ТЕРр68-12-3	
4	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0274 2,74 / 100	ТЕР27-04-001-01	
5	Песок природный для строительных работ средний	м3	2,74	ТССЦ-408-0122	
6	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	2,74	ТЕР08-01-002-02	
7	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,1206 12,06 / 100	ТЕР06-01-001-22	
8	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,924 92,4 / 100	ТЕР06-01-013-01	
9	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять	100 м2 подливки под оборудование	0,924 92,4 / 100	ТЕР06-01-013-02	
10	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,231 23,1 / 100	ТЕР27-04-001-04	
11	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	23,1	ТССЦ-408-0028	

1	2	3	4	5	6
12	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали)	1 т конструкций	0,1 50*2/1000	ТЕР09-06-001-02	
13	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,1	ТССЦ-201-0843	

Начальник РСУ ПО ЦЭС



Мякота С.Н.