

Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт порталов, фундаментов, кабельных каналов ОРУ ПС Р-5

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. Ремонт маслоприемника, фундаментов, кабельных каналов ОРУ Р-5					
Ремонт фундаментов под выключателями и порталами					
1	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	1 м3 бетона	62	ТЕРп69-19-3	
2	Наращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3	1 м3	62	ТЕР46-01-005-01	
3	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III	т	1,5	ТССЦ-204-0100	
Восстановление маслоприемника					
4	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,06 6 / 100	ТЕРп68-12-5	
5	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,026 2,6 / 100	ТЕР01-02-057-02	
6	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,013 1,3 / 100	ТЕРп68-12-3	
7	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,013 1,3 / 100	ТЕР27-04-001-01	
8	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,3	ТССЦ-408-0122	
9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,3	ТЕР08-01-002-02	
10	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,06 6 / 100	ТЕР06-01-001-22	
11	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудование	0,383 38,3 / 100	ТЕР06-01-013-01	
12	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять	100 м2 подливки под оборудование	0,383 38,3 / 100	ТЕР06-01-013-02	

1	2	3	4	5	6
13	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,096 9,6 / 100	ТЕР27-04-001-04	
14	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	9,6	ТССЦ-408-0028	
15	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали)	1 т конструкций	0,06 60/1000	ТЕР09-06-001-02	
16	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,06	ТССЦ-201-0843	
Ремонт кабельных каналов					
17	Устройство непроходных каналов: двухъячейковых, собираемых из верхних и нижних лотковых элементов	100 м3 сборных конструкций	0,1 10 / 100	ТЕР07-06-001-03	
18	Плита УБК-5 для покрытия кабельных каналов 955х495х60	шт.	11	Прайс лист	

Начальник РСУ ПО ЦЭС Иванов Мякота С.Н.