

Утверждаю
И.о. начальника ПО ЦЭС
В.Н. Поляков

2019 г.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Ремонт здания ПС В-1: ремонт внутренних помещений, фасада; восстановление маслоприемника

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование	Примечание
1	2	3	4	5	6
Раздел 1. ПС В-1					
Ремонт внутренних помещений (ЗРУ, учебный класс)					
1	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	333	ТЕР13-06-003-01	
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,33 333 / 100	ТЕР46-02-009-02	
3	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2 поверхности	2,8 280 / 100	ТЕРр61-1-9	
4	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2 поверхности	0,53 53 / 100	ТЕРр61-1-10	
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	2,8 280 / 100	ТЕР15-04-006-03	
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,53 53 / 100	ТЕР15-04-006-01	
7	Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL	кг	43,3	ТССЦ-101-3454	
8	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8 280 / 100	ТЕР15-04-027-05	
9	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53 53 / 100	ТЕР15-04-027-06	
10	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	2,8 280 / 100	ТЕР15-04-005-07	
11	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,53 53 / 100	ТЕР15-04-005-08	
12	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,53 53 / 100	ТЕР11-01-015-01	

1	2	3	4	5	6
Установка оконных и дверных блоков					
13	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,1034 10,34 / 100	ТЕРp56-10-1	
14	Снятие наличников	100 м наличников	0,231 23,1 / 100	ТЕРp56-11-1	
15	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04 4 / 100	ТЕРp56-9-1	
16	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,76*2,05+1*2,5+1*2,4+1,6*2,4)	100 м2 проемов	0,1034 10,34 / 100	ТЕР10-01-039-01	
17	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2	м2	-10,34 -Ф1.p1	203-0223	
18	Дверь металлическая однопольная (с наличником и замком), площадь 1,6 м2	шт.	1	Прайс лист	
19	Дверь противопожарная металлическая однопольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 2,5 м2	шт.	1	Прайс лист	
20	Дверь противопожарная металлическая однопольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 2,4 м2	шт.	1	Прайс лист	
21	Дверь противопожарная металлическая двупольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 3,84	шт.	1	Прайс лист	
22	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02 2 / 100	ТЕРp56-1-1	
23	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0137 (6,85*0,2) / 100	ТЕРp56-3-2	
24	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м труб и покрытий	0,0685 6,85 / 100	ТЕРp58-3-1	
25	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2	100 м2 проемов	0,0675 (2*(1,8*1,3)+1,15*1,8)/ 100	ТЕР10-01-034-02	
26	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2	м2	-6,75 -Ф3.p1	ТССЦ-203-0939	
27	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2	100 м2 проемов	0,0458 (2*(1*1,3)+ 1,1*1,8) / 100	ТЕР10-01-034-01	
28	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2	м2	-4,58 -Ф4.p1	ТССЦ-203-0938	
29	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1*1,3	шт.	2	Прайс лист	
30	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,1*1,8	шт.	1	Прайс лист	
31	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,3*1,8	шт.	2	Прайс лист	
32	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,15*1,8	шт.	1	Прайс лист	

1	2	3	4	5	6
33	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 п.м	0,0685 6,85 / 100	ТЕР10-01-035-01	
34	Монтаж отливов. (Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали)	100 м2 покрытия	0,02055 (6,85*0,3) / 100	ТЕР12-01-010-01	
35	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0161 -Ф5,р1	ТССЦ-101-1875	
Ремонт фасада					
36	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально й проекции для наружных лесов	1,91 191 / 100	ТЕР08-07-001-02	
37	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	230	ТЕР13-06-003-01	
38	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспылива емой поверхности	230	ТЕР13-06-004-01	
39	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м трещин	3,5 35 / 10	ТЕРр53-14-1	
40	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен	100 м2 оштукатурив аемой поверхности	2,3 230 / 100	ТЕР15-02-036-01	
41	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	2,3 230 / 100	ТЕРр62-25-7	
42	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов	100 м2 обработанн ой поверхности	2,3 230 / 100	ТЕРр62-25-1	
43	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов	100 м2 окрашиваем ой поверхности	2,3 230 / 100	ТЕРр62-24-1	
44	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см	100 м2 отмостки	0,91 91 / 100	ТЕРр69-16-2	
Монтаж водосточной системы					
45	Устройство желобов подвесных	100 м желобов	0,285 28,5 / 100	ТЕР12-01-009-02	
46	Устройство желобов настенных	100 м желобов	0,135 13,5 / 100	ТЕР12-01-009-01	
47	Установка воронок сливных диаметром 100 мм	1 воронка	3	ТЕР16-07-002-03	
Восстановление маслоприемника					
48	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	100 м3 конструкций	0,045 4,5 / 100	ТЕРр68-12-5	

1	2	3	4	5	6
49	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,0204 2,04 / 100	ТЕР01-02-057-02	
50	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных	100 м3 конструкций	0,0102 1,02 / 100	ТЕРр68-12-3	
51	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,0102 1,02 / 100	ТЕР27-04-001-01	
52	Песок природный для строительных работ средний	м3	1,02	ТССЦ-408-0122	
53	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	1,02	ТЕР08-01-002-02	
54	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм	100 м3 бетона, бутобетона и железобето на в деле	0,045 4,5 / 100	ТЕР06-01-001-22	
55	Устройство подливки толщиной 20 мм	100 м2 подливки под оборудован ие	0,26 26 / 100	ТЕР06-01-013-01	
56	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять	100 м2 подливки под оборудован ие	0,26 26 / 100	ТЕР06-01-013-02	
57	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,065 6,5 / 100	ТЕР27-04-001-04	
58	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм	м3	6,5	ТССЦ-408-0028	
59	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали)	1 т конструкций	0,05 50/1000	ТЕР09-06-001-02	
60	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т	т	0,05	ТССЦ-201-0843	

Начальник РСУ ПО ЦЭС



Мякота С.Н.