

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 2

(локальная смета)

на Р-19 ремонт порталов и маслоприемника

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1144,868 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,323 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 932,33 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу		
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		в т.ч. оплаты труда	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт порталов и маслоприемника ОРУ														
Восстановление маслоприемника														
1	ТЕРр68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п. 29)	Разборка покрытий и оснований цементно- бетонных (100 м3 конструкций)	0,06 6 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			149,91	37,73	112,18 13,65		77,72	4,66	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,026 <i>2,6 / 100</i>	1201,2 1201,2				31,23	31,23			154	4	
3	ТЕР68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,013 <i>1,3 / 100</i>	853,71 191,02	662,69 92,4			11,1	2,48	8,62 1,20		24,49	0,32	
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,013 <i>1,3 / 100</i>	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		28,41	1,64	26,46 2,31	0,31	15,72	0,2	
5	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	1,3	38,88		38,88		50,54			50,54			
6	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,3	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		264,85	25,49	62,3 7,23	177,06	2,4	3,12	
7	ТЕР06-01-001-22 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,06 <i>6 / 100</i>	105246,68 3951,91	3620,67 387,53	97674,1		6314,8	237,11	217,24 23,25	5860,45	446,04	26,76	
8	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	0,383 <i>38,3 / 100</i>	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		697,97	157,28	5,46 0,41	535,23	45,78	17,53	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
9	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	0,383 <i>38,3 / 100</i>	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		298,98	44,94	2,46 0,21	251,58	13,08	5,01	
10	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,096 <i>9,6 / 100</i>	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		332,33	18,79	310,31 26,76	3,23	24,19	2,32	
11	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм (м3)	9,6	102,16		102,16		980,74			980,74			
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали) (1 т конструкций)	0,06 <i>60/1000</i>	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		38,75	25,99	7,87 0,10	4,89	50,79	3,05	
13	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,06	8548		8548		512,88			512,88			
Ремонт ж/б стоек порталов														
14	ТЕР46-04-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	7	1797,49 295,99	1480,7 159,85	20,8		12582,43	2071,93	10364,9 1118,95	145,6	34,7	242,9	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
15	ТЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной (100 м2 поверхности)	1 100 / 100	477,4 449,58	27,82			477,4	449,58	27,82		50,12	50,12	
16	ТССЦ-113-0500 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP (кг)	300 100*3	44,49		44,49		13347			13347			
17	ТЕР46-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную (1 м3 готового состава)	17,955 598,5*0,03	68,5 68,5				1229,92	1229,92			8,03	144,18	
18	ТЕР46-08-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (100 м2 поверхности)	5,985 598,5 / 100	529,17 397,01	132,16			3167,08	2376,1	790,98		44,26	264,9	
19	ТЕР46-08-004-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (100 м2 поверхности)	5,985 598,5 / 100	69,1 36,06	33,04			413,56	215,82	197,74		4,02	24,06	
20	ТССЦ-401-1013 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа (кг)	11670,75 598,5*0,02*975	5,44		5,44		63488,88			63488,88			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	3,2 320 / 100	751,21 375,84	6,09	369,28		2403,87	1202,69	19,49	1181,69	43,5	139,2	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								106822,63	8128,72	12153,83 1194,07	86540,08		932,33	
Накладные расходы								9836,94						
Сметная прибыль								5768,38						
Итого по разделу 1 Ремонт порталов и маслоприемника ОРУ								935349,54					932,33	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								106822,63	8128,72	12153,83 1194,07	86540,08		932,33	
Накладные расходы								9836,94						
Сметная прибыль								5768,38						
Итого по смете:														
Итого								122427,95					932,33	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								935349,54					932,33	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								86540,08						
Машины и механизмы								12153,83						
ФОТ								9322,79						
Накладные расходы								9836,94						
Сметная прибыль								5768,38						
Непредвиденные затраты 2%								18706,99						
Итого с непредвиденными								954056,53						
НДС 20%								190811,31						
ВСЕГО по смете								1144867,84					932,33	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)