

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 3

(локальная смета)

на БТ-1 ремонт порталов, маслоприемников

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 473,815 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 4,172 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 414,81 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт ж/б стоек порталов ОРУ														
Ремонт ж/б стоек порталов														
1	ТЕР46-04-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	3,5	1797,49 295,99	1480,7 159,85	20,8		6291,22	1035,97	5182,45 559,48	72,8	34,7	121,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной (100 м2 поверхности)	0,45 45 / 100	477,4 449,58	27,82			214,83	202,31	12,52		50,12	22,55	
3	ТССЦ-113-0500 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP (кг)	135 45*3	44,49		44,49		6006,15			6006,15			
4	ТЕР46-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную (1 м3 готового состава)	7,8 260*0,03	68,5 68,5				534,3	534,3			8,03	62,63	
5	ТЕР46-08-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (100 м2 поверхности)	2,6 260 / 100	529,17 397,01	132,16			1375,84	1032,23	343,61		44,26	115,08	
6	ТЕР46-08-004-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (100 м2 поверхности)	2,6 260 / 100	69,1 36,06	33,04			179,66	93,76	85,9		4,02	10,45	
7	ТССЦ-401-1013 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа (кг)	5070 260*0,02*975	5,44		5,44		27580,8			27580,8			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	1,9 190 / 100	751,21 375,84	6,09	369,28		1427,3	714,1	11,57	701,63	43,5	82,65	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								43610,1	3612,67	5636,05 559,48	34361,38		414,81	
Накладные расходы								4439,97						
Сметная прибыль								2617,91						
Итого по разделу 1 Ремонт ж/б стоек порталов ОРУ								387103,37					414,81	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								43610,1	3612,67	5636,05 559,48	34361,38		414,81	
Накладные расходы								4439,97						
Сметная прибыль								2617,91						
Итого по смете:														
Итого								50667,98					414,81	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								387103,37					414,81	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								34361,38						
Машины и механизмы								5636,05						
ФОТ								4172,15						
Накладные расходы								4439,97						
Сметная прибыль								2617,91						
Непредвиденные затраты 2%								7742,07						
Итого с непредвиденными								394845,44						
НДС 20%								78969,09						
ВСЕГО по смете								473814,53					414,81	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)