

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 4
(локальная смета)

на ПС В-2

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 212,956 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 1,420 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 144,34 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
												оплаты труда	в т.ч. оплаты труда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ПС В-2														
Восстановление маслоприемников Т-1, Т-2 - 2 шт.														
1	ТЕРп68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка покрытий и оснований цементно- бетонных (100 м3 конструкций)	0,1206 12,06 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			301,31	75,83	225,48 27,43		77,72	9,37	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,0548 <i>5,48 / 100</i>	1201,2 1201,2				65,83	65,83			154	8,44	
3	ТЕРр68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,0274 <i>2,74 / 100</i>	853,71 191,02	662,69 92,4			23,39	5,23	18,16 2,53		24,49	0,67	
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0274 <i>2,74 / 100</i>	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		59,88	3,45	55,76 4,86	0,67	15,72	0,43	
5	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	2,74	38,88		38,88		106,53			106,53			
6	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	2,74	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		558,22	53,73	131,3 15,23	373,19	2,4	6,58	
7	ТЕР06-01-001-22 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,1206 <i>12,06 / 100</i>	105246,68 3951,91	3620,67 387,53	97674,1		12692,75	476,6	436,65 46,74	11779,5	446,04	53,79	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	0,924 <i>92,4 / 100</i>	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		1683,87	379,44	13,18 1,00	1291,25	45,78	42,3	
9	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	0,924 <i>92,4 / 100</i>	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		721,29	108,41	5,94 0,50	606,94	13,08	12,09	
10	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,231 <i>23,1 / 100</i>	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		799,68	45,21	746,68 64,38	7,79	24,19	5,59	
11	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм (м3)	23,1	102,16		102,16		2359,9			2359,9			
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали) (1 т конструкций)	0,1 <i>50*2/1000</i>	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		64,58	43,32	13,11 0,16	8,15	50,79	5,08	
13	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,1	8548		8548		854,8			854,8			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								20292,03	1257,05	1646,26 162,83	17388,72		144,34	
Накладные расходы								1522,12						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								958,62						
Итого по разделу 1 ПС В-2								173983,96					144,34	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								20292,03	1257,05	1646,26 162,83	17388,72		144,34	
Накладные расходы								1522,12						
Сметная прибыль								958,62						
Итого по смете:														
Итого								22772,77					144,34	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								173983,96					144,34	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								17388,72						
Машины и механизмы								1646,26						
ФОТ								1419,88						
Накладные расходы								1522,12						
Сметная прибыль								958,62						
Непредвиденные затраты 2%								3479,68						
Итого с непредвиденными								177463,64						
НДС 20%								35492,73						
ВСЕГО по смете								212956,37					144,34	

Проверил: Начальник СДО УР



Лутфеева Е.А.

(должность, подпись, расшифровка)