

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " ____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"-"Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " ____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5

(локальная смета)

на ПС В-5

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 163,741 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,973 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 98,46 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ПС В-5														
Восстановление маслоприемников Т-1, Т-2 - 2 шт.														
1	ТЕРп68-12-5 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка покрытий и оснований цементно- бетонных (100 м3 конструкций)	0,099 9,9 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			247,34	62,25	185,09 22,52		77,72	7,69	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,0448 <i>4,48 / 100</i>	1201,2 1201,2				53,81	53,81			154	6,9	
3	ТЕРр68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,0224 <i>2,24 / 100</i>	853,71 191,02	662,69 92,4			19,12	4,28	14,84 2,07		24,49	0,55	
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0224 <i>2,24 / 100</i>	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		48,95	2,82	45,59 3,98	0,54	15,72	0,35	
5	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	2,24	38,88		38,88		87,09			87,09			
6	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	2,24	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		456,36	43,93	107,34 12,45	305,09	2,4	5,38	
7	ТЕР06-01-001-23 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине поверху более 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,099 <i>9,9 / 100</i>	103238,75 2864,62	3302,84 338,79	97071,29		10220,64	283,6	326,98 33,54	9610,06	323,32	32,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	0,624 <i>62,4 / 100</i>	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		1137,16	256,25	8,9 0,67	872,01	45,78	28,57	
9	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	0,624 <i>62,4 / 100</i>	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		487,11	73,21	4,01 0,34	409,89	13,08	8,16	
10	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,156 <i>15,6 / 100</i>	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		540,04	30,53	504,25 43,48	5,26	24,19	3,77	
11	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40- 70 мм (м3)	15,6	102,16		102,16		1593,7			1593,7			
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) Прим.	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали) (1 т конструкций)	0,1 <i>50*2/1000</i>	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		64,58	43,32	13,11 0,16	8,15	50,79	5,08	
13	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,1	8548		8548		854,8			854,8			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								15810,7	854	1210,11 119,21	13746,59		98,46	
Накладные расходы								1040,46						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль								658,66						
Итого по разделу 1 ПС В-5								133775,02					98,46	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								15810,7	854	1210,11 119,21	13746,59		98,46	
Накладные расходы								1040,46						
Сметная прибыль								658,66						
Итого по смете:														
Итого								17509,82					98,46	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								133775,02					98,46	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								13746,59						
Машины и механизмы								1210,11						
ФОТ								973,21						
Накладные расходы								1040,46						
Сметная прибыль								658,66						
Непредвиденные затраты 2%								2675,5						
Итого с непредвиденными								136450,52						
НДС 20%								27290,1						
ВСЕГО по смете								163740,62					98,46	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)