

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга"- "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 6

(локальная смета)

на НГ-4 ремонт порталов, маслоприемников

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1137,283 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 9,158 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 914,35 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт порталов и маслоприемника ОРУ														
Восстановление маслоприемника														
1	ТЕРп68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований цементно- бетонных (100 м3 конструкций)	0,12 12 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			299,81	75,45	224,36 27,30		77,72	9,33	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,052 <i>5,2 / 100</i>	1201,2 1201,2				62,46	62,46			154	8,01	
3	ТЕРр68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,026 <i>2,6 / 100</i>	853,71 191,02	662,69 92,4			22,2	4,97	17,23 2,40		24,49	0,64	
4	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,026 <i>2,6 / 100</i>	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		56,82	3,28	52,91 4,62	0,63	15,72	0,41	
5	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	2,6	38,88		38,88		101,09			101,09			
6	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	2,6	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		529,7	50,99	124,59 14,46	354,12	2,4	6,24	
7	ТЕР06-01-001-22 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,12 <i>12 / 100</i>	105246,68 3951,91	3620,67 387,53	97674,1		12629,6	474,23	434,48 46,50	11720,89	446,04	53,52	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	0,766 <i>76,6 / 100</i>	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		1395,94	314,56	10,92 0,83	1070,46	45,78	35,07	
9	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	0,766 <i>76,6 / 100</i>	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		597,95	89,87	4,93 0,41	503,15	13,08	10,02	
10	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,192 <i>19,2 / 100</i>	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		664,67	37,57	620,62 53,51	6,48	24,19	4,64	
11	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм (м3)	19,2	102,16		102,16		1961,47			1961,47			
12	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали) (1 т конструкций)	0,12 <i>120/1000</i>	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		77,5	51,99	15,73 0,19	9,78	50,79	6,09	
13	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,12	8548		8548		1025,76			1025,76			
Ремонт ж/б стоек порталов														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕР46-04-003-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 200 (1 м3)	6,5	1797,49 295,99	1480,7 159,85	20,8		11683,69	1923,94	9624,55 1039,03	135,2	34,7	225,55	
15	ТЕР46-08-005-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Выравнивание поверхности бетонных и железобетонных конструкций составами серии EMACO, EMACO NANOCRETE в один слой, толщина слоя 2 мм: вертикальной (100 м2 поверхности)	0,9 <i>90 / 100</i>	477,4 449,58	27,82			429,66	404,62	25,04		50,12	45,11	
16	ТССЦ-113-0500 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Состав антикоррозийный однокомпонентный EMACO NANOCRETE AP (кг)	270 <i>90*3</i>	44,49		44,49		12012,3			12012,3			
17	ТЕР46-08-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: вручную (1 м3 готового состава)	15,9 <i>530*0,03</i>	68,5 68,5				1089,15	1089,15			8,03	127,68	
18	ТЕР46-08-004-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные (100 м2 поверхности)	5,3 <i>530 / 100</i>	529,17 397,01	132,16			2804,6	2104,15	700,45		44,26	234,58	
19	ТЕР46-08-004-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (100 м2 поверхности)	5,3 <i>530 / 100</i>	69,1 36,06	33,04			366,23	191,12	175,11		4,02	21,31	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
20	ТССЦ-401-1013 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Смесь бетонная сухая безусадочная быстродействующая EMACO S88C тиксотропного типа (кг)	10335 530*0,02*975	5,44		5,44		56222,4			56222,4			
21	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	2,9 290 / 100	751,21 375,84	6,09	369,28		2178,51	1089,94	17,66	1070,91	43,5	126,15	
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								106211,51	7968,29	12048,58 1189,25	86194,64		914,35	
Накладные расходы								9682,29						
Сметная прибыль								5723,03						
Итого по разделу 1 Ремонт порталов и маслоприемника ОРУ								929152,58					914,35	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								106211,51	7968,29	12048,58 1189,25	86194,64		914,35	
Накладные расходы								9682,29						
Сметная прибыль								5723,03						
Итого по смете:														
Итого								121616,83					914,35	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								929152,58					914,35	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								86194,64						
Машины и механизмы								12048,58						
ФОТ								9157,54						
Накладные расходы								9682,29						
Сметная прибыль								5723,03						
Непредвиденные затраты 2%								18583,05						
Итого с непредвиденными								947735,63						
НДС 20%								189547,13						
ВСЕГО по смете								1137282,76					914,35	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)