

Гранд-СМЕТА

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

" ____ " _____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

" ____ " _____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 7

(локальная смета)

на КС-3 ремонт маслоприемников, фундаментов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1212,122 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 12,982 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1467,79 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо- вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дования	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы	на единицу	всего	
					оплаты труда					в т.ч. оплаты труда				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Ремонт маслоприемников и фундаментов ОРУ КС-3														
Ремонт фундаментов под выключателями и порталами														
1	ТЕРп69-19-3 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (1 м3 бетона)	31	1010,97 225,19	785,78			31340,07	6980,89	24359,18		26,4	818,4	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-01-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Нарращивание железобетонных фундаментов под оборудование при объеме в одном месте до 10 м3 (1 м3)	31	788,37 73,92	59,84 5,19	654,61		24439,47	2291,52	1855,04 160,89	20292,91	9,31	288,61	
3	ТССЦ-204-0100 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III (т)	0,65	5531,35		5531,35		3595,38			3595,38			
Восстановление маслоприемников 5 шт.														
4	ТЕРп68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций)	0,3015 30,15 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			753,27	189,57	563,7 68,59		77,72	23,43	
5	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,137 13,7 / 100	1201,2 1201,2				164,56	164,56			154	21,1	
6	ТЕРп68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,0685 6,85 / 100	853,71 191,02	662,69 92,4			58,48	13,08	45,4 6,33		24,49	1,68	
7	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0685 6,85 / 100	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		149,69	8,64	139,4 12,16	1,65	15,72	1,08	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	6,85	38,88		38,88		266,33			266,33			
9	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	6,85	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		1395,55	134,33	328,25 38,09	932,97	2,4	16,44	
10	ТЕР06-01-001-22 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,3015 30,15 / 100	105246,68 3951,91	3620,67 387,53	97674,1		31731,87	1191,5	1091,63 116,84	29448,74	446,04	134,48	
11	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	2,31 231 / 100	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		4209,67	948,6	32,94 2,49	3228,13	45,78	105,75	
12	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	2,31 231 / 100	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		1803,23	271,03	14,85 1,25	1517,35	13,08	30,21	
13	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,575 57,5 / 100	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		1990,55	112,53	1858,62 160,26	19,4	24,19	13,91	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40-70 мм (м3)	57,5	102,16		102,16		5874,2			5874,2			
15	ТЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27) <i>Прим.</i>	Монтаж решетки на сливную трубу (Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали) (1 т конструкций)	0,25 <i>250/1000</i>	645,84 433,24	131,12 1,62	81,48		161,46	108,31	32,78 0,41	20,37	50,79	12,7	
16	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,25	8548		8548		2137			2137			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								110070,78	12414,56	30321,79 567,31	67334,43		1467,79	
Накладные расходы								11946,46						
Сметная прибыль								7602,6						
Итого по разделу 1 Ремонт маслоприемников и фундаментов ОРУ КС-3								990295,58					1467,79	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								110070,78	12414,56	30321,79 567,31	67334,43		1467,79	
Накладные расходы								11946,46						
Сметная прибыль								7602,6						
Итого по смете:														
Итого								129619,84					1467,79	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								990295,58					1467,79	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								67334,43						
Машины и механизмы								30321,79						
ФОТ								12981,87						
Накладные расходы								11946,46						
Сметная прибыль								7602,6						
Непредвиденные затраты 2%								19805,91						
Итого с непредвиденными								1010101,49						
НДС 20%								202020,3						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ВСЕГО по смете								1212121,79					1467,79	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)