

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель директора
- Главный инженер филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
Мещеряков Д.А.

_____ 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник ПО ЦЭС филиала
ПАО "МРСК Юга" - "Ростовэнерго"
В.В. Непошивайленко

_____ 2019 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 8

(локальная смета)

на Веселовская группа ПС

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 1129,924 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 17,568 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 1934,63 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудо вания, т
				всего	эксплуат ации машин	мате- риалы	обору- дование	Всего	оплаты труда	эксплуат ации машин	мате- риалы			
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					в т.ч. оплаты труда		на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. ПС В-1														
Ремонт внутренних помещений (ЗРУ, учебный класс)														
1	ТЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	333	7,68 7,68				2557,44	2557,44			0,9	299,7	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТЕР46-02-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2)	3,33 333 / 100	178 178				592,74	592,74			22,82	75,99	
3	ТЕРp61-1-9 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (100 м2 поверхности)	2,8 280 / 100	7436,82 720,29	32,49 20,69	6684,04		20823,1	2016,81	90,97 57,93	18715,32	73,8	206,64	
4	ТЕРp61-1-10 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью (типа «Ветонит») толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (100 м2 поверхности)	0,53 53 / 100	8743,49 916,45	35,54 23,11	7791,5		4634,05	485,72	18,84 12,25	4129,49	89,76	47,57	
5	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен (100 м2 покрытия)	2,8 280 / 100	64,36 63,01	1,18 0,14	0,17		180,21	176,43	3,3 0,39	0,48	6,55	18,34	
6	ТЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (100 м2 покрытия)	0,53 53 / 100	79,27 77,92	1,18 0,14	0,17		42,01	41,3	0,63 0,07	0,08	8,1	4,29	
7	ТСЦ-101-3454 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Грунтовка акриловая ACRYL-HYDROSOL TIEFGRUND LF, CAPAROL (кг)	43,3	50,38		50,38		2181,45			2181,45			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8	ТЕР15-04-027-05 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,8 <i>280 / 100</i>	497,94 114,02	2,92 0,14	381		1394,23	319,26	8,18 0,39	1066,79	11,99	33,57	
9	ТЕР15-04-027-06 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,53 <i>53 / 100</i>	552,05 156,92	3,79 0,14	391,34		292,59	83,17	2,01 0,07	207,41	16,5	8,75	
10	ТЕР15-04-005-07 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,8 <i>280 / 100</i>	1932,61 661,38	18,32 0,41	1252,91		5411,31	1851,86	51,3 1,15	3508,15	68,75	192,5	
11	ТЕР15-04-005-08 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами высококачественная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности)	0,53 <i>53 / 100</i>	2269,89 860,32	20,06 0,41	1389,51		1203,04	455,97	10,63 0,22	736,44	89,43	47,4	
12	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм (100 м2 покрытия)	0,53 <i>53 / 100</i>	2357,69 321,01	164,96 31,44	1871,72		1249,58	170,14	87,43 16,66	992,01	40,43	21,43	
Установка оконных и дверных блоков														
13	ТЕР56-10-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен)	0,1034 <i>10,34 / 100</i>	288,06 288,06				29,79	29,79			36,28	3,75	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
14	ТЕРp56-11-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Снятие наличников (100 м наличников)	0,231 <i>23,1 / 100</i>	33,43 33,43				7,72	7,72			4,21	0,97	
15	ТЕРp56-9-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,04 <i>4 / 100</i>	1807,04 1437,99	369,05 39,94			72,28	57,52	14,76 1,60		179,3	7,17	
16	ТЕР10-01-039-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (0,76*2,05+1*2,5+1*2,4+1,6*2,4) (100 м2 проемов)	0,1034 <i>10,34 / 100</i>	29411,5 957,29	1217,42 153,23	27236,79		3041,15	98,98	125,88 15,84	2816,29	104,28	10,78	
17	203-0223	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 (м2)	-10,34	249,14		249,14		-2576,11			-2576,11			
18	Прайс лист	Дверь металлическая однопольная (с наличником и замком), площадь 1,6 м2 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 8970/1,2/7,64-0)</i>	1	978,4		978,4		978,4			978,4			
19	Прайс лист	Дверь противопожарная металлическая однопольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 2,5 м2 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 13077/1,2/7,64-0)</i>	1	1426,37		1426,37		1426,37			1426,37			
20	Прайс лист	Дверь противопожарная металлическая однопольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 2,4 м2 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 12682/1,2/7,64-0)</i>	1	1383,29		1383,29		1383,29			1383,29			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
21	Прайс лист	Дверь противопожарная металлическая двупольная (с доводчиком, наличником и замком), площадь 3,84 (шт.) (Перевод в цены 2001 года МАТ = 20794/1,2/7,64-0)	1	2268,11		2268,11		2268,11			2268,11			
22	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (100 коробок)	0,02 2 / 100	1208,02 1051,72	156,3 24,04			24,16	21,03	3,13 0,48		128,73	2,57	
23	ТЕРр56-3-2 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях (100 м2)	0,0137 (6,85*0,2) / 100	761,66 761,66				10,43	10,43			94,97	1,3	
Д	1. 509-9900	Строительный мусор, (т)	10,66 0,146											
24	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. (100 м труб и покрытий)	0,0685 6,85 / 100	71,17 70,98	0,19			4,88	4,87	0,01		9,1	0,62	
25	ТЕР10-01-034-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов)	0,0675 (2*(1,8*1,3)+1,15*1,8) / 100	66178,49 1201,14	491,35 8,91	64486		4467,05	81,08	33,17 0,60	4352,8	137,43	9,28	
26	ТССЦ-203-0939 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью более 2 м2 (м2)	-6,75	559,45		559,45		-3776,29			-3776,29			
27	ТЕР10-01-034-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 (100 м2 проемов)	0,0458 (2*(1*1,3)+1,1*1,8) / 100	77499,37 1492,36	528,54 23,76	75478,47		3549,47	68,35	24,21 1,09	3456,91	170,75	7,82	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	ТССЦ-203-0938 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Блок оконный пластиковый глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 2 м2 (м2)	-4,58	639,33		639,33		-2928,13			-2928,13			
29	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1*1,3 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 3230/1,2/7,64-0)</i>	2	352,31		352,31		704,62			704,62			
30	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,1*1,8 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 4680/1,2/7,64-0)</i>	1	510,47		510,47		510,47			510,47			
31	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,3*1,8 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 5525/1,2/7,64-0)</i>	2	602,64		602,64		1205,28			1205,28			
32	Прайс лист	Блок оконный пластиковый одностворчатый глухой, с однокамерным стеклопакетом с отливом и подоконной доской, 1,15*1,8 (шт.) <i>(Перевод в цены 2001 года МАТ = 4892/1,2/7,64-0)</i>	1	533,6		533,6		533,6			533,6			
33	ТЕР10-01-035-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м (100 п.м)	0,0685 <i>6,85 / 100</i>	4527,99 180,75	14,28 0,54	4332,96		310,17	12,38	0,98 0,04	296,81	21,19	1,45	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Монтаж отливов. (Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали) (100 м2 покрытия)	0,02055 <i>(6,85*0,3) / 100</i>	7232,38 961,76	22,85 2,7	6247,77		148,63	19,76	0,47 0,06	128,4	112,75	2,32	
35	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т)	-0,0161	7840		7840		-126,22			-126,22			
Ремонт фасада														
36	ТЕР08-07-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов)	1,91 <i>191 / 100</i>	751,21 375,84	6,09	369,28		1434,81	717,85	11,63	705,33	43,5	83,09	
37	ТЕР13-06-003-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Очистка поверхности щетками (1 м2 очищаемой поверхности)	230	7,68 7,68				1766,4	1766,4			0,9	207	
38	ТЕР13-06-004-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Обеспыливание поверхности (1 м2 обеспыливаемой поверхности)	230	1,18 0,85	0,33			271,4	195,5	75,9		0,1	23	
39	ТЕРр53-14-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором (10 м трещин)	3,5 <i>35 / 10</i>	32,74 24,31		8,43		114,59	85,09		29,5	2,71	9,49	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен (100 м2 оштукатуриваемой поверхности)	2,3 <i>230 / 100</i>	5653,02 1192,94	50,43 18,96	4409,65		13001,95	2743,76	115,99 43,61	10142,2	129,95	298,89	
41	ТЕРп62-25-7 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,3 <i>230 / 100</i>	976,19 201,31	1,9	772,98		2245,24	463,01	4,37	1777,86	23,6	54,28	
42	ТЕРп62-25-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов (100 м2 обработанной поверхности)	2,3 <i>230 / 100</i>	338,4 37,07	25,93	275,4		778,32	85,26	59,64	633,42	4,29	9,87	
43	ТЕРп62-24-1 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Окраска силикатными красками за 2 раза ранее окрашенных фасадов: по штукатурке с земли и лесов (100 м2 окрашиваемой поверхности)	2,3 <i>230 / 100</i>	371,17 219,29	4,51	147,37		853,69	504,37	10,37	338,95	25,09	57,71	
44	ТЕРп69-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см (100 м2 отмостки)	0,91 <i>91 / 100</i>	11545,38 1024,44	2865,12 86,63	7655,82		10506,3	932,24	2607,26 78,83	6966,8	126,63	115,23	
Монтаж водосточной системы														
45	ТЕР12-01-009-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство желобов подвесных (100 м желобов)	0,285 <i>28,5 / 100</i>	5067,98 267,93	22,47 2,16	4777,58		1444,37	76,36	6,4 0,62	1361,61	31,41	8,95	
46	ТЕР12-01-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство желобов настенных (100 м желобов)	0,135 <i>13,5 / 100</i>	14508,81 722,92	289,82 28,49	13496,07		1958,69	97,59	39,13 3,85	1821,97	84,75	11,44	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
47	ТЕР16-07-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Установка воронок сливных диаметром 100 мм (1 воронка)	3	40,57 7,35		33,22		121,71	22,05		99,66	0,83	2,49	
Восстановление маслоприемника														
48	ТЕРр68-12-5 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных (100 м3 конструкций)	0,045 4,5 / 100	2498,42 628,75	1869,67 227,48			112,43	28,29	84,14 10,24		77,72	3,5	
49	ТЕР01-02-057-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3 грунта)	0,0204 2,04 / 100	1201,2 1201,2				24,5	24,5			154	3,14	
50	ТЕРр68-12-3 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.29)</i>	Разборка покрытий и оснований черных щебеночных (100 м3 конструкций)	0,0102 1,02 / 100	853,71 191,02	662,69 92,4			8,71	1,95	6,76 0,94		24,49	0,25	
51	ТЕР27-04-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,0102 1,02 / 100	2185,24 126,07	2035,07 177,53	24,1		22,29	1,29	20,76 1,81	0,24	15,72	0,16	
52	ТССЦ-408-0122 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Песок природный для строительных работ средний (м3)	1,02	38,88		38,88		39,66			39,66			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	ТЕР08-01-002-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство основания под фундаменты: щебеночного (1 м3 основания)	1,02	203,73 19,61	47,92 5,56	136,2		207,8	20	48,88 5,67	138,92	2,4	2,45	
54	ТЕР06-01-001-22 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство ленточных фундаментов: железобетонных при ширине по верху до 1000 мм (100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле)	0,045 4,5 / 100	105246,68 3951,91	3620,67 387,53	97674,1		4736,1	177,84	162,93 17,44	4395,33	446,04	20,07	
55	ТЕР06-01-013-01 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подливки толщиной 20 мм (100 м2 подливки под оборудование)	0,26 26 / 100	1822,37 410,65	14,26 1,08	1397,46		473,82	106,77	3,71 0,28	363,34	45,78	11,9	
56	ТЕР06-01-013-02 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	На каждые 10 мм изменения толщины добавлять (100 м2 подливки под оборудование)	0,26 26 / 100	780,62 117,33	6,43 0,54	656,86		202,96	30,51	1,67 0,14	170,78	13,08	3,4	
57	ТЕР27-04-001-04 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.27)</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня (100 м3 материала основания (в плотном теле))	0,065 6,5 / 100	3461,82 195,7	3232,38 278,72	33,74		225,02	12,72	210,1 18,12	2,2	24,19	1,57	
58	ТССЦ-408-0028 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 300, фракция 40- 70 мм (м3)	6,5	102,16		102,16		664,04			664,04			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	ТССЦ-201-0843 <i>Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр (III п.25)</i>	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т (т)	0,05	8548		8548		427,4			427,4			
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.								93505,36	17277,76	3952,10 290,47	72275,5		1934,63	
Накладные расходы								16780,27						
Сметная прибыль								10544,32						
Итого по разделу 1 ПС В-1								923140,82					1934,63	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:														
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.								93505,36	17277,76	3952,10 290,47	72275,5		1934,63	
Накладные расходы								16780,27						
Сметная прибыль								10544,32						
Итого по смете:														
Итого								120829,95					1934,63	
Всего с учетом "Перевод в цены 2020 года. Письмо министерства строительства РО от 17.10.2018 №26/4915 - 7,35*1,026*1,014=7,64 СМР=7,64"								923140,82					1934,63	
Справочно, в ценах 2001г.:														
Материалы								72275,5						
Машины и механизмы								3952,1						
ФОТ								17568,23						
Накладные расходы								16780,27						
Сметная прибыль								10544,32						
Непредвиденные затраты 2%								18462,82						
Итого с непредвиденными								941603,64						
НДС 20%								188320,73						
ВСЕГО по смете								1129924,37					1934,63	

Проверил: Начальник СДО УР  Лутфеева Е.А.
(должность, подпись, расшифровка)