

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские  
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-  
«Волгоградэнерго»

А.В. Золотарев  
2020 г.

**ВЕДОМОСТЬ**  
планируемых ремонтно-строительных работ № 52-10

Капитальный ремонт здания склада хранения материалов, инв.№ 345200100004 (адрес объекта: Даниловский район, р.п. Даниловка)  
Срок ремонта с 02.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: здания склада хранения материалов

Бухгалтерское наименование: здания склада хранения материалов

Инвентарный номер: инв.№ 345200100004

1. Физические показатели:

| № п/п | Характеристика                           | Физические показатели                  |
|-------|------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1     | Назначение объекта                       | Производственное здание                |
| 2     | Год постройки                            | 1976                                   |
| 3     | Год последнего к/ремонта                 | капитальный ремонт ворот не проводился |
| 4     | Количество этажей                        | 1 этаж                                 |
| 5     | Материал фундаментов                     | ленточный бутовый                      |
| 6     | Материал стен                            | силикатные блоки                       |
| 7     | Материал перекрытий                      | ж/б плиты                              |
| 8     | Материал и площадь кровли                | шиферная, 80 м2                        |
| 9     | Площадь застройки                        | -                                      |
| 10    | Общая площадь здания                     | 74,4 м2                                |
| 11    | Общий объем здания                       | 224 м3                                 |
| 12    | Площадь дорог, тротуаров                 | -                                      |
| 13    | Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров   | -                                      |
| 14    | Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.                 | -                                      |
| 15    | Марка кабеля/провода, уровень напряжения | ВВ-кабельный                           |
| 16    | Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.   | -                                      |
| 17    | Количество, материал опор                | -                                      |

2. Характер и объемы работ:

| № п/п | Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту | Выявленные дефекты                                                           | Ед. изм. | Кол-во | Мероприятия по устранению дефекта                                                                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                              | 3                                                                            | 4        | 5      | 6                                                                                                                         |
| 1     | Ворота в здании склада                                         | Деформация стоек ворот. Металлические створки ворот деформированы, коррозия. | т        | 0,3    | Демонтаж каркасов ворот без механизмов открывания                                                                         |
|       |                                                                |                                                                              | 1 т      | 0,55   | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ворот из стали угловой 63х63 мм                                 |
|       |                                                                |                                                                              | 1 т      | 0,4    | Установка металлических конструкций каркасов и ограждений ворот из стали угловой 75х75 мм                                 |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 23     | Обивка дверей неоцинкованной кровельной сталью листовой горячекатаной марки Ст3 толщиной 3,0 мм по дереву с одной стороны |
|       |                                                                |                                                                              | 1 т      | 0,1    | Монтаж мелких металлоконструкций ворот из проката стального круглого горячекатаного диаметром 55 мм, сталь марки Ст3      |
|       |                                                                |                                                                              | 1 м3     | 0,33   | Установка элементов каркаса ворот из брусев                                                                               |
|       |                                                                |                                                                              | 1 т      | 0,0094 | Монтаж мелких металлоконструкций Талреп (крюк-кольцо) М24                                                                 |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 46     | Устройство пароизоляции ворот из полиэтиленовой пленки в один слой                                                        |
|       |                                                                |                                                                              | 1 м3     | 1,3    | Изоляция из пенопласта холодных поверхностей ворот                                                                        |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 46     | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны                                                    |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 58     | Окраска масляной краской металлических поверхностей ворот                                                                 |
|       |                                                                |                                                                              | м        | 19     | Герметизация ворот термоуплотнительной лентой ЛТСМ-1                                                                      |
|       |                                                                |                                                                              | м        | 19     | Герметизация углов и швов лентой гидроизоляционной                                                                        |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 75     | Устройство защитных ограждений ворот с обшивкой по каркасу из досок                                                       |
|       |                                                                |                                                                              | м2       | 86,25  | Навешивание полога (Брезент)                                                                                              |



|   |                                                          |  |           |     |                                                                                                                                 |
|---|----------------------------------------------------------|--|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2 | Погрузо-разгрузочные работы и вывоз строительного мусора |  | т         | 0,3 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках Мусор строительный                                                              |
|   |                                                          |  | 1 т груза | 0,3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20 км I класс груза |

Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;

- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15;

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт ворот здания склада хранения материалов

Председатель комиссии Начальник ОУД ПО КЭС

 А.П. Маринин

Члены комиссии Начальник Даниловского РЭС

 В.В. Думчев

Мастер РСУ ПО КЭС

 А.И. Воронин