


УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ПО «Камышинские
электрические сети ФПАО «Россети Юг»-
«Волгоградэнерго»


 А.В. Золотарев

2020 г.

ВЕДОМОСТЬ
планируемых ремонтно-строительных работ №52-2

Капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки инв. № 345200403861 (адрес объекта: Волгоградская обл., Котовский район)
Срок ремонта с 01.08.2021г. по 31.08.2021 г.

Основание: акт общего технического осмотра (акт обследования) от 05.09. 2019 г.

Диспетчерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки

Бухгалтерское наименование: маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки

Инвентарный номер: инв.№ 345200403861

1. Физические показатели:

№ п/п	Характеристика	Физические показатели
1	Назначение объекта	сооружение
2	Год постройки	1975
3	Год последнего к/ремонта	капитальный ремонт маслоприемника не проводился
4	Количество этажей	-
5	Материал фундаментов	-
6	Материал стен	-
7	Материал перекрытий	-
8	Материал и площадь кровли	-
9	Площадь застройки	-
10	Общая площадь здания	-
11	Общий объем здания	-
12	Площадь дорог, тротуаров	-
13	Ремонтируемая площадь дорог, тротуаров	-
14	Протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
15	Марка кабеля/провода, уровень напряжения	-
16	Ремонтируемая протяжённость КЛЭП, ЛЭП.	-
17	Количество, материал опор	-

2. Характер и объемы работ:

N п/п	Наименование оборудования, элементов здания подлежащих ремонту	Выявленны е дефекты	Ед. изм.	Кол- во	Мероприятия по устранению дефекта
1	2	3	4	5	6
1	Маслоприемник Т-1	Разрушение бетонного покрытия бортов и днища маслоприем ника	1 м3	7	Разборка цементно-бетонного покрытия маслоприемника
			1 м3	3,5	Устройство щебеночных подстилающих слоев
			1 м3	3,5	Устройство бетонной подготовки из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,135	Армирование подстилающих слоев днища маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1 м3	3,74	Устройство бетонных стен маслоприемника из бетона тяжелого класс В15 (М200)
			1т	0,105	Армирование подстилающих слоев стен маслоприемника арматурной сталью класса А-I, диаметром 6 мм
			1т	0,002 4	Установка стальных решеток из полосовой и тонколистовой стали Ст 3
2	Погрузо- разгрузочные работы и вывоз строительного мусора		т	19,08 7	Погрузочные работы при автомобильных перевозках. Мусор строительный.
			1 т груза	19,08 7	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 20км .

Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри существующих зданий, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"

Выводы и предложения комиссии: в связи с выявленными дефектами, создающими предпосылки для возникновения аварийных ситуаций, необходимо произвести капитальный ремонт маслоприемника Т-1 подстанция 35/10 кВ Попки Котовский РЭС

Председатель комиссии/Начальник ОУД ПО КЭС

А.П. Маринин

Члены комиссии: Начальник Котовского РЭС

С.А. Свиридов

Мастер РСУ ПО КЭС

А.И. Воронин